





Linia
Rozgraniczająca
Inwestycję



PRZĘKRÓJ NORMALNY DROGI
NA PROSTEJ
(przekrój 1x2 pasy ruchu)



Droga powiatowa: DP1946B, DP1951B, DP1952B
klasa techn. Z
Vp = 50 km/h
KR3

Linia
Rozgraniczająca
Inwestycję



PRZĘKRÓJ NORMALNY DROGI
NA ŁUKU
(przekrój 1x2 pasy ruchu)

Droga powiatowa
klasa techn. Z
Vp = 50 km/h
KR3



Konstrukcja nawierzchni KR3 - (nasyp i wykop) :

- 4cm - warstwa ścierna z mieszanki mineralno-asfaltowej
- 5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
- 7cm - warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego
- 22 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem
- 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej

Konstrukcja nawierzchni ciąg pieszo-rowerowy:

- 4 cm - warstwa ścierna z betonu asfaltowego
- 15 cm - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

Konstrukcja nawierzchni pas techniczny (2):

- 8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem

Konstrukcja poboczy :

- 10 cm - do wzmocnienia poboczy będzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/22,4mm lub 0/31,5mm.

Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone i w pełni chronione. Przedruk materiałów w całości lub części jest zabroniony i wliczony za zgodą autora.				
Jednostka projektowa	 WIA S.A. www.wia.pl biuro@wia.pl	Siedziba Spółki ul. Rozbratowa 46 43-203 Katowice tel./fax: +48 33 522 46 67	Biurowiec Dobrej ul. Kasprzaka 46 43-502 Częstochowa tel./fax: +48 33 522 46 67	Nr umowy: 2410.10.2017/2018 z dnia 09/02/2018
Wykonawca:	POLAQUA Sp. z o.o. ul. Dworska 1, Wola Korowska 05-600 Piaseczno			
Investor:	<div><div><div>Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żurkowska 2 15-703 Białystok</div><div></div></div><div><div>Zamierzanie budowlane:</div><div>„Projekt i budowa S-61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo” (z węzłem) - węzeł „Łomża Południe” (bez węzła)”</div></div></div>			
Przedmiot opracowania:	BUDOWA UKŁADU DROGOWEGO			
Rodz. oprac.:	PB	Nazwa rysunku:	Nr rys.:	
Bransza:	drogowa	PRZĘKROJE NORMALNE		
Nr. Tomu:	2.1	DROGA POWIATOWA DP1946B, DP1951B, DP1952B		
Data:	10.2018	Skala:	1:50	rev 3
Funkcja:	Tytuł, imię i nazwisko			Nr uprawnień, specjalność
Główny Projektant:	inż. Krzysztof PACH			SLK/0171/POOD/06, drogowa
Projektant:	mgr inż. Andrzej KULA			SLK/0842/POOD/05, drogowa
Sprawił:	mgr inż. Michał Duraj			SLK/5369/POOD/14, drogowa
Opracował:	mgr inż. Anna Wierczok			SLK/3172/PWOD/10, drogowa
Opracował:	inż. Marcin Kwaterski			-
Opracował:	mgr inż. Tomasz Tomczak			-