

KOSZTORYS OFERTOWY

Roboty budowlane i usługi w zakresie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie administrowanym przez Rejon w Kutnie

| LP. | Wyszczególnienie robót i usług | Jedn. miary | Liczba j.m. [łącznie] | Cena jedn. [PLN] | Wartość netto [PLN] |
|--|--|----------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OZNAKOWANIE POZIOME | | | | | |
| 1 | Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m ² | 2 000 | | |
| 2 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m ² | 350 | | |
| 3 | Usuwanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego | m ² | 10 | | |
| 4 | Usuwanie oznakowania poziomego grubowarstwowego | m ² | 10 | | |
| Oznakowanie poziome razem: | | | | | 0,00 |
| OZNAKOWANIE PIONOWE | | | | | |
| 5 | Wymiana lub montaż nowej tarczy znaku stalowego- A,B,C,D - folia 2 typu: | | | | |
| 5.1. | znak duży D | szt. | 1 | | |
| 5.2. | znak średni S | szt. | 30 | | |
| 6 | Wymiana lub montaż nowej tarczy znaku stalowego- A,B,C,D - folia 3 typu: | | | | |
| 6.1. | znak wielki W | szt. | 1 | | |
| 7 | Wymiana lub montaż tarczy znaku/tablicy drogowego - (znak/tablica Zamawiającego) | szt. | 2 | | |
| 8 | Wymiana lub montaż nowej tarczy znaku stalowego - D-42, D-43, E, F, T, G-1, U (3, 4, 6, 9, 10) - folia 2 typu | m ² | 15 | | |
| 9 | Wymiana lub montaż lustra drogowego U-18 (okrągłe lub prostokątne) | szt. | 1 | | |
| 10 | Wymiana lub ustawienie nowego słupka drogowego średnica 60mm | mb | 180 | | |
| 11 | Wymiana konstrukcji wsporczej do znaków i tablic drogowych (w tym zdjęcie i montaż znaku lub tablicy) | kpl. | 1 | | |
| 12 | Demontaż znaku drogowego wraz ze słupkiem i fundamentem. | szt. | 10 | | |
| 13 | Wymiana lub montaż: | | | | |
| 13.1. | słupka prowadzącego U-1a (z symbolami U1f, U7 , U8) | szt. | 50 | | |
| 13.2. | słupka prowadzącego U-1b (z symbolami U1f, U7 , U8) | szt. | 10 | | |
| 13.3. | słupka krawędziowego U-2 (PCV) | szt. | 10 | | |
| 13.4. | słupka blokującego U-12c metalowego Ø120, wys. min. 600mm po zamontowaniu | szt. | 10 | | |
| 14 | Naprawa oznakowania pionowego tj.prostowanie tarczy znaków, dokrecanie, regulacja wysokościowa, prostowanie, betonowanie oraz regulacja pionowa słupka | szt. | 15 | | |
| Oznakowanie pionowe razem: | | | | | |
| BARIERY OCHRONNE | | | | | |
| 15 | Wymiana uszkodzonych barier ochronnych stalowych | mb | 60 | | |
| 16 | Naprawa i prostowanie barier stalowych ochronnych. | mb | 10 | | |
| 17 | Uzupełnienie i wymiana uszkodzonych barieroporęczy na obiektach mostowych. | mb | 10 | | |
| Bariery ochronne razem: | | | | | |
| PORĘCZE I WYGRODZENIA | | | | | |
| 18 | Ustawienie/wymiana urządzeń zabezpieczających ruch pieszych: | | | | |
| 18.1. | balustrada z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo (kolor biało-czerwony, żółty lub bez koloru) z pochwytym o średnicy 60 mm o rozstawie słupków 1,5 - 2,5 m lub ogrodzenie segmentowe typu U-12a wysokość 800-1100mm po zamontowaniu/ łańcuchowa typu U-12b | mb | 10 | | |
| 18.2. | ogrodzenia pełne ochronne - błotochron, materiał poliwęglan, wysokości 1000mm po zamontowaniu | mb | 10 | | |
| Poręcze i wygradzenia: | | | | | |
| ROBOTY DODATKOWE | | | | | |
| 19 | Drobne roboty remontowe | godz. | 50 | | |
| Drobne roboty remontowe razem: | | | | | |
| Łączna wartość zamówienia netto: | | | | | |
| Podatek Vat: (23 %) | | | | | |
| Łączna wartość zamówienia brutto: | | | | | |