

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
Kosztorys ofertowy - Instalacja systemów SSWiN w pomieszczeniach GDDKiA w Nałęczowie					
1 System SSWN - Nałęczów					
1	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 16 linii dozoro-	szt.	1.000		
d.1	wych				
2	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola)	szt.	1.000		
d.1	z wyświetlaczem LCD				
3	Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W	szt.	1.000		
d.1					
4	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.	1.000		
d.1					
5	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnętrznego	szt.	1.000		
d.1	bez zasilania awaryjnego				
6	Montaż czujki ruchu - pasywna podczerwień	szt.	6.000		
d.1					
7	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonal-	szt.	6.000		
d.1	nych o 1elemencie liniowym				
8	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o	m	176.000		
d.1	łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo				
9	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o	m	10.000		
d.1	łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² Cu na gotowych listwach PCV poziomo				
10	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe	m	46.000		
d.1	i ściennie) przykręcane do betonu				

PODSUMOWANIE

RAZEM (poz. 1 ...10)	
Podatek VAT %	
ŁĄCZNA WARTOŚĆ	

.....
(miejscowość data)

.....
(pieczęć i podpis)