

## Opis przedmiotu zamówienia

### 1. Przedmiot zamówienia :

„Dostawa wraz z montażem szlabanu przemysłowego o dł. 5 – 6 m, wyposażonego w system radiowy (np. moduł BRGSM2 lub moduł GSM ESIM 120) oraz diodowe światła ostrzegawcze wbudowane w ramię wraz z konfiguracją 16 szt. pilotów posiadanych przez Zamawiającego.”

### 2. Termin wykonania zamówienia:

**10 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.

**3. Krótka charakterystyka** (lokalizacja, rodzaj, typ, przeznaczenie funkcje, itp.) obiektu (urządzenia), gdzie ma być realizowany przedmiot zamówienia:

Szlaban przemysłowy, gwarantujący 1 000 000 cykli pracy, gwarancja 24 miesiące, wjazd na teren GDDKiA O/Zielona Góra Rejon w Słubicach (zdjęcie nr 3.).

### 4. Zakres robót i usług do realizacji oraz materiały:

W zakres przewidzianych do wykonania prac wchodzi :

- Montaż gotowego fundamentu pod płytę podstawy szlabanu (demontaż i montaż kostki brukowej), (zdjęcie nr 2)
- Podłączenie do istniejącego przyłącza energii elektrycznej (zdjęcie nr 1).
- Montaż szlabanu z automatyką radiową.
- Konfiguracja 16 szt. posiadanych przez Zamawiającego pilotów dwukanałowych, o częstotliwości 433,92 MHz.

### 5. Informacja o możliwości podzielenia zamówienia na części ze względu na specyfikę zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części.

### 6. Informacja o gwarancjach, aprobatkach technicznych, nadzorze :

- Wykonawca udzieli pisemnej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia wraz z zestawem automatyki sterowanej radiowo od daty wystawienia faktury VAT.

- Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne materiałów wyrobów budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie określone w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (DZ. U .Nr 92 poz. 881)

-Zamawiający wyznacza na Inspektora Nadzoru Artur Kuchna tel. kontaktowy 607 445 843.

*Oferent przed złożeniem oferty może dokonać oględzin miejsca montażu. Kwota Oferty powinna zawierać wszystkie niezbędne elementy montażowe, koszty robocizny, tj. wykonania kompletnego montażu zestawu, gotowego do pracy.*

**Zdjęcie nr 1.** Przyłącze energii elektrycznej.



**Zdjęcie nr 2.** Miejsce montażu fundamentu podstawy.



**Zdjęcie nr 3.** Miejsce montażu – zdjęcie poglądowe.



Opracował:

Starszy Inspektor  
ds. administracyjnych i zaplecza  
*Stępnio*  
Daria Stępnio