

Karol Markowski
Z-ca Dyrektora Oddziału

O.GD.Z-1.45.9.2018

Gdańsk, dnia 30 marca 2018 r.

**Urząd Komunikacji
Elektronicznej**

ul. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

dot.: *istniejących kanałów technologicznych*

Zgodnie z zapisami art. 29d ust 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 675 z późn. zm.) Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku w załączeniu przekazuje informację o planowanych, istniejących i będących w realizacji kanałach technologicznych zlokalizowanych w pasie dróg krajowych w zarządzie tutejszego Oddziału tj. na terenie województwa pomorskiego.

ZASTĘPCA DYREKTORA ODDZIAŁU

mgr inż. Karol Markowski

Załączniki:

Zestawienie kanałów technologicznych:

- planowanych,
- istniejących,
- w realizacji

Do wiadomości:

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Departament Zarządzania
Siecią Dróg Krajowych
ul. Wronia 53
00-984 Warszawa

Sprawa prowadzi:

Katarzyna Buczma ☎ (58) 51-12-413 📠 (58) 51-12-412 ✉ kbuczma@gddkia.gov.pl

PLANOWANE KANAŁY TECHNOLOGICZNE - ODDZIAŁ GDDKIA W GDAŃSKU

LP	Inwestycja	Nr drogi	kilometraż	Element infrastruktury	Typ kanału technologicznego	Przewidywana data rozpoczęcia robót	Dane kontaktowe
1.	Budowa drugiej jezdni w ciągu obwodnicy Słupska	S6c	0+000 - 16+025	Droga ekspresowa	KTu2	04.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
2.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Lębork	S6	kilometraż lokalny 0+000 - 40+054	Droga ekspresowa	KTu2	04.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
3.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Bożepole Wielkie	S6	kilometraż lokalny 0+000 - 20+900	Droga ekspresowa	KTu2	04.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
4.	Budowa drogi ekspresowej S6 - Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej	S6	kilometraż lokalny 0+000 - 32+140	Droga ekspresowa	KTu2	04.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
5.	Budowa obwodnicy Żukowa w ramach budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	20	kilometraż lokalny 0+000 - 7+854	Droga krajowa	KTu1	04.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
6.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie pomorskim na DK 20 na odcinku Korne - Kościerzyna	20	251+500 - 257+650	Droga krajowa	KTu1	09.2018	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
7.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku granica województwa - Buszkowo	22	205+748 - 208+780	Droga krajowa	KTu1	05.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
8.	Przebudowa drogi krajowej nr 22 w m. Człuchów	22c	0+000 - 2+602	Droga krajowa	KTu1	06.2022	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
9.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	22	254+400 - 276+899	Droga krajowa	KTu1	09.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
10.	Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Biały Bór - Sporysz	25	21+955 - 30+350	Droga krajowa	KTu1	03.2020	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00

11.	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 55 w województwie pomorskim na odcinku Malbork - Kalmuzy	55	29+950 - 30+250 78+350 - 79+200	Chodnik	KTu1	07.2018	GDDKIA O/Gdańsk ul. Subistawa 5 80-354 Gdańsk tel. 58 511 24 00
12.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupska - Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta; Zadanie 1 odc. Bożepole Wielkie (z węzłem) - Luzino (z węzłem).	S6	- trasa zasadnicza S6: 4+600 - 15+003,30	SZR	KTu2 oraz KTp2	30.08.2019	Mateusz Mikołajczyk matmikołajczyk@gddkia.gov.pl tel. +48 58 511 24 93 885-555-843
13.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta, odc. W. Bożepole Wielkie (z węzłem) - Obwodnica Trójmiasta; Zadanie 2 w. Luzino (bez węzła) - w. Szemud (z węzłem).	S6	0+000 - 10+255	SZR	KTu2 oraz KTp2	01.09.2019	Dawid Szczepański kom. 602 322 321 dszczepanski@gddkia.gov.pl
14.	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Gdańsk, odc. Bożepole Wielkie - początek obwodnicy Trójmiasta; Zadanie 3 odc. Szemud (bez węzła) - Gdynia Wielki Kack (z węzłem).	S6	- trasa zasadnicza S6: 0+000,00 - 14+000,00 - Trasa Kielnińska: 0+000,00 - 1+722,00 - Trasa Chwaszczyńska: 0+000,00 - 4+470,00	SZR	KTu2 oraz KTp2	26.06.2019	Paweł Suwisz psuwisz@gddkia.gov.pl tel.: +48 58 342 68 35 885-555-842
15.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa	22	339+650 340+376 etap I	ORANGE POLSKA S.A. TEL-KAB KABLÓWKA	RURY TYP RHDPEp średnica 40/3,7	25.04.2018	Agnieszka Uzdrawska aguzdrawska@gddkia.gov.pl tel. +48 58 342 68 42 604-950-316
16.	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa	22	340+375 41,676 etap II (w trakcie projektowania)	ORANGE POLSKA S.A. TEL-KAB KABLÓWKA	RURY TYP RHDPEp średnica 40/3,7	25.04.2018	Agnieszka Uzdrawska aguzdrawska@gddkia.gov.pl tel. +48 58 342 68 42 604-950-317

ZESTAWIENIE KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - ODDZIAŁ GDDKIA W GDAŃSKU

1. Istniejące

Lp.	Nr drogi	Lokalizacja i przebieg				Aktualny stan	Rodzaj			Dane kontaktowe w sprawach dostępu
		Odcinek	Km od	Km do	Długość kanału [m]		Liczba i średnica rur	Typ rur	Sposób użytkowania	
1	21	Trzebielino	23+150	23+580	433	Istniejący	KTU - 394 m 1) 1x fi 110 mm/6,3 mm, 2) 3x fi 40mm/3,7 mm, 3) 1x(7x fi 12mm)/1,5 mm KTP - 39 m 1) 1x fi 110mm/6,3mm 2) 1x fi 160mm/9,1mm, 3) 3x fi 40mm/3,7mm, 4) 1x (7x fi 12mm)/0,75mm studnia kablowa typu SKR-2 - 4 szt.	1) rura osłonowa pusta 2) rury światłowodowe puste 3) prefabrykowana wiązka mikrorur 1) rura osłonowa pusta 2) rura osłonowa pierwotna 3) rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej 4) prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej	nieużytkowany	Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28 76-200 Słupsk tel. 59 862 26 08
2	21	Trzebielino	25+770	26+350	582	Istniejący	KTU - 564 m 1) 1x fi 110 mm/6,3 mm, 2) 3x fi 40mm/3,7 mm, 3) 1x(7x fi 12mm)/1,5 mm KTP - 18 m 1) 1x fi 110mm/6,3mm 2) 1x fi 160mm/9,1mm, 3) 3x fi 40mm/3,7mm, 4) 1x (7x fi 12mm)/0,75mm studnia kablowa typu SKR-2 - 4 szt.	1) rura osłonowa pusta, 2) rury światłowodowe puste, 3) prefabrykowana wiązka mikrorur, 1) rura osłonowa pusta, 2) rura osłonowa pierwotna, 3) rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej 4) prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej	nieużytkowany	Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28 76-200 Słupsk tel. 59 862 26 08
3	21	Kruszyna	41+820	42+180	378	Istniejący	KTU - 344 m 1) 1x fi 110 mm/6,3 mm, 2) 3x fi 40mm/3,7 mm, 3) 1x(7x fi 12mm)/1,5 mm KTP - 34 m 1) 1x fi 110mm/6,3mm 2) 1x fi 160mm/9,1mm, 3) 3x fi 40mm/3,7mm, 4) 1x (7x fi 12mm)/0,75mm studnia kablowa typu SKR-2 - 4 szt.	1) rura osłonowa pusta, 2) rury światłowodowe puste, 3) prefabrykowana wiązka mikrorur, 1) rura osłonowa pusta, 2) rura osłonowa pierwotna, 3) rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej 4) prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej	nieużytkowany	Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28 76-200 Słupsk tel. 59 862 26 08
4	21	Kwakowo	45+410	45+800	408	Istniejący	KTU - 379 m 1) 1x fi 110 mm/6,3 mm, 2) 3x fi 40mm/3,7 mm, 3) 1x(7x fi 12mm)/1,5 mm KTP - 29 m 1) 1x fi 110mm/6,3mm 2) 1x fi 160mm/9,1mm, 3) 3x fi 40mm/3,7mm, 4) 1x (7x fi 12mm)/0,75mm studnia kablowa typu SKR-2 - 4 szt.	1) rura osłonowa pusta, 2) rury światłowodowe puste, 3) prefabrykowana wiązka mikrorur, 1) rura osłonowa pusta, 2) rura osłonowa pierwotna, 3) rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej 4) prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej	nieużytkowany	Rejon w Słupsku ul. Sportowa 28 76-200 Słupsk tel. 59 862 26 08
5	55	Brachlewo-Tychnowy	54+078	54+936	865	Istniejący	1 x HDPE 110/6,3 + 3 x 40/3,7 + 1 x DB7/12	RHDPE	nieużytkowany	Rejon w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-100 Tczew tel. 58 777-04-54

ZESTAWIENIE KANAŁÓW TECHNOLOGICZNYCH - ODDZIAŁ GDDKIA W GDAŃSKU

2. W realizacji

Lp.	Nr drogi	Lokalizacja i przebieg					Aktualny stan	Rodzaj			Dane kontaktowe w sprawach dostępu
		Odcinek	Km od	Km do	Diugość kanału [m]	Liczba i średnica rur		Typ rur	Sposób użytkowania		
1.	22	Królewo	363+700	364+200	490	w realizacji	1 x 110/6,3 + 3 x 40/3,7 + 1 x (7 x 12)/0,75	RHDPE	do wykorzystania po wybudowaniu	Rejon w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-100 Tczew tel. 58 777 04 54	
2.	S7	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) – Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały – Nowy Dwór Gdański.	17+482,61	37+979,25	20497	w realizacji	4x110	HDPE 110	do wykorzystania po wybudowaniu, sposób użytkowania na dzień dzisiejszy nie znany	Kierownik Projektu Kinga Gierlach kom. 608 430 620 kgierlach@gddkia.gov.pl	
3.	20	Chwaszczyno – Tuchom	308+303	309+792	1260	w realizacji	1x110/6,3 mm, 3x40/3,7mm 7x12/0,75 mm	RHDPE	zarządzanie ruchem	Rejon w Gdańsku ul. Budowlanych 70 80-298 Gdańsk tel. 5) 342 68 13	

Gdańsk, dnia 30 marca 2018 r.