

Szanowni Państwo

Dotyczy: przetargu na dzierżawę MOP kat II i III przy autostradzie A4 odc. Dębica Wschód – Korczowa (granica państwa)

Nr sprawy: O.Rz.Z-1.4201.65.2017

Wydzierżawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły w trakcie postępowania przetargowego.

1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu, układu drogowego oraz naziemnych elementów uzbrojenia zrealizowanych na terenie MOP Paszczyzna Północ przez wykonawcę autostrady,

Ad. 1. Wydierżawiający udostępnia Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu, układu drogowego oraz naziemnych elementów uzbrojenia zrealizowanych na terenie MOP Paszczyzna Północ wykonaną w 21017 roku – Załącznik nr 1

2. Powykonawcza dokumentacja projektowa w zakresie sieci uzbrojenia terenu, układu drogowego oraz naziemnych elementów uzbrojenia zrealizowanych na terenie MOP Paszczyzna Północ przez wykonawcę autostrady.

Ad. 2. Wydierżawiający udostępnia Plan sytuacyjny MOP Paszczyzna Północ wraz z naniesionymi zmianami uznanymi za nieistotne – Załącznik nr 2

3. Informację o zrealizowanej infrastrukturze energetycznej:
 - 3.1. parametry techniczne wykonanego przyłącza zasilającego [o ile nie są określone w dokumentacji powykonawczej],

Ad. 3.1. – Zgodnie z warunkami wydanymi przez Enion – grupa Tauron (obecnie Tauron Dystrybucja SA) moc przyłączeniowa wynosi 180 kW (załącznik nr 3, OPIS_2)

- 3.2. moc przyłączeniowa zarezerwowana na potrzeby stacji paliw oraz pozostałych obiektów wymaganych przez OPF, a przeznaczonych do wybudowania przez Dzierżawcę,

Ad. 3.2. – Zgodnie z informacją w Opisie Projektu Wykonawczego p. 3.4.7 w przypadku dodatkowych obiektów na terenie MOP generujących wzrost mocy przyłączeniowej należy wystąpić o nowe warunki przyłączenia do Tauron Dystrybucja SA Oddział w Tarnowie - (Załącznik nr 5, TOM 5_1 - Opis techniczny, p. 3.4.7)

- 3.3. czyją własnością jest zrealizowana stacja trafo,

Ad. 3.3 – Transformator, z którego jest wykonane zasilanie MOP Paszczyzna jest własnością Tauron Dystrybucja SA.

- 3.4. czy jest wykonany rozdział opomiarowania istniejących obiektów MOP i jego oświetlenia,

Ad. 3.4. – Nie jest wykonany rozdział opomiarowania istniejących obiektów i oświetlenia MOP.

4. Informację o zrealizowanej infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej:
- 4.1. parametry techniczne wykonanego przyłącza wodociągowego [o ile nie są określone w dokumentacji powykonawczej],
Ad. 4.1. – parametry podano w załączniku nr 6
- 4.2. wydajność istniejącego przyłącza wodociągowego,
Ad. 4.2. – Wydajność podano w załączniku nr 6 – Protokół z badania hydrantów.
- 4.3. zrealizowany sposób zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych,
Ad. 4.3. – hydrant przeciwpożarowy – badanie hydrantu w załączniku nr 6
- 4.4. sposób zagospodarowania ścieków sanitarnych oraz deszczowych,
Ad. 4.4. – określa załącznik nr 7
5. Dokumenty formalne [kopie]:
- 5.1. decyzja o Pozwoleniu na Użytkowanie,
Ad. 5.1. – załącznik nr 8
- 5.2. decyzje Pozwolenie Wodno-prawne na budowę urządzeń wodnych oraz korzystanie ze środowiska.
Ad. 5.2. – załącznik nr 9


Z-ca DYREKTORA ODDZIAŁU
mgr inż. Mariusz Błyskal