

Kosztorys ofertowy

„Remont klatki schodowej w budynku administracyjnym Rejonu w Gorzowie Wlkp.”

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a

| Lp. | Opis robót | Jed. miary | ilość | Cena jednostkowa w zł | Wartość netto w zł |
|-----|---|------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 1. | Zabezpieczenie klatki schodowej / podłóg gresowych / przed pracami remontowymi. Tektura falista + folia | Kpl. | 1 | | |
| 2. | Sklucie zniszczonych, napuchniętych tynków na klatce schodowej | M2 | 5.13 | | |
| 3. | Zabezpieczenie odkrytych miejsc preparatami przeciwwilgociowymi i przeciwgrzybicznymi | M2 | 5.13 | | |
| 4. | Wykonanie nowych tynków w istniejącej technologii | M2 | 5.13 | | |
| 5. | Wymiana kontaktów | szt | 3 | | |
| 6. | Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni ścian / gruntowanie/ klatki schodowej - malowanie struktury farbami emulsyjnymi | M2 | 145.29 | | |
| 7. | Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni / gruntowanie/ ścian gładkich i sufitów w sanitariatach i na klatce schodowej farbami emulsyjnymi | M2 | 133.33 | | |
| 8. | Przygotowanie starej stolarki pod malowanie /oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie / | M2 | 4.20 | | |
| 9. | Zagruntowanie starej stolarki z uprzednim poszpachlowaniem | M2 | 4.20 | | |
| 10. | Dwukrotne malowanie stolarki okiennej farbami olejnymi | M2 | 4.20 | | |

| | | | | | |
|-----|---|------|--------|--|--|
| 11. | Oczyszczenie z rdzy elementów metalowych / krata/ | M2 | 1.66 | | |
| 12. | Dwukrotne malowanie elementów metalowych | M2 | 1.66 | | |
| 13. | Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżami z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie. Malowanie farbami akrylowymi | M2 | 14.58 | | |
| 14. | Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżami z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie. Malowanie farbami olejnymi | M2 | 16.00 | | |
| 15. | Malowanie lamperii na klatce schodowej, malowanie farbami olejnymi | M2 | 10.51 | | |
| 16. | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur stalowych wodociagowych i gazowych \varnothing od 50 do 100 mm | m | 23.74 | | |
| 17. | Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur stalowych wodociagowych i gazowych \varnothing od 100 do 200 mm | m | 20,86 | | |
| 18. | Wymiana okna o wym. 1.5 x 1.5 wraz z wykonaniem obróbek | M2 | 2.25 | | |
| 19. | Wykucie z muru istniejącego parapetu 1.50 x 0.35 | M2 | 0.53 | | |
| 20. | Montaż nowego parapetu o wymiarach 1.60 x 0.40 wraz z wykonaniem obróbek | M2 | 0.64 | | |
| 21. | Naprawa ściany w miejscu zlikwidowania przecieku na poddaszu | kpl | 1 | | |
| 22. | Drobne naprawy pokrycia z papy dachu nad świetlicą. Umocowanie pokrycia z zakitowaniem ubytków. | M2 | 134.82 | | |
| 23. | Sprawdzenie i likwidacja przecieku punktowego na dachu z blachy nad klatką schodową | kpl. | 1 | | |
| 24. | Regulacja drzwi wejściowych | Szt. | 1 | | |

| | | | | | |
|----------------------|--|------|----|--|--|
| 25. | Wymiana kasetonów sufitowych o wym. 50 cm x 50 cm / sufit podwieszany w świetlicy/ | szt | 10 | | |
| 26 | Usunięcie gruzu i innych mat. pozostałych po remoncie | Kpl. | 1 | | |
| Wartość netto : | | | | | |
| Wartość podatku VAT: | | | | | |
| Wartość brutto: | | | | | |

Data.....

Podpis Wykonawcy :

