

Przedmiar robót

„Remont klatki schodowej w budynku administracyjnym Rejonu w Gorzowie Wlkp.”

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Kostrzyńska 4a

Lp.	Opis robót	Jed. miary	ilość
1.	Zabezpieczenie klatki schodowej / podłóg gresowych / przed pracami remontowymi. Tektura falista + folia	Kpl.	1
2.	Skłucie zniszczonych, napuchniętych tynków na klatce schodowej	M2	5.13
3.	Zabezpieczenie odkrytych miejsc preparatami przeciwwilgociowymi i przeciwgrzybicznymi	M2	5.13
4.	Wykonanie nowych tynków w istniejącej technologii	M2	5.13
5.	Wymiana kontaktów	szt	3
6.	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni ścian / gruntowanie/ klatki schodowej - malowanie struktury farbami emulsyjnymi	M2	145.29
7.	Dwukrotne malowanie wraz z przygotowaniem powierzchni / gruntowanie/ ścian gładkich i sufitów w sanitariatach i na klatce schodowej farbami emulsyjnymi	M2	133.33
8.	Przygotowanie starej stolarki pod malowanie /oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie /	M2	4.20
9.	Zagruntowanie starej stolarki z uprzednim poszpachlowaniem	M2	4.20
10.	Dwukrotne malowanie stolarki okiennej farbami olejnymi	M2	4.20
11.	Oczyszczenie z rdzy elementów metalowych / krata/	M2	1.66
12.	Dwukrotne malowanie elementów metalowych	M2	1.66
13.	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżami z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie. Malowanie farbami akrylowymi	M2	14.58
14.	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej wraz z ościeżami z oczyszczeniem powierzchni pod malowanie. Malowanie	M2	16.00

	farbami olejnymi		
15.	Malowanie lamperii na klatce schodowej, malowanie farbami olejnymi	M2	10.51
16.	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur stalowych wodociągowych i gazowych \varnothing od 50 do 100 mm	m	23.74
17.	Oczyszczenie i dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur stalowych wodociągowych i gazowych \varnothing od 100 do 200 mm	m	20,86
18.	Wymiana okna o wym. 1.5 x 1.5 wraz z wykonaniem obróbek	M2	2.25
19.	Wykucie z muru istniejącego parapetu 1.50 x 0.35	M2	0.53
20.	Montaż nowego parapetu o wymiarach 1.60 x 0.40 wraz z wykonaniem obróbek	M2	0.64
21.	Naprawa ściany w miejscu zlikwidowania przecieku na poddaszu	kpl	1
22.	Drobne naprawy pokrycia z papy termozgrzewalnej typu VADATECT PYE PV 250S5 dachu nad świetlicą. Umocowanie pokrycia z zakitowaniem ubytków.	M2	134.82
23.	Sprawdzenie i likwidacja przecieku punktowego na dachu z blachy nad klatką schodową	kpl.	1
24.	Regulacja drzwi wejściowych	Szt.	1
25.	Wymiana kasetonów sufitowych o wym. 50 cm x 50 cm / sufit podwieszany w świetlicy/	szt	10
26.	Usunięcie gruzu i innych mat. pozostałych po remoncie	Kpl.	1

Sporządził:

STARSZY SPECJALISTA
d.s. utrzymania
Barbara Konieczna

Gorzów Wlkp. 06.06.2019