

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1 d.1	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>	36.000		
2 d.1	Rozebranie legarów podłogowych	m	36.000		
3 d.1	Demontaż wanny	kpl.	1.000		
4 d.1	Demontaż umywalki	kpl.	1.000		
5 d.1	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1.000		
6 d.1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1.000		
7 d.1	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.	1.000		
8 d.1	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m <sup>2</sup>	kpl.	3.000		
9 d.1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>	3.500		
10 d.1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek / łazienka, kuchnia	m <sup>2</sup>	25.000		
11 d.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.000		
12 d.1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	200.000		
13 d.1	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	4.000		
14 d.1	Naprawa podokienników drewnianych	szt.	2.000		
15 d.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	4.000		
16 d.1	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm <sup>2</sup> (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m	100.000		
17 d.1	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem	szt.	1.000		
18 d.1	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	29.000		
19 d.1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	30.000		
20 d.1	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	10.000		
21 d.1	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50 mm uszczelnione cementem w wykopach wewnątrz budynku	m	5.000		
22 d.1	Montaż instalacji wod.kan kuchnia - łazienka	kpl.	3.000		
<b>2 PRACE BUDOWLANE</b>					
23 d.2	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C	m <sup>2</sup>	40.000		
24 d.2	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16)	kpl.	4.000		
25 d.2	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm	m <sup>2</sup>	40.000		
26 d.2	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.10 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych	m <sup>2</sup>	40.000		
27 d.2	Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)	m <sup>2</sup>	152.000		
28 d.2	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>	195.000		
29 d.2	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	195.000		
30 d.2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>	195.000		
<b>3 SALON</b>					
31 d.3	Tynki ścian - Ojkos Otocento	m <sup>2</sup>	10.000		
32 d.3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi Analogia montaż drzwi dyskretnych	m <sup>2</sup>	1.845		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
33 d.3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	19.500		
34 d.3	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm	m	18.000		
35 d.3	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym /Analogia - sufit kieszeniowy wokół pokoju	m <sup>2</sup>	4.200		
36 d.3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	2.000		
37 d.3	Montaż listew LED i transformatora	m	12.000		
38 d.3	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m <sup>2</sup>	7.000		
<b>4 GARDEROBA</b>					
39 d.4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	7.000		
40 d.4	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	3.500		
41 d.4	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm	m	7.000		
42 d.4	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych plafon ledowy	szt.	1.000		
<b>5 ŁAZIENKA</b>					
43 d.5	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm Analogia Przerobienie punktów hydraulicznych	szt.	3.000		
44 d.5	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - mocowanych bezśrubowo	szt.	3.000		
45 d.5	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	3.000		
46 d.5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>	7.000		
47 d.5	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm	m <sup>2</sup>	23.000		
48 d.5	Lekka wylewka perlitowa Perlicover WP520 - warstwa grubości 5 cm	m <sup>2</sup>	5.000		
49 d.5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>	2.000		
50 d.5	Brodziki natryskowe	kpl.	1.000		
51 d.5	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi na stelażu z zabudową	kpl.	1.000		
52 d.5	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>	4.000		
53 d.5	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40/120cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	15.000		
54 d.5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - Analogia oplotowanie ścian powyżej płytek	m <sup>2</sup>	8.000		
55 d.5	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 5x5 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.000		
56 d.5	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.	2.000		
57 d.5	Montaż listew LED i transformatora	m	10.000		
<b>6 KUCHNIA</b>					
58 d.6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40/120cm na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>	15.000		
59 d.6	Tynki ścian - Ojkos Otocento	m <sup>2</sup>	10.000		
60 d.6	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m	7.000		
61 d.6	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000		
62 d.6	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m <sup>2</sup>	14.000		
63 d.6	Montaż listew LED i transformatora	m	14.000		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
64	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych /EYE TONE	szt.	4.000		
<b>7 WIATROŁAP - KORYTARZ</b>					
65	Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu 120/60 cm na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>	4.000		
66	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm	m	12.000		
67	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fa- brycznie wykończone	m <sup>2</sup>	6.000		
<b>8 ROBOTY PORZĄDKOWE</b>					
68	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow- czymi na odległość do 21 km	m <sup>3</sup>	6.000		
<b>9 Wyposażenie / meble</b>					
69	Wykonanie zabudowy kuchennej z płyty laminowanej białej i dREW- nopodobnej. wraz z wyposażeniem lodówka, okap, mikrofała płyta indukcyjna	kpl.	1.000		
70	Zabudowa garderoby	kpl.	1.000		
71	zabudowa pokój, szafki ścianka ażurowa, łóżko	kpl.	1.000		
72	zabudowa przedpokoju	kpl.	1.000		

## PODSUMOWANIE

<b>RAZEM (poz. 1 ...72)</b>	
<b>Podatek VAT ..... %</b>	
<b>ŁĄCZNA WARTOŚĆ</b>	

.....  
(miejscowość data)

.....  
(pieczęć i podpis)