

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ w KAZIMIERZU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR-W 4-01 d.1 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m ²		
		36	m ²	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR-W 4-01 d.1 0439-03	Rozebranie legarów podłogowych	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
3	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-02 d.1 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02 d.1 0520-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		3.5	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
10	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek / łazienka, kuchnia	m ²		
		25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
11	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 2-15 d.1 0303-02	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR 4-01 d.1 0916-01	Naprawa podokienników drewnianych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 5-08 d.1 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 5-08 d.1 0312-06	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych z osłoną bakelitową główki bezpiecznikowej 25A 2-biegunowych z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 d.1 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo	szt.		
		29	szt.	29.000	
				RAZEM	29.000

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ w KAZIMIERZU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 30	szt. szt.	 30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNKRB 4-I d.1 0109-01	Rurociągi żeliwne kanalizacyjne o średnicy 50 mm uszczelnione cementem w wykopach wewnątrz budynku 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
22	d.1	Montaż instalacji wod.kan kuchnia - łazienka 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		PRACE BUDOWLANE			
23	KNR 0-31 d.2 0301-01	Montaż ogrzewania podłogowego - układ węzownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutyleny PB o śr. 16 mm i rozstawie 75 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
24	KNR 0-31 d.2 0306-03	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16) 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNR 0-31 d.2 0308-01	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 75 mm 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
26	KNR BC-02 d.2 0417-01	Wylewka samopoziomująca ASO-FS10 o gr.10 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
27	KNR 9-09 d.2 0407-01	Okładzina ścienna w systemie Knauf W 611 z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) 152	m ² m ²	 152.000	
				RAZEM	152.000
28	KNR 2-02 d.2 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
29	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
30	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 195	m ² m ²	 195.000	
				RAZEM	195.000
3		SALON			
31	KNR 2-02 d.3 0701-08	Tynki ścian - Ojkos Otocento 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
32	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi Analogia montaż drzwi dyskretnych 0.90*2.05*1<sz.>	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
33	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 19.5	m ² m ²	 19.500	
				RAZEM	19.500
34	KNR-W 2-02 d.3 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm 18	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
35	KNR 9-09 d.3 0302-01	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym /Analogia - sufit kieszeniowy wokół pokoju 4.2	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
36	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	 2.000	

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ w KAZIMIERZU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 5-08 d.3 0206-01	Montaż listew LED i transformatora 12	m m		RAZEM 2.000
				12.000	12.000
38	KNR 9-09 d.3 0302-01	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym 7	m ² m ²		RAZEM 7.000
				7.000	7.000
4		GARDEROBA			
39	KNR 0-14 d.4 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 7	m ² m ²		RAZEM 7.000
				7.000	7.000
40	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 3.5	m ² m ²		RAZEM 3.500
				3.500	3.500
41	KNR-W 2-02 d.4 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm 7	m m		RAZEM 7.000
				7.000	7.000
42	KNR 5-08 d.4 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych plafon ledowy 1	szt. szt.		RAZEM 1.000
				1.000	1.000
5		ŁAZIENKA			
43	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm Analogia Przerobienie punktów hydraulicznych 3	szt. szt.		RAZEM 3.000
				3.000	3.000
44	KNR 5-08 d.5 0303-01	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych bezśrubowo 3	szt. szt.		RAZEM 3.000
				3.000	3.000
45	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.		RAZEM 3.000
				3.000	3.000
46	KNR 0-14 d.5 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 7	m ² m ²		RAZEM 7.000
				7.000	7.000
47	KNR 9-24 d.5 0102-05	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 5 mm 23	m ² m ²		RAZEM 23.000
				23.000	23.000
48	KNR AT-99 d.5 0203-01	Lekka wylewka perlitowa Perlicover WP520 - warstwa grubości 5 cm 5	m ² m ²		RAZEM 5.000
				5.000	5.000
49	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2	m ² m ²		RAZEM 2.000
				2.000	2.000
50	KNR-W 2-15 d.5 0232-02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.		RAZEM 1.000
				1.000	1.000
51	KNR 2-15 d.5 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami splukującymi na stelażu z zabudową 1	kpl. kpl.		RAZEM 1.000
				1.000	1.000
52	KNR K-04 d.5 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - gruntowanie podłoża 4	m ² m ²		RAZEM 4.000
				4.000	4.000
53	KNR 2-02 d.5 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40/120cm na klej metodą zwykłą 15	m ² m ²		RAZEM 15.000
				15.000	15.000
54	KNR 0-14 d.5 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - Analogia oplytowanie ścian powyżej płytek	m ²		RAZEM 15.000

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ w KAZIMIERZU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
55	KNR-W 2-02 d.5 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 5x5 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
56	KNR 5-08 d.5 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
57	KNR 5-08 d.5 0206-01	Montaż listew LED i transformatora	m		
		2*5	m	10.000	
				RAZEM	10.000
6		KUCHNIA			
58	KNR 2-02 d.6 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40/120cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
59	KNR 2-02 d.6 0701-08	Tynki ścian - Ojkos Otocento	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
60	KNR 2-02 d.6 1102-04	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - listwa wtopiona w podkład przy posadzkach z tworzyw sztucznych	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
61	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 9-09 d.6 0302-01	Sufit w systemie Knauf D 112 z płyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD 60/27 - jednowarstwowy na ruszcie pojedynczym	m ²		
		14	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
63	KNR 5-08 d.6 0206-01	Montaż listew LED i transformatora	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
64	KNR 5-08 d.6 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych /EYE TONE	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7		WIATROŁAP - KORYTARZ			
65	KNR-W 2-02 d.7 1107-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z gresu 120/60 cm na zaprawie cementowej	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
66	KNR-W 2-02 d.7 1036-08	Boazerie - elementy wykończenia - cokół 8cm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
67	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
8		ROBOTY PORZĄDKOWE			
68	KNR 4-01 d.8 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzysmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 21 km	m ³		
		6	m ³	6.000	
				RAZEM	6.000
9		Wyposażenie / meble			
69	d.9	Wykonanie zabudowy kuchennej z płyty laminowanej białej i drewnopodobnej. wraz z wyposażeniem lodówka, okap, mikrofalna płyta indukcyjna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	d.9	Zabudowa garderoby	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	d.9	zabudowa pokój, szafki ścianka ażurowa, łuzko	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY REMONT POMIESZCZEŃ w KAZIMIERZU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.9		zabudowa przedpokoju	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Naczelnik
Wydział Administracji

mgr inż. Adam Szwed