

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3i/S3 na odcinku węzeł Międzyrzecz Południe - węzeł Świebodzin Północ”

1. INFORMACJE OGÓLNE

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i usunięciem skutków rozmycia skarp na drodze krajowej nr S3i/S3 na odcinku od km 0+150 S3i do km 135+200 S3 jezdni prawa.

Parametry techniczne drogi ekspresowej S3i/S3:

- klasa techniczna - S,
- prędkość projektowa - $V_p = 100$ km/h,
- prędkość miarodajna - $V_m = 110$ km/h,
- liczba jezdni - 2,
- szerokość jezdni - 10.00 m,
- szerokość pasów ruchu - 2 x 3.50 m,
- szerokość opaski wewnętrznej - 0.50 m,
- szerokość pasa awaryjnego - 2.5 m,
- szerokość poboczy gruntowych - 1.25 m – 1.50 m,
- kategoria ruchu - KR5,
- obciążenie - 115 kN/oś

2. ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

- roboty pomiarowe
- roboty rozbiórkowe
- ustawienie ścieku drogowego trójkątnego
- wykonanie ścieku skarpowego
- umocnienie wylotów ścieków skarpowych płytami chodnikowymi

Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Przedmiarze robót i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

Roboty będą realizowane na następujących odcinkach:

L.P.	Numer drogi	ściek trójkątny			Jezdnia	ściek skarpowy	Umocnienie wylotów ścieków skarpowych
		od km	do km	ilość [m]			
1.	S3i/S3	0+150	135+200	297	prawa	(2szt x 2,0m) + (4szt x 3,0m) + (4szt x 4m) + (1 x 4,5m) + 1 x 5,5m) = 42,0m	3 szt. x 3,0m ² = 9,00 m ²
Razem = 297 mb						Razem = 42,00 mb	3 szt. x 3,0 m² = 9,00 m²

3. Załączniki do OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 2 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.

4. GWARANCJA I RĘKOJMIA

Wykonane prace podlegają:

- 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi, od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego robót bez wad istotnych.

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Czas realizacji: do 15.12.2020r.

6. KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena 100%.

7. UWAGI KOŃCOWE:

7.1. Gdziekolwiek w Przedmiocie Zamówienia i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest zatwierdzić u Zamawiającego wszystkie materiały, które zamierza wbudować.

7.3. Wykonawca zobowiązany jest opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót oraz zatwierdzić go zgodnie z obowiązującą w GDDKiA procedurą.

7.4. Wykonawca zobowiązany jest oznakować roboty zgodnie z zatwierdzonym przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze projektem oznakowania robót.

7.5. Należy zapewnić bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonowanie instalowanych na czas budowy znaków, sygnałów i urządzeń brd.

7.6. Wykonawca powiadamia na piśmie Rejon GDDKiA w Gorzowie Wlkp. o terminie przystąpienia do robót. W piśmie należy podać:

- przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia robot,

- nr oraz datę zatwierdzonego czasowego projektu oznakowania robót (z numerem schematu aktualnie wprowadzonego do ruchu),

- imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego kierownika robót, osoby odpowiedzialnej za oznakowanie robot.

7.7. Gruz z rozbiórki wywieźć na składowisko Wykonawcy i poddać utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI

1. Tomasz Iwaszko, tel. kom. +48 668 556 209
2. Bogusława Bandura, tel. kom. +48 691 770 028

Sporządził:

KIEROWNIK
SŁUŻBY LINIOWEJ
inż. Tomasz Iwaszko

Z-ca KIEROWNIKA
REJONU
mgr Bogusława Bandura

