

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**„Usunięcie skutków rozmycia skarp na drodze ekspresowej S3i/S3 na odcinku węzeł Międzyrzecz Południe - węzeł Świebodzin Północ”**

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
x		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1		Koszt opracowania tymczasowej organizacji ruchu + oznakowanie robót	ryczałt	1,00
2	D-01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,297
x	<b>D-06.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE</b>		x
3	D-01.02.04	Rozbiórka krawędzi nawierzchni - odsadzek, szer. 0,5 m pod ustawienie ścieków trójkątnych	m2	148,50
4	D-06.01.01	Umocnienie wylotów ścieków skarpowych płytami chodnikowymi 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 38 szt. x 3m2 = 114 m2 S3 wg opisu	m2	9
x	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		x
5	D-08.05.01	Ustawienie ścieku drogowego trójkątnego S3 wg opisu	m	297,00
6	D-08.05.01	Wykonanie ścieku skarpowego trapezowego S3 wg opisu	m	42,00

Z-ca KIEROWNIKA  
REJONU  
*Bogusława Bandura*  
mgr Bogusława Bandura