

Numer	Nazwa strefy	Powierzchnia m2	
0.01	Wiatrołap	6.33	Pow. ruchu
0.02	Umywalki kobiet	10.11	
0.03	WC niepełnospr. k.	5.21	
0.04	WC kobiet	5.82	
0.05	Prysznic kobiet	9.50	
0.06	Pom. dla niemowląt	6.49	
0.07	Wiatrołap	6.35	Pow. ruchu

Numer	Nazwa strefy	Powierzchnia m2
0.08	Umywalki mężczyzn	10.02
0.09	WC mężczyzn	7.82
0.10	WC niepełnospr. m.	5.92
0.11	Prysznic mężczyzn	10.57
0.12	Pom.socjalne	7.14
0.13	Pom. porządkowe	7.77
0.14	Pom. techniczne	4.18
0.15	Serwerownia	3.00
	SUMA	106.23 (m2)

OPIS GŁÓWNYCH TYPÓW ARMATURY I AKCESORIÓW:

1.1-podajnik mydła
1.2-umywalka + wylewka
1.3-suszarka

2-podajniki papieru, dozownik mydła pojemniki na odpady montaż podtynkowy,obsługiwane od przodu

3-pojemniki na odpady montaż podtynkowy, obsługiwane od przodu

4-podajniki papieru, montaż podtynkowy, obsługiwane od przodu

5-pojemniki na odpady obsługiwane od przodu

6-miski ustępowe, obsługiwane od tyłu
6a-miski ustępowe, obsługiwane od przodu

7-miski ustępowe na stelażu

8-umywlaki na stelażu

9-baterie montaż podtynkowy,dla osób niepełnospr. głowice natryskowe naścienne

10-pisuary

11-poręcz ścienno-podłogowa oraz siedzisko zawieszane

12- umywalka z blatem do mycia niemowląt

13- przewijak

14-lustro z oświetleniem górnym

15-wieszaki ścienne

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
beton komórkowy 24cm
styropian grafitowy 12cm
tynk zewn. dekoracyjny / płytki ceramiczne / płytki klinkierowe

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
beton komórkowy 24cm
styropian grafitowy 12cm
Okładzina z płytek ceramicznych imitujących drewno

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:
przeszklona ślusarka aluminiowa U=1,7 W/m2K

ŚCIANA WEWNĘTRZNA:
beton komórkowy 24cm

ŚCIANKA WEWNĘTRZNA:
z płyt odpornych na działanie wody na nóżkach stalowych (WC)

ŚCIANKA INSTALACYJNA:
płyty GK na stelażu stalowym

odwodnienie - rynna z płytek gresowych+wpust

Uwaga!

Aby posadowić obiekt na projektowanej rzędnej należy:

- zdjąć warstwę gruntu urodzajnego,

- ułożyć poduszkę żwirowo - piaskową zagęszczoną do ID=0,7 do projektowanej rzędnej.

RACULA WSCHÓD

Poziom posadzki: ±0,00 = 118,11 m n.p.m.
Poziom posadowienia: -1,11 = 117,00 m n.p.m.
Średnia Rzędna terenu istn.:-4,16 = 113,95 m n.p.m.
Rzędna terenu proj.: -0,02 = 118,09 m n.p.m.

Rzut przyziemia "Racula Wschód"

INWESTOR

GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

Wykonawca

STRABAG
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5a,
52-200 Wrocław

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW RYSZARD KOWALSKI
PROJEKTOWANIE | NADZORY | ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE | PROJEKTU I BUDU
ul. Sosnowa F, 71-468 Szczecin, tel/fax. 91 4500745, tel: 91 4500577
e-mail: biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl, NIP: 852-060-15-66

Nazwa i adres inwestycji	Projekt i budowa Miejsc Obsługi Podróżnych "Racula Wschód" kat. I przy drodze ekspresowej S3			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Branża	Podpis
Projektował	mgr inż. Hanna Bałdysz	WP-GIA/OEK/UpB/41/2008	Architektura	H. Bałdysz
Sprawdził	mgr inż. Jacek Gilewicz	17/WPOIKC/2012		J. Gilewicz
0100		SKALA 1:50		Data 08.2018