

PRZEDMIAR ROBÓT

„Remont, konserwacja i wymiana elementów ekranów akustycznych wzdłuż autostrady A4 odc. od km 318+742 do km 320+072”

I.p.	STWIORB/ EKRAAN	Pozycja kosztorysowa:	Jednostka miary:	Ilość:
1	2	3	4	5
	Likwidacja:			
1	E1L			
1.1.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż oktagonów OTA-95 z oceną możliwości ponownego zastosowania oktagonów (oktagony nadające się do ponownego zastosowania będą stanowiły własność Zamawiającego)	m	204,00
1.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli BONGARD z belką podwalinową - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	m ²	1020,00
1.3.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż słupów - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	szt.	40
	Naprawa:			
2	E2P			
2.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. zaleconej wymiany paneli BONGARD i usunięcia źródeł korozji na słupach, panelach i oktagonach	m	2,00
2.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli drzwi ewakuacyjnych ze względu na korozję i uszkodzenia mechaniczne zakwalifikowanych do wymiany z oceną ich rzeczywistego stanu - materiał z demontażu nie nadający się do ponownego zastosowania będzie stanowił własność Wykonawcy	m ²	5,00
2.3.	D-07.08.04.11	Dostawa paneli metalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, przystosowanych do mocowania w HEB 140 już zamontowanych	m ²	5,00
2.4.	D-07.08.04.11	Montaż paneli w drzwiach ewakuacyjnych	m ²	5,00
2.5.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	m	2,00
3	E4L			
3.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. usunięcia źródeł korozji na słupach, panelach i oktagonach	m	110,00
3.2.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na słupach wsporczych HEB 140 zgodnie z załączonym programem naprawczym - ze względu na brak danych przyjęto cenę jednostkową	m ²	5,00
3.3.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na panelach BONGARD, drzwiach ewakuacyjnych i oktagonach dopuszczonych do naprawy zgodnie z załączonym programem naprawczym	m ²	157,50
3.4.	D-07.08.04.11	Ponowny montaż oktagonów OTA-95 w przypadku dopuszczenia ich do zastosowania	m	110,00
3.5.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	m	110,00
	Modyfikacja:			
4	E3P			
4.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. zleconej wymiany paneli BONGARD i usunięcia źródeł korozji na słupach i oktagonach	m	428,00
4.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż oktagonów OTA-95 z oceną możliwości ponownego zastosowania oktagonów	m	428,00

4.3.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli BONGARD - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	m^2	1498,00
4.4.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na słupach wsporczych HEB 140 i oktagonach zgodnie z programem naprawczym	m^2	10,00
4.5.	D-07.08.04.11	Dostawa paneli „zielona ściana” zabezpieczonych antykorozyjnie, przystosowanych do mocowania w HEB 140 już zamontowanych	m^2	1498,00
4.6.	D-07.08.04.11	Montaż paneli „zielona ściana”	m^2	1498,00
4.7.	D-07.08.04.11	Ponowny montaż oktagonów OTA-95 w przypadku dopuszczenia ich do zastosowania	m	428,00
4.8.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	m	428,00
5	E4P			
5.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. zleconej wymiany paneli BONGARD i usunięcia źródeł korozji na słupach i oktagonach	m	425,00
5.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż oktagonów OTA-95 z oceną możliwości ponownego zastosowania oktagonów - (oktagony nadające się do ponownego zastosowania, a nie użyte ponownie będą stanowiły własność Zamawiającego)	m	714,00
5.3.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli BONGARD - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	m^2	2499,00
5.4.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż słupów - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	szt.	56
5.5.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż belek podwalinowych - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	m^2	144,50
5.6.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na słupach wsporczych HEB 140 i oktagonach zgodnie z programem naprawczym	m^2	20,00
5.7.	D-07.08.04.11	Dostawa paneli „zielona ściana” zabezpieczonych antykorozyjnie, przystosowanych do mocowania w HEB 140 już zamontowanych	m^2	1487,50
5.8.	D-07.08.04.11	Montaż paneli „zielona ściana”	m^2	1487,50
5.9.	D-07.08.04.11	Ponowny montaż oktagonów OTA-95 w przypadku dopuszczenia ich do zastosowania	m	425,00
5.10.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	m	425,00
6	E2L			
6.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. zleconej wymiany paneli BONGARD i usunięcia źródeł korozji na słupach i oktagonach	m	255,00
6.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż oktagonów OTA-95 z oceną możliwości ponownego zastosowania oktagonów	m	255,00
6.3.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli BONGARD - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	m^2	1912,50
6.4.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na słupach wsporczych HEB 140 i oktagonach zgodnie z programem naprawczym	m^2	15,00
6.5.	D-07.08.04.11	Dostawa paneli „zielona ściana” zabezpieczonych antykorozyjnie, przystosowanych do mocowania w HEB 140 już zamontowanych	m^2	1912,50
6.6.	D-07.08.04.11	Montaż paneli „zielona ściana”	m^2	1912,50
6.7.	D-07.08.04.11	Ponowny montaż oktagonów OTA-95 w przypadku dopuszczenia ich do zastosowania	m	255,00
6.8.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	m	255,00
7	E3L			
7.1.	D-01.00.00 D-07.08.04.11	Inwentaryzacja miejsc wymagających naprawy tj. zleconej wymiany paneli BONGARD i usunięcia źródeł korozji na słupach i oktagonach	m	75,00

7.2.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż oktagonów OTA-95 z oceną możliwości ponownego zastosowania oktagonów	<i>m</i>	75,00
7.3.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż paneli BONGARD - materiał z rozbiórki będzie stanowił własność Wykonawcy	<i>m²</i>	300,00
7.4.	D-07.08.04.11	Usunięcie ognisk korozji na słupach wsporczych HEB 140 i oktagonach zgodnie z programem naprawczym	<i>m²</i>	5,00
7.5.	D-07.08.04.11	Dostawa paneli „zielona ściana” zabezpieczonych antykorozyjnie, przystosowanych do mocowania w HEB 140 już zamontowanych	<i>m²</i>	300,00
7.6.	D-07.08.04.11	Montaż paneli „zielona ściana”	<i>m²</i>	300,00
7.7.	D-07.08.04.11	Ponowny montaż oktagonów OTA-95 w przypadku dopuszczenia ich do zastosowania	<i>m</i>	75,00
7.8.	D-07.08.04.11	Opracowanie dokumentacji powykonawczej robót naprawczych	<i>m</i>	75,00
8	Roboty dodatkowe (do rozliczenia wg wykonania):			
8.1.	D-01.00.00 D-01.02.04.81	Demontaż słupów	<i>szt.</i>	40
8.2.	D-07.08.01.01	Wykonanie fundamentów palowych	<i>m</i>	320,00
8.3.	D-07.08.04.11	Dostawa słupów zabezpieczonych antykorozyjnie	<i>szt.</i>	40
8.4.	D-07.08.04.11	Montaż słupów	<i>szt.</i>	40