

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie :Przebudowa drogi krajowej 63 Kwik-Pisz  
na odcinku od km 77+200,00 do km 92+700,00**

**Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63**

**Budowa przepustu nr 1  
w km 88+528,43 (pod drogą główną)**

Kod CPV : 4511 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
4522 - Roboty w zakresie budowy mostów,  
4523 - Roboty w zakresie budowy dróg

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :**

*Słownie:*

Podstawa wyceny :  
Poziom cen :

## WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g :  
Narzut kosztów pośrednich  
Narzut zysku Z  
Uwaga :

Data : 2008-06

Egz. Nr : .....

Zadanie : Przebudowa drogi krajowej 63 Kwik-Pisz  
na odcinku od km 77+200,00 do km 92+700,00  
Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63

**Budowa przepustu nr 1  
w km 88+528,43**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość[żł]
<b>1.</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Kod CPV : 4511				
<b>1.1.</b>	<b>01.01.01.</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1.	KNR 201-0119-03-00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,050	km		
<b>2.</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Kod CPV : 4523				
<b>2.1.</b>	<b>D-03.01.02</b>	<b>Przepusty stalowe z blachy falistej</b>				
2.	kalk. wykonawcy	Zakup, transport i montaż przepustu stalowego ocynkowanego z rur karbowanych 100x20 o średnicy 1000 mm,	16,500	m		
<b>3.</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Kod CPV : 4523				
<b>3.1.</b>	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
3.	KNR 201-0506-07-00	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III	51,020	m2		
4.	KNR-W 201-0512-04-00	Umocnienie z brukowca kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	50,250	m2		
5.	KNR 231-0403-03-00	Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	5,00	m		
6.	KNR 231-0404-03-00	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x20 cm na ławie betonowej z oporem	38,00	m		
7.	KNR 231-0407-04-00	Obrzeża betonowe 30x8 cm na na ławie betonowej z wypełnieniem spoin: zaprawą cementową	36,00	m		

**Budowa przepustu nr 1  
w km 88+528,43**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość[zt]
<b>4.</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
		Kod CPV : 4523				
<b>4.1.</b>	<b>D-07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>				
8.		kalk. wykonawcy	19,000	m		
		Barieroporęcz stalowa: jednostronne o masie 1m 115kg typu BPS/2 (słupki w rozstawie co 1m)				
9.		kalk. wykonawcy	21,000	m		
		Bariery ochronne stalowe: jednostronne SP-06/1 (słupki w rozstawie co 1m)				
10.		kalk. wykonawcy	32,000	m		
		Bariery ochronne stalowe: jednostronne SP-06/2 (słupki w rozstawie co 2m)				
11.		kalk. wykonawcy	3,000	szt		
		Bariery ochronne stalowe: jednostronne odcinki początkowe i końcowe typu KS3A dł. 4m				
<b>5.</b>	<b>M-11.00.00</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b>				
		Kod CPV : 4522				
<b>5.1.</b>	<b>M-11.01.01</b>	<b>Wykopy pod ławy</b>				
12.		KNR 201-0206-04-10	88,000	m3		
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem				
		urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - 80 % robót mechanicznie				
13.		KNR 201-0301-02-00	22,000	m3		
		Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość				
		do 1 km: grunt kat. III - 20 % robót ręcznie				
14.		KNR 201-0214-04-10	110,000	m3		
		Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi				
<b>5.2.</b>	<b>M-11.01.04</b>	<b>Zasypanie wykopów</b>				
15.		KNR 201-0313-01-00	61,340	m3		
		Ręczne formowanie obsypki przepustu, z gruntu dowożonego, samochodami samowyladowczymi, - zasypanie przepustu				
16.		KNR 201-0236-03-00	61,340	m3		
		Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie				

**Budowa przepustu nr 1  
w km 88+528,43**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość[zi]
zagęszczarkami, w gruncie sypkim,						
<b>6.</b>	<b>M-13.00.00</b>	<b>BETON</b> Kod CPV : 4522				
<b>6.1.</b>	<b>M-13.01.01</b>	<b>Beton fundamentów w deskowaniu</b>				
17.		KNR 233-0210-02-10 Betonowanie elementów kończących, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - B 25,	1,360	m3		

WARTOŚĆ ROBÓT :

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie :Przebudowa drogi krajowej 63 Kwik-Pisz  
na odcinku od km 77+200,00 do km 92+700,00**

**Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63 (pod zjazdem indywidualnym)**

**Budowa przepustu nr 2  
w km 88+536,64 (pod zjazdem indywidualnym)**

Kod CPV : 4511 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
4522 - Roboty w zakresie budowy mostów,  
4523 - Roboty w zakresie budowy dróg

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

## WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :

*Słownie:*

Podstawa wyceny :  
Poziom cen :

### WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g :  
Narzut kosztów pośrednich Kp :  
Narzut zysku Z :  
Uwaga :

Data : 2008-06

Egz. Nr : .....

Zadanie : Przebudowa drogi krajowej 63 Kwik-Pisz  
na odcinku od km 77+200,00 do km 92+700,00

Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63 (pod zjazdem indywidualnym)

**Budowa przepustu nr 2  
w km 88+536,64**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość[zt]
<b>1.</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Kod CPV : 4511				
<b>1.1.</b>	<b>01.01.01.</b>	<b>Roboty pomiarowe</b>				
1.		KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,050	km		
<b>2.</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Kod CPV : 4523				
<b>2.1.</b>	<b>D-03.01.02</b>	<b>Przepusty stalowe z blachy falistej</b>				
2.		kalk. wykonawcy 68x13 o średnicy 800 mm Zakup, transport i montaż przepustu ocynkowanego z rur karbowanych	10,000	m		
<b>3.</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Kod CPV : 4523				
<b>3.1.</b>	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
3.		KNR 201-0506-07-00 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III	29,480	m2		
4.		KNR-W 201-0512-04-00 Umocnienie z brukowca kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	28,830	m2		
5.		KNR 231-0404-03-00 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 20x20 cm na ławie betonowej z oporem	6,00	m		
6.		KNR 231-0407-04-00 Obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin: zaprawą cementową	26,00	m		
<b>4.</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Kod CPV : 4523 <b>nie uwzględniono</b>				
<b>5.</b>	<b>M-11.00.00</b>	<b>FUNDAMENTOWANIE</b> Kod CPV : 4522				
<b>5.1.</b>	<b>M-11.01.01</b>	<b>Wykopy pod ławy</b>				

**Budowa przepustu nr 2  
w km 88+536,64**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość J.m.	Cena jedn.	Wartość[zt]
7.	KNR 201-0206-04-10	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III- 80 % robót mechanicznie	50,010 m3		
8.	KNR 201-0301-02-00	Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - 20 % robót ręcznie	12,510 m3		
9.	KNR 201-0214-04-10	Doplata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi	62,520 m3		
<b>5.2.</b>	<b>M-11.01.04</b>	<b>Zasypanie wykopów</b>			
10.	KNR 201-0313-01-00	Ręczne formowanie obsypki przepustu, z gruntu dowozonego, samochodami samowyladowczymi, - zasypanie przepustu	44,580 m3		
11.	KNR 201-0236-03-00	Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,	44,580 m3		
<b>6.</b>	<b>M-13.00.00</b>	<b>BETON</b> Kod CPV : 4522			
<b>6.1.</b>	<b>M-13.01.01</b>	<b>Beton fundamentów w deskowaniu</b>			
12.	KNR 233-0210-02-10	Betonowanie elementów kończących, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - B 25,	0,920 m3		

WARTOŚĆ ROBÓT :

Słownie:

# KOSZTORYS OFERTOWY

**Zadanie : Projekt przebudowy drogi krajowej 63 na odcinku Kwik-Pisz  
ETAP II - odcinek od km 87+800,00 do km 89+050,00; miejscowość Jeglin**

**Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63**

**Budowa przepustu nr 3  
w km 89+005,30 (pod drogą główną)**

Kod CPV : 4511 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,  
4522 - Roboty w zakresie budowy mostów,  
4523 - Roboty w zakresie budowy dróg

**Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Olsztynie**

**WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM :**

*Słownie:*

Podstawa wyceny :  
Poziom cen :

## WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g :  
Narzut kosztów pośrednich Kp :  
Narzut zysku Z :

Data : 2008-06

Egz. Nr : .....

Zadanie : Przebudowa drogi krajowej 63 Kwik-Pisz  
na odcinku od km 77+200,00 do km 92+700,00

Obiekt: w ciągu drogi krajowej nr 63

**Budowa przepustu nr 3  
w km 89+005,30**

Lp.	Nr Specyf. Techn.	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość[ził]
<b>1.</b>	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> Kod CPV : 4511				
<b>1.1.</b>		<b>01.01.01. Roboty pomiarowe</b>				
1.		KNR 201-0119-03-00 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,050	km		
<b>1.2.</b>		<b>01.02.04. Roboty rozbiórkowe</b>				
2.		KNR-W 401-1401-04-00 Rozbiórka ścian z kamienia, okładzina na zaprawie cementowej	4,000	m2		
3.		KNK 206-0811-03-00 Rozbiórka istniejącego przepustu	14,000	m		
<b>2.</b>	<b>D-03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b> Kod CPV : 4523				
<b>2.1.</b>	<b>D-03.01.02</b>	<b>Przepusty stalowe z blachy falistej</b>				
4.		kalk. wykonawcy Zakup, transport i montaż przepustu ocynkowanego z rur karbowanych 68x13 o średnicy 800 mm,	14,000	m		
<b>3.</b>	<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> Kod CPV : 4523				
<b>3.1.</b>	<b>D-06.01.01</b>	<b>Umocnienie skarp, rowów i ścieków</b>				
5.		KNR 201-0506-07-00 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów, w gruncie kat.I-III	28,680	m2		
6.		KNR 231-0511-02-00 Umocnienie z brukowca kamiennego na podsypce cementowo-piaskowej gr 10 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	24,150	m2		
7.		KNR 231-0407-04-00 Obrzeża betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin: zaprawą cementową	23,250	m		
8.		KNR 231-0403-01-00 Krawężnik betonowy zatopiony o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą betonową	2,840	m		
<b>4.</b>	<b>D-07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b> Kod CPV : 4523				
<b>4.1.</b>	<b>D-07.05.01</b>	<b>Bariery ochronne stalowe</b>				

**Budowa przepustu nr 3  
w km 89+005,30**

Lp.Nr Specyf. Techn. Opis pozycji	Ilość J.m.	Cena jedn.	Wartość[zt]
9.	KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa		44,000 m
	Bariery ochronne stalowe: jednostronne SP-06/1		

**5. M-11.00.00 FUNDAMENTOWANIE**  
Kod CPV : 4522

**5.1. M-11.01.01 Wykopy pod ławy**

10.	KNR 201-0206-04-10	91,300 m3
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt	
	transportem kat. III - 80 % robót mechanicznie	
11.	KNR 201-0301-02-00	22,820 m3
	Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km: grunt kat. III - 20 % robót ręcznie	
12.	KNR 201-0214-04-10	114,120 m3
	Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odlegl. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat.III-IV po drogach utwardzonych, samochodami samowyladowczymi	

**5.2. M-11.01.04 Zasypanie wykopów**

13.	KNR 201-0313-01-00	85,970 m3
	Ręczne formowanie obsypki przepustu, z gruntu dowożonego, samochodami samowyladowczymi, - zasypanie przepustu	
14.	KNR 201-0236-03-00	85,970 m3
	Zagęszczanie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim,	

**6. M-13.00.00 BETON**  
Kod CPV : 4522

**6.1. M-13.01.01 Beton fundamentów w deskowaniu**

15.	KNR 233-0210-02-10	2,300 m3
	Betonowanie elementów kończących, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu /dowóz betonu transportem zewnętrznym/ - B 25,	

**7. M-20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE**  
Kod CPV : 4522

**7.1. M-20.03.08 Wzmocnienie gruntu geowłókniną**

16.	KNR 228-0702-01-00	115,000 m2
	Ułożenie geotkaniny poliestrowej TF-HS 150/150	

WARTOŚĆ ROBÓT :

Słownie: