

KOSZTORYS OFERTOWY

Remont instalacji odgromowej budynku "A" i "B" w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym "DROGOWIEC" w Przewięzi

Lp.	nr SST	Opis robót	Jm	Przedmiar	Cena jedn. w PLN	Wartość robót w PLN
		1. Prace demontażowe				
1	5.5	Demontaż przewodów nienaprzężonych poziomych	m	116		
2	5.5	Demontaż przewodów nienaprzężonych pionowych	m	47		
3	5.5	Demontaż uziomu w gruncie kategorii III	m	18		
4	5.6	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-demontaż (R=0,8)	m2	18		
		2. Montaż instalacji odgromowej				
5	5.6	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 60/6 grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- kostka z demontażu	m2	18		
6	5.3	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach klejonych	m	314		
7	5.2	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	82		
8	5.2	Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej na dachach lub dymnikach stromych	szt	5		
9	5.4	Montaż bednarki FeZn 30x4 z wykopaniem rowu zasypaniem i zagęszczeniem	m	191		
10	5.4	Uziomy o długości 4,5 m typu GALMAR 5/8"	szt	8		
11	5.2	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-płaskownik oraz skrzynek kontrolno-pomiarowych żeliwnych	kpl	8		
12	5.2	Montaż przewodów uziemiających i wyrównawczych mocowanych na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewniane na ścianki zewnętrznej - Bednarka FeZn 25x4	m	20		
13	5.3	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nienaprzężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych - montaż zwodów poziomych z drutu FeZn fi8	m	12		
14	5.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy do 140mm - rura niepalna fi75	m	10		
15	5.4	Wciąganie do rur bednarki uziemiającej FeZn 30x4 - poz. adoptowana	m	36		
16	5.4	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych w wykopie - bednarka o przekroju do 120mm2	szt	16		
		3. Pomiary				
17	6	Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar	szt	1		
18	6	Badania i pomiary instalacji odgromowej - za każdy następny pomiar	szt	7		
RAZEM (NETTO):						
PODATEK VAT % (zgodnie z obowiązującymi przepisami)						
CENA OFERTOWA (BRUTTO)						

SŁOWNIE (CENA OFERTOWA):

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika

.....dn.20.....r.