

KOSZTORYS OFERTOWY

na przebudowę drogi krajowej Nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok – Suwałki –
Granica Państwa na odcinku w m. Korycin od km 679+870 do km 680+500 – Zadanie 2.

Lp	Symbol SST	Nr poz. cen.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość	Cena* jedn. w zł.	Wartość* w zł.
1	2	3	4	5	6	7	8
	D.01.00.00.		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01.	11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg	km	1,9		
2.	D.01.02.01.	11	Karczowanie drzew o średnicy 10 - 35 cm	szt.	62		
3.	D.01.02.01.	12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm	szt.	12		
4.	D.01.02.01.	13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm	szt.	33		
5.	D.01.02.01.	22	Mechaniczne karczowanie krzaków	ha	0,07		
6.	D.01.02.02.	13	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm	m ²	7.280		
7.	D.01.02.04.	11	Rozebranie podbudowy z kruszywa	m ²	3.159		
8.	D.01.02.04.	22	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych	m ²	6.658		
9.	D.01.02.04.	24	Rozebranie nawierzchni z brukowca	m ²	3.531		
10.	D.01.02.04.	27	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych	m ²	92		
11.	D.01.02.04.	28	Rozebranie chodników z płyt betonowych	m ²	1.602		
12.	D.01.02.04.	29	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej	m ²	375		
13.	D.01.02.04.	41	Rozebranie krawężników betonowych	m	1.297		
14.	D.01.02.04.	44	Rozebranie obrzeży betonowych	m	1.012		
15.	D.01.02.04.	50	Rozebranie elementów ogrodzeń lub poręczy ochronnych	m	156		
16.	D.01.02.04.	56	Przestawienie ogrodzeń	m	50		
17.	D.01.02.04.	71	Rozebranie przepustów z rur betonowych	m	32		
18.	D.01.02.04.	81	Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	31		
19.	D.01.02.04.	83	Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	29		
20.	D.01.02.04.	84	Rozebranie słupków kilometrowych i hektometrowych	szt.	10		
21.	D.01.02.04.	91	Rozebranie ścianek czołowych przepustów	m ³	4		
	D.02.00.00.		ROBOTY ZIEMNE				
22.	D.02.01.01.	11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I- V	m ³	2.665		
23.	D.02.01.01.	12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I- V z transportem urobku na odległość 1 km	m ³	2.391		
24.	D.02.01.01.	13	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km	m ³	2.668		
25.	D.02.03.01.	12	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I- V uzyskanego z wykopu	m ³	5.056		

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	D.02.03.01.	13A	Wykonanie nasypów mechanicznie grunt kat. I- VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6-15 km	m ³	3.052		
27.	D.02.03.01.	13B	Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 6-15 km	m ³	4.267		
	D.04.00.00.		PODBUDOWY				
28.	D.04.01.01.	11	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I- VI, głębokość koryta do 10 cm	m ²	6.277		
29.	D.04.03.01.	12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie	m ²	22.434		
30.	D.04.03.01.	22	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	20.659		
31.	D.04.04.01.	11	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m ²	524		
32.	D.04.04.01.	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm	m ²	68		
33.	D.04.04.02.	12	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy 20 cm	m ²	5.559		
34.	D.04.05.01.	31	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, grubość warstwy 10 cm	m ²	1.243		
35.	D.04.07.01.	18	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 8 cm	m ²	1.488		
36.	D.04.07.01.	19	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 grubość warstwy 14 cm	m ²	3.546		
37.	D.04.08.01.	11	Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – bitumicznymi	T	407		
	D.05.00.00.		NAWIERZCHNIE				
38.	D.05.03.05.	16	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 w-wa wiążąca, gr.w-wy 6cm	m ²	1.488		
39.	D.05.03.05.	19	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/25 w-wa wiążąca, gr.w-wy 9cm	m ²	5.362		
40.	D.05.03.05.	29	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 w-wa ściernalna, grub. warstwy 5 cm	m ²	1.488		
41.	D.05.03.11.	32	Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość warstwy 4 cm	m ²	1.400		
42.	D.05.03.13.	13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA grubość warstwy 4 cm	m ²	5.362		
43.	D.05.03.23.	12	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm	m ²	674		
44.	D.05.03.26 a.	11	Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniem odbitymi	m ²	400		
	D.06.00.00.		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
45.	D.06.01.01.	22	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	11.592		
46.	D.06.01.01.	42	Umocnienie skarp gazonami owalnymi	m ²	40		
47.	D.06.01.01.	46	Umocnienie skarp teokratą o małych oczkach	m ²	490		

1	2	3	4	5	6	7	8
	D.07.00.00.		OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
48.	D.07.01.01.	31	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie ciągłe	m ²	102		
49.	D.07.01.01.	32	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie przerywane	m ²	21		
50.	D.07.01.01.	33	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	40		
51.	D.07.01.01.	34	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) – strzałki i inne symbole	m ²	357		
52.	D.07.02.01.	41	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	53		
53.	D.07.02.01.	43	Ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej dla znaków drogowych	szt.	10		
54.	D.07.02.01.	44	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków	szt.	57		
55.	D.07.02.01.	63	Ustawienie słupków prowadzących (pachółków drogowych)	szt.	23		
56.	D.07.06.02.	13	Ustawienie ogrodzeń ochronnych sztywnych	m	397		
	D.08.00.00.		ELEMENTY ULIC				
57.	D.08.01.01.	12	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	2.164		
58.	D.08.01.01.	32	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm bez ławy	m	151		
59.	D.08.02.01.	12	Ułożenie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm	m ²	671		
60.	D.08.02.02.	11	Ułożenie chodników z betonowej kostki brukowej	m ²	4.420		
61.	D.08.03.01.	11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm	m	3.799		
62.	D.08.03.01.	12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	561		
	D.09.00.00.		ZIELEŃ DROGOWA				
63.	D.09.01.01.	11	Wykonanie trawników dywanowych	m ²	2.720		
	D.10.00.00.		INNE ROBOTY				
64.	D.10.07.01.	13	Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych	m ²	123		

1	2	3	4	5	6	7	8
65.	D.10.07.01.	22	Wykonanie zjazdów na drogi boczne z nawierzchnią utwardzoną z betonu asfaltowego	m ²	2.052		
OGÓŁEM: (do przeniesienia do zbiorczego zestawienia)							

* Cenę jednostkową i wartość robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza