

.....  
Dane firmy

**Kosztorys Ofertowy na wykonanie melioracyjnych robót zabezpieczających w związku z budową drogi ekspresowej S-5 na odc. 2 od węzła Dworzysko (bez węzła) do węzła Aleksandrowo (z węzłem) o długości około 22,4 km**

L.P	Opis robót	Jednostka	Ilość	Cena jednostkowa [netto] PLN	Wartość [netto] PLN
<b>I.</b>	<b>Gądecz, dz. Nr 4/4 - naprawa zniszczonych drenaży</b>				
1.	Oczyszczenie, udrożnienie drenażu	szt.	3,00		
2.	Wykop, ułożenie drenażu z rury drenażowej PVC w geowłókninie, obsypka żwirem, zasypanie wykopu, uporządkowanie terenu	mb	15,00		
<b>II.</b>	<b>Włóki, km 17+311 - naprawa zniszczonego rowu, udrożnienie przepustu fi800</b>				
1.	Odtworzenie zniszczonego, zasypanego rowu RD-2 (lewa strona)	mb	50,00		
2.	Oczyszczenie przepustu pod DK5 (fi800)	szt.	1,00		
3.	Lokalizacja, odkopanie, udrożnienie wykonanego wylotu drenarskiego fi 100	szt.	1,00		
4.	Odmulenie rowu (prawa strona)	mb	100,00		
<b>III.</b>	<b>Wykonanie przekopu pod platformą DD10 w Niewieścinie</b>				
1.	Wykonanie tymczasowego rowu do rowu R-G	mb	35,00		
<b>IV.</b>	<b>Niewieścin dz. Nr 29/2 - naprawa zniszczonych drenaży</b>				
1.	Oczyszczenie, udrożnienie drenażu	szt.	5,00		
2.	Wykop, ułożenie drenażu z rury drenażowej PVC w geowłókninie, obsypka żwirem, zasypanie wykopu, uporządkowanie terenu	mb	20,00		
<b>V.</b>	<b>Udrożnienie drenaży na styku robót wykonanych w poz. I-IV</b>	mb	100,00		
<b>VI</b>	<b>Wykonanie dokumentacji powykonawczej opisujących zakres i sposób naprawy określony w poz. I-V, w tym pomiary geodezyjne a także opis określający stan przez rozpoczęciem</b>	kpl	1,00		
<b>RAZEM netto</b>					
<b>RAZEM VAT</b>					
<b>RAZEM brutto</b>					

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela .....