

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Inwestor: GDDKiA
Oddział Poznań
ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań
Budowa: Budowa dróg
Obiekt: Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej 5 -Kłoda
Rodzaj robót: Branża drogowa (kosztorys ver. 1.0. z dnia 27.04.2008r.)
Lokalizacja: Przebudowa skrzyżowania na drodze krajowej 5 - Kłoda

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka		cena jedn.	wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2.	3	4	5	6	7
	D.01.00.00	Roboty przygotowawcze	*	*	*	*
10	D.01.01.01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	metr	766,000		
20		Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie pagórkowatym	metr	99,000		
30	D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śred. gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²	6 842,000		
40		Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm (pod krawężnik uliczny)	m²	40,740		
50		Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 10 cm (na połączeniach) szer. 0,5m	m²	699,500		
60		Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych grub 10 cm (pobocza)	m²	3 797,500		
70		Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej grub 20 cm	m²	3 797,500		
80		Mechaniczne rozebranie podbudowy tłuczniowej grub 13 cm pod krawężnik	m²	40,740		
90		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o śred. gr. do 2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m²	1 278,300		
100		Rozebranie krawężnika betonowego 30x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	417,300		
110		Rozebranie ławy pod krawężniki 15x30 z betonu	m³	14,820		
120		Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	132,000		
130		Rozebranie nawierzchnie z kostki betonowej grub 5 cm wraz z azylem	m²	340,000		
140		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km z załadunkiem i wyładunkiem	m³	1 576,260		
150		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (składniki normy x współczynnik S x 14 UWAGA!- oferent winien przyjąć własny współczynnik w zależności od rzeczywistej odległości)	m³	1 576,260		
			Razem:			
	D.03.00.00	Kanalizacja	*	*	*	*
160	D.03.02.01	Regulacja wpustów	szt.	3,000		
170		Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.	2,000		
			Razem:			
	D.04.00.00	Podbudowy	*	*	*	*
180	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta głęb 20 cm	m²	460,000		
190		Mechaniczne wykonanie koryta głęb 60 cm	m²	4 077,300		
200		Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m²	4 077,300		
210	D.04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku średn. ziarn. grub. 10 cm	m²	240,000		
220	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m²	33 789,810		
230		Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, bitumicznych emulsją asfaltową 0,5 kg/m2	m²	33 789,810		
240		Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m²	4 077,300		
250		Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych, niebitumicznych emulsją	m²	4 077,300		
160	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa o uziarnieniu ciągłym 30cm	m²	4 077,300		
270	D.04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 15cm	m²	4 077,300		
280	D-04.06.01	Podbudowa z chudego betonu gr. 20 cm	m²	1 083,200		
290	D-04.07.01	Podbudowa zasadnicza - dolna z masy BA o uziarnieniu 0/20mm 7 cm	m²	4 077,300		
300		Podbudowa zasadnicza - górna z masy BA o uziarnieniu 0/20mm 7 cm	m²	3 979,370		
310		Warstwa wyrównawcza z masy BA o uziarnieniu 0/20mm o grubości średniej 4 cm	m²	5 758,800		
320		Podbudowa zasadnicza z masy BA o uziarnieniu 0/20mm 10 cm	m²	699,500		
330	D-05.03.26	Ułożenie geosiatki szer.1,0 m typu "Telstar"	m²	1 399,000		
			Razem:			
	D.05.00.00	Nawierzchnie	*	*	*	*
340	D-05.01.00a	Nawierzchnie z destruktu gr. 20 cm	m²	462,000		
350	D-05.03.05a	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20mm o podwyższonej stabilności grub 6 cm	m²	9 640,240		
360	D-05.03.013	Warstwa ścieralna z masy SMA o uziarnieniu 0/11gr 4cm.	m²	10 834,600		
370	D-05.03.23	Zabrukowanie wysepek kostka bet. czerwona o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 4cm.	m²	1 083,200		
380		Chodnik z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub 4 cm	m²	456,000		
			Razem:			
	D.06.00.00	Roboty wykończeniowe	*	*	*	*
390	D-06.01.01	Humusowanie poboczy z obsianiem przy grubości warstwy 10cm	m²	2 100,000		
			Razem:			
	D-07.00.00	Organizacja ruchu i bezpieczeństwo	*	*	*	*
400	D-07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawędzi ciągłych	m²	846,000		
410		Oznakowanie poziome grubowarstwowe linii segregacyjnych i krawędzi mechanicznie	m²	84,000		
420		Oznakowanie poziome grubowarstwowe , strzałek i innych symboli	m²	240,000		
430		Montaż PEO	szt	660,000		

440	D-07.02.01	Stupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych	szt	28,000		
450		Przymocowanie znaku drogowego typu A,C,D,F	szt	32,000		
460		Montaż znaków aktywnych C9-U6a oraz znaków C-9 z pylonem	szt	9,000		
470		Znak C-9 z pylonem	szt	7,000		
480		Znak aktywny C9-U6a	szt	2,000		
				Razem:		
	D.08.00.00	Elementy ulic	*	*	*	*
490	D-08.01.01	Ułożenie kręweżników betonowych trapezowych 15x21x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 4cm	metr	1 095,000		
500		Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	metr	395,100		
510		Rowek pod ławę o wym 40x50 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	329,300		
520	D-08.03.00	Ława z betonu B-20 grub.z oporem	m³	27,170		
530		Obrzeże betonowe 6x20 cm na podsypce piaskowej	metr	230,000		
				Razem:		

OGÓŁEM KOSZTORYS