

W Y K O N A W C Y
zainteresowani udziałem
w zamówieniu publicznym

dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi krajowej Nr 65 na dojeździe do przejścia granicznego w Bobrownikach w km 214+350 – km 214+873

Zestaw zapytań i wyjaśnień nr 1 i Zmiana SIWZ nr 1

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, oraz pkt 18 Instrukcji dla Wykonawców (IDW) SIWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmianą:

PYTANIE 1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia materiały z rozbiórki mają być odwiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub poza teren budowy; Które materiały z rozbiórek będą odwożone w miejsce wskazane przez Zamawiającego?

Odpowiedź

Elementy takie jak krawężniki betonowe, płytki betonowe 35x35x5, obrzeża betonowe, ścieki z prefabrykatów betonowych wymienione w ramach naprawy ścieku Wykonawca usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21 z dn.08.01.2013 r). Ogrodzenie typu olsztyńskiego i oznakowanie pionowe Wykonawca przetransportuje na teren Rejonu w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 90. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Ocenę dalszej przydatności w/w materiałów dokonuje Zamawiający.

PYTANIE 2

Czy frezowanie trzeba będzie wykonać na grubość 18 cm (podbudowa 8 cm, warstwa wiążąca 5cm i warstwa ścierna 5cm)?

Odpowiedź

Frezowanie należy wykonać na grubość średnio 5cm.

PYTANIE 3

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia -pkt 1h - oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać na podstawie nowego projektu stałej organizacji ruchu, w przedmiarze przyjęto 1 kpl oznakowania pionowego; Jak i ile znaków trzeba będzie zamontować? lub prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź

Oznakowanie poziome i pionowe należy wykonać co do ilości i rodzaju zgodnie z projektem organizacji ruchu. Zamawiający przekazuje zatwierdzony projekt organizacji ruchu. **Załącznik Nr 1**

PYTANIE 4

W ST 10.04.01 jest informacja, że materiały dostarczy Zamawiający; Czy faktycznie tak będzie, jeżeli nie to jakie wymiary ma mieć azyl dla pieszych?

Odpowiedź

Zakup materiałów na wykonanie azylu dla pieszych należy do Wykonawcy. Przewidywana powierzchnia azylu wynosi ok. 12m². (szer. 2 m x dł. 3 m x 2)

PYTANIE 5

W ST naprawa ścieku z korytek jest informacja o wymianie zniszczonych korytkach; Ile i jakie korytka będą do wymiany?

Odpowiedź

Do wymiany będzie 230 mb ścieków z betonowych elementów prefabrykowanych.

PYTANIE 6

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca winien wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót, do poprawnego wykonania tego projektu potrzebny jest plan sytuacyjny; prosimy o udostępnienie planu sytuacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny do sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. **Załącznik Nr 2**

PYTANIE 7

Jakiej wysokości mają być bariery betonowe?

Odpowiedź

Bariera betonowa ma mieć min. 80 cm wysokości.

PYTANIE 8

W dokumentacji przetargowej jest ST 7.02.02-słupki prowadzące, w przedmiarze nie ma tych robót; Czy te roboty będą do wykonania, jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru i kosztorysu?

Odpowiedź

Pozycja słupki prowadzące został ujęta w komplecie oznakowania pionowego.

PYTANIE 9

Czy przy robotach związanych z przestawieniem i remontem oświetlenia ulicznego oraz naprawą kabli oświetlenia ulicznego będzie trzeba wbudować nowe materiały, jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu tych materiałów?

Odpowiedź

Rodzaj i ilość materiałów potrzebnych do użycia przy przestawieniu i remoncie oświetlenia ulicznego w ilości 7 lamp oświetleniowych wynikać będzie z zastosowanej przez Wykonawcę technologii wykonania. Wartość ew. materiałów należy przyjąć ryczałtowo po sprawdzeniu sytuacji w terenie. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją powykonawczą przedmiotowej linii oświetleniowej.

PYTANIE 10

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada prawomocny ZRID, Pozwolenie na Budowę, Zgłoszenie Robót bądź inny prawomocny dokument zezwalający na realizację przedmiotowego Zadania, jeżeli tak to zwracamy się o załączenie skanu dokumentu do przedmiotowej dokumentacji.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że posiada dokumenty zezwalające na wykonywanie robót budowlanych, dokument zostanie przekazany wyłonionemu w drodze przetargu Wykonawcy.



PYTANIE 11

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT1-2010 dla kruszyw do mieszanek mineralno-asfaltowych

PYTANIE 12

Czy Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały aktualne wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że na przedmiotowym zadaniu będą obowiązywały wytyczne techniczne WT2 - 2010 do projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych.

PYTANIE 13

Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt Stałej organizacji Ruchu lub o informacje jakie elementy należy wycenić w pozycji numer 12 przedmiaru - oznakowanie pionowe.

Odpowiedź

Zamawiający przekazuje projekt stałej organizacji ruchu według którego należy samodzielnie wycenić niezbędne roboty (oznakowanie poziome i pionowe). **Patrz wyjaśnienie do pytania nr 3**

PYTANIE 14

Zwracamy się o sprecyzowanie rodzaju korytek wraz z ich ilościami, jakie należy wycenić w pozycji numer 19 przedmiaru.


Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przewidywana ilość korytek do wymiany to 230mb. Należy zastosować ściek z betonowych elementów prefabrykowanych zbliżony wymiarami do istniejącego ścieku, np. typu Gary lub o parametrach podobnych.

Załączniki:

1. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu

DYREKTOR ODDZIAŁU


mgr inż. Jerzy Deruszkiewicz

sprawa prowadzi:

Aneta Karpiuk
tel. (+48 85) 664 58 37,
fax. (+48 85) 652 61 57
akarpiuk@gddkia.gov.pl