

(nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY - utrzymanie strukturalne - bieżące utrzymanie dróg (BUD)

CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A4, DRÓGI EKSPRESOWEJ S19 I DRÓG KRAJOWYCH NR 97, NR 9 I NR 94 ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE Z PODZIAŁEM NA DWA ZADANIA.

ZADANIE NR 2: CAŁOROCZNE KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE AUTOSTRADY A4 ADMINISTROWANEJ PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W RZESZOWIE NA ODCINKU:

• A4 od km 622+292 do km 668+944

Lp.	SST	Wyszczególnienie	Jednostka	Przewidywana ilość	Cena jedn.	Wartość [PLN netto]
1	2	3	4	5	6	7
		Utrzymanie strukturalne - bieżące utrzymanie dróg				
1	D-05.03.11 D-05.03.13	Remont cząstkowy nawierzchni z SMA poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość do 4 cm i ułożenie warstwy SMA o grubości 4 cm - łącznie do 5 m2	m2	2 000,00		
2	D-05.03.11 D-05.03.13	Remont cząstkowy nawierzchni z SMA poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokość do 4 cm i ułożenie warstwy SMA o grubości 4 cm - łącznie do 100 m2	m3	2 000,00		
3	D-05.03.11 D-05.03.13	Remont nawierzchni SMA poprzez frezowanie na głębokość do 4cm i ułożenie nowej warstwy grubości 4cm	m2	243 000,00		
4	D-05.03.11 D-05.03.17_11	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni na średnią głębokość 5 cm i ułożenie warstwy betonu asfaltowego o średniej grubości 5 cm - łącznie do 5 m2	m2	3 000,00		
5	D-05.03.16	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu cementowego	m2	1 000,00		
6	D-05.02.01	Remont nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	m2	1 000,00		
7	D-05.03.23	Remont cząstkowy poprzez rozbiórki i ponowne ułożenie wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej grub. 3 cm. nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej	m2	800,00		
8	D-04.04.02	Uzupełnienie podbudowy z kruszywa niesortowanego gr. 30 cm pod nawierzchnie z kostki brukowej.	m2	400,00		
9	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej.	mb	100,00		
10	D-06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu elementami prefabrykowanymi na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm.	m2	1 500,00		
11	D-06.04.01.21	Odfortowanie rowu o szerokości dna 0,5 m przy głębokości zamulenia do 1,0 m wraz z w budowaniem w nasyp (grunt z oberwanej skarpy nasypu)	m3	1 500,00		
12	D-06.04.01.11 D-06.04.01.21	Odmulenie rowów z namotu grubo do 20 cm z wbudowaniem urobku w nasyp oraz profilowaniem skarp	mb	6 000,00		
13	D-06.04.01.a	Wykonanie rowów przydrożnych wzdłuż dróg dojazdowych z częściowym odwozem urobku w miejsce wskazane przez Wykonawcę.	m3	3 000,00		
14	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 60 cm.	mb	500,00		
15	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 25 cm na zjazdach.	m3	800,00		
16	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami z kostki brukowej grub 6 cm na podsypce cem. - piask. grub 10 cm.	m2	600,00		
17	D-06.04.01.a	Roboty naprawcze drenarskie demontaż, wykonanie, uzupełnienie drenazu, zdemontowanie i montaż rur drenarskich lub zbieraczy drenarskich, obsypanie kruszywem (z kosztem zniszczonych rur drenarskich i kruszywem do obsypki), naprawy studni drenarskich	mb	5 000,00		
18	D-02.03.01	Naprawa i profilowanie oberwanych skarp. Profil skarpy należy odtworzyć do istniejącego profilu nasypu. Naprawę należy dokonać przez schodkowanie istniejącej skarpy, uzupełnienie, wyprofilowanie i zagęszczenie gruntu nasypowego (300 m3 - grunt pozyskany z odzysku z odmulenia rowów z oberwanej skarpy, 100 m3 - grunt z dowozu).	m3	1 500,00		
19	D-10.01.01	Wykonanie umocnienia skarp materacami siatkowo-kamiennymi na piask grub. 0,3 m ułożonymi na geowłókninie.	m2	1 000,00		
20	D-06.03.02	Scinka pobocza sposobem mechanicznym przy grubości scinanego gruntu do 10 cm wraz z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem na średnią odległość do 5 km	m2	2 000,00		
21	D-05.03.15	Likwidacja spekań poręcznych, podłużnych i pejączyonowych nawierzchni poprzez wyfrezowanie szczeliny do szerokości 15 mm na głębokości 25 mm i zalanie masą zalewową.	mb	24 000,00		
22	D-06.03.02	Uzupełnienie ubytków w korpusie drogi gruntem niewysadziniowym (pospółką, żwirem, piaskiem grubym), wyprofilowanie pobocza i skarpy, humusowanie i obsianie trawą.	m3	150,00		
23	D-08.05.01.a	Wykonanie ścieku terenowego przykrawężnikowego i skarpowego z elementów prefabrykowanych na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm i ławie z betonu C8/10 (B-10)	mb	200,00		
24	D-03.02.01	Wykonanie studzienki ściekowej o głębokości 1,50 m z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem wraz z wykonaniem odpływu przykanałikiem z rury PEHD 200 mm o długości 3,0 m do istniejącej studni kanałizacyjnej.	szt.	20,00		
25	D-03.02.01	Wykonanie przykanałików z odwodnień liniowych na podsypce piaskowej gr. 10 cm z rur PEHD fi 200 mm do istniejących studzienek ściekowych lub rewizyjnych. Montaż wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi.	mb	50,00		
26	D.07.02.01	Znaki pionowe typu A,B,C,D,E,F,W,T -zakup, dostawa, montaż (tarcza, konstrukcja wsp., słupek, fundament) - "typ" zgodny z występującym na autostradzie A4	m2	100,00		
27	D.07.05.01	Barьеры energochonne (w zakresie: jezdnie zasadnicze; pasy awaryjne; łącznice; pasy włączy i wylączy; przejazdy awaryjne; jezdnie na OUA, MOP, MPO; dróg poprzecznych (zakup,dostawa,montaż) -wszystkie typy	mb	1 200,00		
28	D.07.05.01	Barьеры energochonne -drogi dojazdowe, technologiczne, pozostałe(zakup,dostawa,montaż)- wszystkie typy	mb	1 000,00		
29	wg OPZ	Zabezpieczenie elm.drewnianych (impregnacja) przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych (altany piknikowe, ekrany drzwi ewakuacyjne itp.)	m2	1 000,00		
30	wg OPZ	Renowacja malarskiej powłoki antykorozyjnej elementów stalowych ekranów akustycznych, balustrad, barierek, słupów oświetleniowych itp.	m2	2 000,00		
31	wg OPZ	Regulacja drzwi ewakuacyjnych w ekranach, wymiana i/ lub uzupełnienie samozamykaczy, zamków, śrub śrub rzemieślniczych, zawiasów, stężeń wraz z kosztem materiałów j/w.	m2	200,00		
32	DM.00.00.00	Wymiana i/ lub uzupełnienie tabliczek informacyjnych typu wyjście ewakuacyjne, uwaga, urządzenie elektryczne, zasuwka, hydrant itp.	m2	20,00		
33	wg OPZ	Wynajem, dostawa, ustawienie i utrzymanie całodobowe czystości w przenośnych toaletach	szt./m-c	20,00		
34	D.01.02.01	Wycinka drzew w pasie drogowym niezależnie od średnicy z przewozem drewna na OUA Rzeszów	szt.	100,00		
Razem wartość netto [PLN]:						

Data

Przedstawiciel Wykonawcy/Wykonawca