

ZESTAWIENIE KOSZTÓW REALIZACJI BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ ORAZ MIEJSCA DO GRILOWANIA

lp	nazwa elementu	ilość	cena za jedn	wartość
1	wyrównanie istniejącego podłoża po rozebranych obiektach	308,00		0,00
2	wykonanie drenażu odwadniającego	308,00		0,00
3	nawiezenie i rozplantowanie warstwy piasku gr 30 cm jako podłoże pod boisko piłki siatkowej	128,00		0,00
4	wykonanie podłoża pod trawę i jej zasianie	180,00		0,00
5	piłkochwyty od 5 m do 6m z cokołem: montaż obejmuje kompletny zestaw w skład którego wchodzi słupki, fundamenty, cokoł z prefabrykatów, siatka elastyczna	36,00		0,00
6	chodniki wokół boiska - przełożenie pozbruku polega na zerwaniu starego ponowne ułożenie oraz uzupełnienie krawężników.	120,00		0,00
7	uzupełnienie płytek chodnikowych przy grillu, wykonanie koryta, podbudowy z piasku, okrawężnikowanie, spoinowanie piaskiem, zamontowanie altany	20,00		0,00
8	ułożenie płyt chodnikowych 350 x 350 mm na powierzchni 13.5mx6.5m przy budynku Hotelu na podbudowie istniejącej z betonu, podbudowa z piasku, okrawężnikowanie, spoinowanie piaskiem.	87,75		0,00
9	Wykonanie i montaż płotu drewnianego kratownicowego	14,00		0,00
10	montaż złącza kablowego szafka + 2 gniazda na 280 + 3 gniazda 220 + możliwość podłączenia w przyszłości oświetlenia boiska. Istniejące kable typ YAKY 4x120 mm2	1,00		0,00
			RAZEM	0,00
			PODATEK VAT 23%	0,00
			OGÓŁEM	0,00