

FORMULARZ OFERTOWY do zamówienia pn.:

"Adaptacja pomieszczeń budynku portierni na potrzeby prowadzenia zimowego utrzymania dróg, zlokalizowanego na terenie siedziby Rejonu we Włocławku"

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
I. Korytarz + toaleta					
1	Skucie płytek, wyrównanie powierzchni posadzki, ułożenie płytek oraz wykonanie cokołu z płytek	m ²	6,88		
2	Wykonanie ściany działowej wraz z montażem kompletnych drzwi i obudowa rury kanalizacyjnej	kpl.	1,00		
3	Wykonanie i malowanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem LED	m ²	5,54		
4	Przygotowanie powierzchni ścian i wykonanie m.in.:	m ²	18,47		
a	ułożenie płytek				
b	ułożenie mozaiki - obudowa stelarza WC				
c	gładź i malowanie				
d	ułożenie tynku mozaikowego	m ²	10,94		
5	Korekta oraz wykonanie nowych gniazd elektrycznych i włączników światła	kpl.	1,00		
6	Zakup, montaż sanitariatów wraz z niezbędnymi elementami do ich prawidłowego funkcjonowania m.in.:	kpl.	1,00		
a	sedes na stelażu podtynkowym wraz z miską podwieszaną i deską wolnoopadającą				
b	umywalka meblowa wraz z szafką podwieszaną, baterią, podgrzewaczem wody i dozownikami	kpl.	1,00		
7	Wykonanie nowej rozdzielni w pomieszczeniu korytarza wraz z podłączeniem istniejącego okablowania elektrycznego	kpl.	1,00		
8	Oczyszczenie i pomalowanie istniejących okien oraz wymiana parapetów wewnętrznych PCV i klamek	kpl.	1,00		
9	Wymiana kompletnych drzwi wejściowych pełnych (80) wraz z ościeżnicą i zamkami na klucz	szt.	1,00		
Łącznie dział I (netto):					
II Pomieszczenie Zimowego Utrzymania Dróg nr 1 str. L					
1	Likwidacja istniejącej toalety, demontaż sanitariatów, zaślepienie kanalizacji, kratki wentylacyjnej i wyjść rur wodociagowych)	kpl.	1,00		
2	Skucie płytek, wyrównanie powierzchni posadzki, ułożenie płytek oraz wykonanie cokołu z płytek	m ²	15,67		
3	Wykonanie i malowanie sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem LED	m ²	14,16		
4	Przygotowanie, wyrównanie powierzchni ścian, wykonanie gładzi i malowanie	m ²	40,67		
5	Wymiana kompletnych drzwi wewnętrznych (80), z ościeżnicą regulowaną i zamkiem na klucz	szt.	1,00		
6	Wymiana i przeniesienie instalacji elektrycznej, gniazdek i włączników światła	kpl.	1,00		
7	Wymiana parapetu PCV, naprawa okien z wymianą klamek	kpl.	1,00		
8	Wykonanie tunelu na kable TV, doprowadzenie kabla antenowego	kpl.	1,00		
9	Doprowadzenie i wykonanie łącza telefonu stacjonarnego oraz internetowego	kpl.	1,00		
Łącznie dział II (netto):					
III Pomieszczenie zimowego Utrzymania Dróg nr 2 str. P					
1	Skucie płytek, wyrównanie powierzchni posadzki, ułożenie płytek oraz wykonanie cokołu z płytek	m ²	15,72		
2	Przygotowanie, wyrównanie powierzchni ścian, wykonanie gładzi i malowanie	m ²	40,72		
3	Wykonanie i malowanie sufitu podwieszanego wraz oświetleniem LED	m ²	14,21		
4	Wymiana kompletnych drzwi wewnętrznych (80), z ościeżnicą regulowaną i zamkiem na klucz	szt.	1,00		
5	Wymiana i przeniesienie instalacji elektrycznej, gniazdek i włączników światła	kpl.	1,00		
6	Wymiana parapetów PCV, naprawa okien z wymianą klamek	kpl.	1,00		
7	Likwidacja wnęki otworu drzwiowego, wyrównanie powierzchni ściany wewnątrz pomieszczenia	m ²	1,60		

8	Demontaż istniejącego okna, zamórowanie otworu, wyrównanie powierzchni ściany wewnątrz pomieszczenia	m ²	2,10		
9	Wykonanie tuneli na kable TV, doprowadzenie kabla antenowego, zakup i montaż anteny naziemnej wraz ze sztycą oraz wymiana kratki wentylacyjnej	kpl.	1,00		
10	Doprowadzenie i wykonanie łącza telefonu stacjonarnego oraz internetowego	kpl.	1,00	*	

Łącznie dział III (netto):

IV Remont zewnętrznej strony budynku

1	Malowanie elewacji budynku	m ²	103,08		
2	Ocieplenie otworu po zdemontowanym oknie i drzwiach oraz wykonanie tynku	m ²	4,40		
3	Skucie betonowego stopnia schodów wraz z wyrównaniem powierzchni	m ³	0,57		
4	Wykonanie oświetlenia LED zadaszeń budynku, włącznika światła wraz z jego podłączeniem oraz obróbka naściennej wentylacji budynku	kpl.	1,00		
5	Wyrównanie i pomalowanie powierzchni zadaszeń budynku	m ²	18,90		
6	Pokrycie dachu warstwą papy termozgrzewalnej, oczyszczenie i malowanie obróbek blacharskich oraz naprawa spękania płyty stropodachu	m ²	59,79		

Łącznie dział IV (netto):

V Pomieszczenia bieżącego i zimowego utrzymania dróg w siedzibie RDK

1	Zerwanie istniejącej tapety ze ścian i sufitów, przygotowanie/wyrównanie ich powierzchni, wykonanie gładzi oraz malowanie	m ²	167,74		
2	Wymiana paneli podłogowych wraz z oblistwowaniem, podkładem, łącznikami i zakończeniami listew	m ²	43,81		
3	Korekta i montaż nowego oświetlenia LED	kpl.	1,00		
4	Naprawa uszkodzonych gniazdek elektrycznych oraz montaż listew maskujących kable	kpl.	1,00		
5	Wykonanie drewnianej obudowy grzejników wraz z wymianą grzejnika w pomieszczeniu ZUD	kpl.	1,00		

Łącznie dział V (netto):

Wartość dział I-V (netto zł):

Podatek VAT 23%:

Wartość dział I-V (brutto zł):

Ceny jednostkowe należy podawać w PLN

Słownie wartość zadania (brutto): _____ /:

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć Wykonawcy)