

.....
pieczęć Wykonawcy

Załącznik Nr 2.1.

Kosztorzys ofertowy

Remont chodnika w Grajewie ul. Wojska Polskiego - droga krajowa nr 65 odcinek Grajewo - Białystok od km 92+805 do km 93+595 str. lewa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D.01.01.01	Projekt tymczasowej organ. ruchu, odtworzenie punktów wysokościowych				
1		Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1		
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na chodnikach przy ustawianiu obrzeży	km	0,65		
3		Zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem oraz utrzymanie w okresie trwania robót	kpl	1		
	D.01.02.01	Roboty przygotowawcze				
4		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wigotności kategorii III-IV	szt	24		
5		Wywożenie w terenie normalnym karpiny o średnicy do 70cm	szt	24		
6		Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory (bez wrzosu), z wywiezieniem	m2	435		
7		Ręczne zasypanie dołów po karczunku z ziemi dowożonej samochodami skrzyniowymi, grunt kategorii I-II	m3	36		
8		Ręczne usunięcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnią - grubość warstwy do 10cm	m2	435		
	D.01.02.04	Roboty rozbiórkowe				
9		Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	2388,12		
10		Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej	m	796,5		
11		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15cm ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową	m2	53,52		
12		Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14		
13		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	0,74		
14		Transport wewnętrzny materiałów sztucznych o masie do 50kg pojazdami skrzyniowymi na odległość do 0,5km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym płytek z rozbiórki w ilości 40%	t	119,41		
15		Nakłady uzupełniające do tablicy 1509 na transport materiałów pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5km ponad 0,5km	t	119,41		
	D.03.02.01	Regulacja wysokościowa studzienek dla urządzeń podziemnych				
16		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3		
17		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3		

Nr		Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabil. mechaniczn.				
18		Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników głębokości 20cm w gruncie kategorii II-IV	m2	435		
19		Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu do 20cm	m2	435		
	D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
20		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	1,16		
21		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	14		
	D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
22		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	1280		
	D.08.03.01	Obrzeża betonowe				
23		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1033,5		
	D.08.04.01	Wjazdy i wyjazdy z betonowej kostki brukowej				
24		Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm	m2	62		
	D.09.01.01	Zieleń drogowa				
25		Koryta wykonywane ręcznie w podbudowie chodnika głębokości 20cm w gruncie kategorii II-IV pod trawnik	m2	330		
26		Humusowanie trawników z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm	m2	390		
27		Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu trawników z obsianiem ziemią z odzysku - krotność 10x	m2	390		
		Razem				
		Podatek VAT 22%				
		Ogółem kosztorys				

Słownie:

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

.....