

**TABELA 1 Zestawienie materiałów podstawowych**

L.p.	Rodzaj materiału	jm	Ilość
1	2	3	4
<b>Pozostałe materiały</b>			
1	Wiązka mikrorur 7x10/8mm w podwójnym płaszczu	m	3 125
2	Złączka do mikrorurki 10/8mm	szt.	ustalić na budowie
3	Uszczelka mikrorurek 10/8mm (puste)	szt.	14
4	Mufa systemowa do łączenia WMR w ziemi	kpl	ustalić na budowie
5	Studnia kablowa SKR-2 (rama+pokrywa wzmocniona logo GDDKiA)	kpl	13
6	Pokrywa wewnętrzna z układem zasuwowo-ryglowym + kłódka lub zamek	kpl	13
7	Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem czerwonym	m	3 125
8	Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem zielonym	m	3 125
9	Rura RHDPEwp 40/3,7 koloru czarnego z wyróżnikiem niebieskim	m	3 125
10	Złączka prosta do rury HDPE 40mm	szt.	76
11	Zaślepka skręcana do rury HDPE 40mm	szt.	6
12	Marker EMS 1255	szt.	ustalić na budowie
13	Taśma ostrzegawcza pomarańczowa o szerokości min. 20 cm z napisem: „UWAGA! Kabel światłowodowy. Kabel nie zawiera metalu. Własność GDDKiA, telefon służb eksploatacyjnych nr 61 866 58 34, 61 864 63 53”	m	2 984
14	Kabel lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,8	m	3 125
15	Ośłona złączowa KM-1 dla kabla lokalizacyjnego	szt.	4
16	Łącznik jednożyłowy UY-2 do łączenia kabla lokalizacyjnego	szt.	16
17	Puszka dla kabla lokalizacyjnego montowana w studni	szt.	13
18	Złączka HDPE grubościenna 125mm	szt.	10
19	Rura RHDPEp 125/7,1	m	240
20	Uchwyt stalowy z uszczelką do rur 32-40 - montaż w studni	szt.	96