

KOSZTORYS OFERTOWY

**Rozbudowa drogi krajowej nr 12 odcinek Pleszew - Brzezie
od km 242+500 do km 246+500 dł. 4,0 km - aktywne znaki drogowe**

a	SST	Opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			J.m.	Ilość	zł netto	zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1	D.07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. II - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3	213,00		- zł
2		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szer. do 0,4 m - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m	762,00		- zł
3		Układanie kabli o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m	762,00		- zł
4		Zasypanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m3	213,00		- zł
5		Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	32,00		- zł
6		Przewierty mechaniczne dla rury o śr. do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (131-230 poj/h)	m	109,00		- zł
7		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym	szt	4,00		- zł
8		Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat. III	m	48,00		- zł
9		Aktywny znak drogowy C-9 +U5c na wyspach Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 pj. H)	szt.	8,00		- zł
10		Aktywny znak drogowy na słupie z wysięgnikiem Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m2 - obok czynnego pasa jezdni (131-230 pj. H)	szt.	6,00		- zł
11		Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	8,00		- zł
12		Badania i pomiary instalacji skuteczności ochrony przeciwporażeniowej(pierwszy pomiar)	szt.	4,00		- zł
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:						- zł

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika