

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

**Remont drogi krajowej nr 11 Kórnik - Koszuty Huby od km 302+928 do km 305+600
i od km 305+875 do km 308+200,00 o długości 4,997 km**

L.p.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
WYMAGANIA OGÓLNE						
1	00.00.00	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót	ryczałt	1,00		
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
2	01.01.01	Prace pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 6,996+0,275	km	5,272		
3	01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego i ławy z wywiezieniem gruzu	mb	338,00		
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PCV kabrowanych o średnicy 300 mm	mb	48,00		
5		Regulacja pionowa wpustu ściekowego	szt.	4,00		
PODBUDOWY						
6	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m ²	115829,00		
7		Skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	115829,00		
NAWIERZCHNIE						
8	05.03.05b	Remont cząstkowy nawierzchni gr. 6 cm - MMA AC16W35/50, wykonany mechanicznie	m ²	5100,00		
9	05.03.11	Frezowanie nawierzchni pod remont cząstkowy o gr. do 6 cm z transportem na odl. do 15 km na odkład	m ²	5100,00		
10		Frezowanie profilujące skoleinowanej nawierzchni bitumicznej gr. 3 cm z transportem na odkład na odl. do 15 km	m ²	55784,00		
11	05.03.05b	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm - MMA AC16W35/50, mechanicznie	m ²	55784,00		
12	05.03.13a	Warstwa ścierna gr. 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 PMB45/80, wykonana mechanicznie - ciąg główny, zatoki, włączenia	m ²	54785,00		
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
13	06.03.01	Ścinka pobocza mechaniczna o grubości do 3 cm z odwiezieniem ziemi na odkład do 15 km	m ²	3998,00		
14		Uzupełnienie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym gr. do 10 cm (materiał Zamawiającego) ze skropieniem emulsją asfaltową 65% w ilości 1,5kg/m ² i zamięłaniem grysem 4/6,3 w ilości 10 kg/m ²	m ²	3998,00		
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
15	bez SST	Regulacja wysokościowa tuleji do montażu znaków drogowych na wyspach	szt.	8		
16	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego	m ²	3 350,00		
ELEMENTY DRÓG I ULIC						
17	08.01.01	Regulacja wysokościowa krawężnika betonowego 20x30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	74,00		
18		Regulacja wysokościowa krawężnika trapezowego 15x21 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	166,00		
19	08.03.01	Ustawienie obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	338,00		
20		Regulacja pionowa obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C12/15	mb	76,00		
21	08.02.02	Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	237,00		
22		Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	169,00		
					Wartość kosztorysowa netto	
					Podatek VAT 23 %	
					Wartość ogółem brutto	

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podać w złotych z dokładnością do jednego grosza