

	45232300-5	D-01.03.03	Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych	x	x
69			- wykonanie obiektów ochronnych wykopem otwartym, grunt kategorii III, obiekt rurą HDPE Fi-110-mm	m	712
70			- wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do obiektów ochronnych ręczne, otwór wolny, średnica kabla do 30-mm	m	712
71			- wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30-mm	m	117
72			- wkładanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, pierwszy	m	5589
73			- układanie kabla w powłoce termoplastycznej w rowie kablowym, grunt kategorii III, kabel do Fi-30-mm, każdy następny	m	4793
74			- montaż złączy odgałęźnych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kabl o 20 parach	szt.	3
75			- montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kabl o 20 parach	szt.	16
76			- montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, złącze z jednym kablem odgałęźnym na kabl o 30 parach	szt.	15
77			- wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 20 parach	szt.	16
78			- wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla wypełnionego ułożonego w ziemi z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 30 parach	szt.	15
79			- ANALOGIA - Wprowadzenie kabla na słup - słupek, kabel do Fi-15-mm	m	4
80			- rozszycie kabli na gnieźdnikach, kabel o liczbie par-10	szt.	1
81			- rozszycie kabli na gnieźdnikach, kabel o liczbie par-20	szt.	1
82			- wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla rurą ochronną, kabel do Fi-15-mm	m	12
83			- montaż skrzynki słupowej	szt.	2
84			- montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków	szt.	2
85			- montaż uziomów szpilkowych, grunt kategorii III, uziemienie do 3-m	szt.	2
86			- pomiary uziemień	szt.	2
87			- przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi, kabel o liczbie par do 10	odc.	3
88			- przedzwonienie żył kabla z parami symetrycznymi, kabel o liczbie par do 20	odc.	1
88A			- demontaż kabla napowietrznego	m	500
88B			- demontaż słupa kabl. gr. kat.III	szt.	8
89			- kabel XzTKMXpw 5x4x0,8	m	402
90			- kabel XzTKMXpw 10x4x0,8	m	6270
91			- kabel XzTKMXpw 15x4x0,6	m	275
92			- kabel XzTKMXpw 15x4x0,8	m	4280
	45232300-5	D-01.03.03	Przebudowa napowietrznych linii telekomunikacyjnych	x	x
69			- wykonanie obiektów ochronnych wykopem otwartym, grunt kategorii III, obiekt rurą HDPE Fi-110-mm	m	712

Barczewo_Kromerowo

70			- wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do obiektów ochronnych ręczne, otwór wolny, średnica kabla do 30-mm	m	712
71			- wciąganie kabla w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, otwór częściowo zajęty, średnica kabla do 30-mm	m	117