

**Tom IV**

**ŚLEPE KOSZTORYSY +ZZK**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość Jm	Cena jedn.	Bez VAT [zł]	Z VAT [zł]
<b>1</b>		<b>ELEWACJA ROB BUD</b>	-	-	-		
1.1		Wykopy wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. III, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m3	83,36			
1.2	4545000-6	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości powyżej 5 do 10 cm, przy rozbiórce całkowitej budynku lub kondygnacji	m3	3,45			
1.3	4545000-6	Docieplenie ścian pełnych przez przyklejenie styropianu odm. 15 (dawne M 20) grub. 80 mm, i jednej warstwy siatki na pow. bet. lub otynkowanej z pokryciem wyprawą Malix-Z (warunki utrudnione)	m2	31,10			
1.4	4545000-6	Docieplenie ścian z otworami wraz z ościeżami przez przyklejenie styropianu odm. 15 (dawne M 20) grub. 120 mm, i jednej warstwy siatki na pow. bet. lub otynkowanej z pokryciem wyprawą Atlas-Cermit (warunki utrudnione)	m2	189,82			
1.5	4545000-6	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym, proste	m	50,0			
1.6	45432100-5	renowacja schodów (posadzka przemysłowa) elastyfikowana odporna na promienie Uv odporna na działanie atmosferyczną, antypoślizgowa	m2	40,20			
1.7	4545000-6	Różne obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50 mm - przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	9,50			
1.8	4545000-6	Tynk żywiczny na ściankach schodów wraz z naprawą podłoża	m2	54,84			
1.9	4545000-6	tynk żywiczny na cokole wokół budynku na wysokość 30 cm	m2	46,12			
<b>Razem</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jm	Ilość Jm	Cena jedn.	Bez VAT [zł]	Z VAT [zł]
1		<b>POZBRUK - TARASY</b>	-	-	-		
1.1		Podbicie betonem B-15 przy grub. podbicia do 40 cm ław, ścian fund. odc. co 1m z wykon. i zasyp. wykopu w gruncie nienawod. kat. III, odwóz	m3	2,40			
1.2		Wykopy ręczne wykonywane w gruncie o normalnej wilgotności kat. I-II, z odspojeniem gruntu i transportem urobku taczkami na odległość do 10 m	m3	2,40			
1.3		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce płaskowej, spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	28,8			
1.4		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej, układane na podsypce cementowo-płaskowej.	m2	54,28			
1.5		Rozebranie fundamentów z betonu w granicy tarasów parteru	m3	0,58			
<b>Razem</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

## Remont w Sianożętach

### Zbiorcze Zestawienie Kosztów

Lp.	Nazwa	Wartość netto
1	Elewacja rob bud	
2	Pozbruk-Tarasy	
	Suma	
	Podatek .....%	
	Wartość brutto	