



Zbigniew Szweda
Z-ca Dyrektora Oddziału

Katowice, dnia 23.04.2014r.

Znak: GDDKiA-O/KA/D3/418/512/2014

**Wszyscy Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 11 ODCINEK LUBLINIEC TWORÓG
KM 544+680 – 558+000 CZĘŚĆ: TWORÓG KM 550+660 – 558+000**

Znak postępowania: 24/I4/2014.

ZMIANA TREŚCI SIWZ III

Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) w związku z zapytaniami od Wykonawców, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. W SIWZ Tom III Dokumentacja Projektowa dodaje się Dokumentację Formalno-Prawną zawierającą kopie decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji zamówienia. Jednocześnie w Dokumentacji Projektowej cz. A Projekt Budowlano-Wykonawczy Pkt. II Opis Techniczny – Spis Treści wykreśla się pkt. 7 „Opinie, stanowiska, uzgodnienia, pozwolenia i warunki”.
Patrz załączniki nr 1 do Zmiany treści SIWZ III.
2. W SIWZ - Tom IV - STWiORB DM.00.00.00 w pkt 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót wprowadza się dodatkowy zapis: „Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację zgodnie z treścią zawartej umowy, a w szczególności z dokumentacją budowlano-wykonawczą przygotowaną do zgłoszenia robót budowlanych.”
3. W SIWZ TOM IV STWiORB D.01.00.00 pkt. 5.1 Wykonanie Robót, Ogólne zasady wykonania robót:
Istniejący zapis:
„(...)Wycinkę drzew należy prowadzić w okresach uwzględniających terminy ochronne określone w decyzji środowiskowej (...)”
Zastępuje się następującym zapisem:
„(...)Wycinkę drzew należy prowadzić w okresach uwzględniających terminy ochronne zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (...)”.

4. W SIWZ Tom IV- STWiORB D 01.01.01. w pkt. 5.6 usuwa się zdania o następującej treści:
*„W przypadku, gdy granica pasa drogowego będzie przebiegała w koronie drogi lub poprzez urządzenia drogowe (np. chodniki), Geodeta winien przygotować dokumentację niezbędną do regulacji stanu prawnego pasa drogowego w celu doprowadzenia zgodności pasa drogowego z Ustawą o drogach publicznych”.
"Po regulacji stanu prawnego Wykonawca zastabilizuje granice pasa drogowego drogi krajowej za pomocą betonowych punktów granicznych i betonowych świadków punktów granicznych ".*
5. W SIWZ Tom IV - STWiORB D01.01.01. w pkt. 9.2, w akapicie piątym usuwa się sformułowanie o treści: *„(...) oraz odtworzenie uszkodzonych punktów na bieżąco do zakończenia okresu gwarancyjnego (...)”.*
6. W SIWZ Tom III -Dokumentacja Projektowa wprowadza się następującą zmianę:
Dodaje się zamienne plany sytuacyjne, zawierające opisy murów oporowych:
- DK11_DR_1_5_-_Sytuacja.pdf
- DK11_DR_1_7_-_Sytuacja.pdf
- DK11_DR_1_8_-_Sytuacja.pdf
- DK11_DR_1_9_-_Sytuacja.pdf
- DK11_DR_1_10_-_Sytuacja.pdf
Patrz załączniki nr 2 do Zmiany treści SIWZ III.
7. W SIWZ Tom IV – STWiORB D.05.03.01 do pkt. 2.2. Kostka kamienna – wymagania dodaje się zapis:
„Do budowy nawierzchni z kostki kamiennej należy użyć kamiennej kostki drogowej wg PN-EN 1342 - wielkości 11cm i 17 cm, typu regularnego, klasy I, gatunku 1 lub nieregularnego. Surowcem do wyrobu kostki kamiennej regularnej lub nieregularnej 11cm i 17 cm jest skała granitowa o cechach fizycznych i wytrzymałościowych jak w tablicy 1.”
8. W SIWZ Tom V- Przedmiar Robót wprowadza się zmianę jak poniżej:

Istniejący zapis: Bariery ochronne

- Poz. 1. SP-06 - 2 106 m
Poz. 2. BSP sztywna typ III (H1W1) - 168 m
Poz. 3 U-12 - 38 m

Zastępuje się następującym:

- Poz. 1. Bariera o rozstawie słupków co 2 m - 1 620 m
Poz. 2. Bariera o rozstawie słupków co 1 m - 486 m
Poz. 3. Barieroporęcz o rozstawie słupków co 1 m na obiektach mostowych (H2/W2/B-max. Szer. 345 mm)
Poz. 4. U-12 - 38 m.

- 8a. W SIWZ Tom I w formularzu 2.2 - Kosztorys ofertowy wprowadza się zmianę jak:

Istniejący zapis:

- Bariery ochronne stalowe
Poz.116 - SP-06 - 2 106,00 mb
Poz.117 - BSP - 168,00 mb

Zastępuje się następującym:

Bariery ochronne stalowe

Poz.116a. - bariera o rozstawie słupków co 2m - 1 620,00 mb

Poz.116b. - bariera o rozstawie słupków co 1m - 486,00 mb

Poz.117 - barieroporecz o rozstawie słupków co 1m na obiektach mostowych (H2/W2/B-max szer. 345 mm).

Patrz załącznik nr 3 do Zmiany treści SIWZ III- wprowadza się zamienny (ujednolicony) Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy, który stanowi załączniki nr 3 do zmiany treści SIWZ III.

9. Do SIWZ TOM III - Dokumentacja Projektowa Część A Projekt Budowlano - Wykonawczy - Dane ogólne dodaje się załącznik Książkę Obiektu Mostowego.

Patrz załącznik nr 4 do Zmiany treści SIWZ III.

10. W SIWZ - STWiORB - Tom IV - D.00.00.00. Wymagania Ogólne pkt. 9.3. w zdaniu „Koszty wbudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: (...)” po ppkt. f dodaje się ppkt g) o następującej treści:

„koszty naprawy dróg wykorzystywanych przez Wykonawcę w ramach wprowadzonej przez Wykonawcę tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wynikających z uzgodnień z zarządcami dróg (...)”

11. W SIWZ Tom IV - STWiORB DM.00.00. w pkt. 2.8 wprowadza się zmianę, jak poniżej:

Istniejący zapis:

W kosztach robót rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów z rozbiórki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru - udokumentować, że materiał został zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce przez niego wskazane - potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kołaudacyjnego sporządzanego na zakończenie robót. Nie wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki i odpady, których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego zgodnie z warunkami umowy i SIWZ oraz obowiązującymi przepisami. Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru wykorzystanie materiałów z rozbiórek, do ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wbudowania i nie wykorzystane przez zamawiającego, są odpadem który wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z warunkami umowy i SIWZ i uwzględnić w kosztach robót rozbiórkowych. Ponad to materiały z rozbiórek :

- destruk asfaltowy zostanie wykorzystany do wytworzenia mieszanki MCE*
- oznakowanie pionowe - znaki, słupki, bariery stanowią własność Zamawiającego i należy je odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora w odległości 15 km*
- drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy*
- pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy o ile właściciel urządzenia nie zadecyduje inaczej.*

Zastępuje się następującym:

W kosztach robot rozbiórkowych należy uwzględnić zagospodarowanie materiałów z rozbiórki i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru - udokumentować, że materiał został zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego przeznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, i nie będące własnością Zamawiającego, Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopuszcza się po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru wykorzystanie materiałów z rozbiórek, do ponownego wbudowania. Materiały z rozbiórek nie przeznaczone do ponownego wbudowania i nie wykorzystane przez zamawiającego, są odpadem który wykonawca powinien zagospodarować zgodnie z warunkami umowy i SIWZ i uwzględnić w kosztach robot rozbiórkowych. Ponad to materiały z rozbiórek :

- destrukc asfaltowy zostanie wykorzystany do wytworzenia mieszanki MCE
- oznakowanie pionowe - znaki, słupki, bariery stanowią własność Zamawiającego i należy je odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora
- drewno z wycinki stanowi własność Wykonawcy
- pozostałe materiały z rozbiórek stanowią własność Wykonawcy.

12. W SIWZ – Tom IV STWiORB M-13.01.00. wykreśla się pkt. 2.8. i 2.9.
13. W SIWZ Tom V-Przedmiar robót dla obiektu mostowego w m. Kokotek (M3) wprowadza się następującą zmianę:

Istniejący zapis: M-13.02.00 -Beton niekonstrukcyjny

Poz.– M-13.02.03. - Umocnienie powierzchni betonem – stożki - 72,0 m2

Zastępuje się następującym: M-13.02.00 -Beton niekonstrukcyjny

Poz.– M-13.02.03. - Umocnienie powierzchni betonem – stożki - 72,0 m2

Poz.– M-13.02.03. - Ustawienie obrzeży betonowych – Krawężnik betonowy ciężki 20x30x100 cm prefabrykowany, ułożony na ławie betonowej C20/25 z oporem obustronnym o wym. 50x25 cm dł. L=28 m. - 28m.

- 13.a W SIWZ Tom I w formularzu 2.2 - Kosztorys ofertowy dla obiektu mostowego w m. Kokotek (M3) wprowadza się następującą zmianę:

Istniejący zapis: M-13.02.00 -Beton niekonstrukcyjny

Poz. 10. M-13.02.01. – Beton wyrównawczy - 4,00 m3

Poz. 11. M-13.02.02. – Podwalina umocnień skarp - 5,40 m3

Poz. 12. M-13.02.03. – Umocnienie powierzchni betonem - 72,00 m2

Zastępuje się następującym: M-13.02.00 -Beton niekonstrukcyjny

Poz. 10. M-13.02.01. – Beton wyrównawczy - 4,00 m3

Poz. 11. M-13.02.02. – Podwalina umocnień skarp - 5,40 m3

Poz. 12. M-13.02.03. – Umocnienie powierzchni betonem - 72,00 m2

Poz. 12a. M-13.02.03. – Kotwy Talerzowe - 68 szt.

Poz. 12b. M-13.02.03. – Obrzeża betonowe - 28,0 m.

Patrz załącznik nr 3 do Zmiany treści SIWZ III- wprowadza się zamienny (ujednolicony) Formularz 2.2. Kosztorys ofertowy, który stanowi załączniki nr 3 do zmiany treści SIWZ III.

14. W SIWZ – IDW pkt. 8.1 ppkt. 8.1.2 dodaje się zdanie o brzmieniu:
„(...) Za najważniejsze roboty, dla których należy przedstawić dowody, uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w pkt 7.2.2. IDW.(...)”

Jednocześnie, Zamawiający zawiadamia, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu i w konsekwencji odpowiednio zapisy SIWZ - Tom I IDW: pkt. 9.14, pkt. 12.1 i 12.2):

Nowy termin składania ofert upływa w dniu 16.05.2014r. do godz. 11:00.

Nowy termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 16.05.2014r. o godz. 11:15.

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że wszystkie powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

mgr inż. Zbigniew Szweda

Sprawę prowadzi:
Barbara Sibik
Wydział Zamówień Publicznych
GDDKiA Oddział w Katowicach