

**Tom IV**  
**SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA**  
**I**  
**ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

# **PRACA BRYGAD ROBOCZYCH W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I KONSERWACJI DRÓG**

## **1. WSTĘP**

### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót brygad roboczych w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg krajowych administrowanych przez Rejon GDDKiA w Ostródzie.

### **1.2. Zakres usług objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót brygad roboczych w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg dla potrzeb Rejonu w Ostródzie.

## **2. MATERIAŁY**

Wszędzie gdzie w kosztorysie ofertowym nie zaznaczono, że materiały są z odzysku lub zapewnia je Zamawiający należy w cenie jednostkowej w kalkulować wartość tych materiałów. Materiały te powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom określonym w niniejszej SST.

Wszelkie odpady dotyczące realizacji umowy winny być usunięte z pasów drogowych przy przestrzeganiu przepisów ustawy z 2007 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze zmianami), transportem i na koszt Wykonawcy.

## **3. SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

## **4. TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów, oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **Wymagania ogólne**

4.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych i usług.

4.2. Wykonawca do każdego pojedynczego zlecenia winien mieć do dyspozycji 2 osoby legitymujące się aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

4.3. Zlecenia mogą być wystawiane przez Zamawiającego jednocześnie na kilka zakresów robót w różnych lokalizacjach dróg, jednak nie więcej niż dwóch. W związku z tym Wykonawca winien dysponować trzema brygadami roboczymi z uwzględnieniem osób o których mowa w pkt. 4.2.

4.4. W skład wszystkich cen jednostkowych wchodzi oznakowanie robót zgodnie z odpowiednim zatwierdzonym przez Zamawiającego schematem oznakowania na czas prowadzenia robót (komplety oznakowania są własnością Wykonawcy).

## **I. REMONTY NAWIERZCHNI**

### **1) Remont nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną do wbudowywania na zimno**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie na miejsce wbudowania mieszanki z magazynu zamawiającego,
- oczyszczenie i skropienie podłoża,
- ułożenie masy w ubytku,
- zagęszczenie masy.

Mieszanka mineralno - bitumiczna musi posiadać aprobatę techniczną. Jednostką obmiarową jest 1 Mg mieszanki wbudowanej. Transport masy powinien odbywać się w 30 kg workach ze względu na naprawę tylko niewielkich ubytków oraz na zapobiegnięciu rozwarstwienia składników masy podczas transportu.

### **2) Rozebranie podbudowy betonowej śr. gr. 20 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wyłamanie podbudowy ręczne lub mechaniczne,
- odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy,
- wywóz materiału we wskazane miejsce ( np. baza Rejonu).

### **3) Wykonanie podbudowy betonowej B-20 śr gr. 20 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wykonanie koryta gł. 20 cm.
- ustawienie oraz rozebranie prowadnic,
- dowóz mieszanki betonowej B-20,
- rozścielenie mieszanki betonowej,
- wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej.

### **4) Wykonanie opaski z destruktu**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- transport destruktu samochodami samowyladowczymi z bocznym wywrotem (ład. 5-10 mg) (materiał z magazynu zamawiającego),
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie opaski z destruktu,
- zagęszczenie wykonanej opaski,
- oczyszczenie nawierzchni z resztek destruktu.

### **5) Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego śr. gr. 20 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wyłamanie podbudowy ręczne lub mechaniczne,
- odrzucenie materiału na pobocze z ułożeniem w stosy,
- wywóz materiału we wskazane miejsce ( np. baza Rejonu).

### **6) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego ś. gr. 20 cm ( w dwóch warstwach)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wykonanie koryta gł. 20 cm.
- rozścielenie dolnej warstwy kruszywa łamanego,
- zagęszczenie warstwy dolnej,

- rozścielenie górnej warstwy kruszywa łamanego,
- zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą,

## **II. ROBOTY I USŁUGI UTRZYMANIOWE POZA JEZDNIĄ**

### **1) Uzupełnienie korpusu drogi**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wykonanie rowków odwadniających,
- oczyszczenie miejsc uszkodzonych,
- ewentualny załadunek i dowóz wskazanego materiału: ( mieszanka żwirowo- gliniasta, kliniec kamienny-frakcja 4,0- 31,5 mm, tłuczeń kamienny- frakcja 31,5 - 63,0 mm)
- wypełnienie uszkodzonych miejsc, wskazanym materiałem z wyrównaniem profilu i zagęszczeniem

### **2) Plantowanie poboczy i skarp**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ręczne ścięcie wypukłości,
- wyrównanie profilu naprawianej płaszczyzny z nadaniem wymaganych spadków
- zasypanie zagłębień z zagęszczeniem,
- o wysokości ścięcia i głębokości uzupełnień do 30 cm

### **3) Ścinanie zawyżonych poboczy, z wywozem nadmiaru urobku**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ścinanie poboczy (darniny lub gruntu), z wyrównaniem, zagęszczeniem i nadaniem wymaganego spadku,
- załadunek nadmiaru ścinki na samochód samowyładowczy i odwiezienie.

### **4) Naprawa skarp i terenów zielonych**

#### **a. darniowanie z humusem, pełne na płask**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie darniny,
- przygotowanie kołków,
- wyrównanie skarpy,
- darniowanie pełne uszkodzonych miejsc

#### **b. humusowanie na grubość 10 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- spulchnienie gruntu skarpy na głębokość 2 cm ,
- pokrycie skarp humusem złożonym przy górnej krawędzi
- wyrównanie i nadanie odpowiednich spadków
- transport humusu w strefie roboczej

#### **c. obsianie trawą**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- spulchnienie gruntu skarpy,
- obsianie skarpy z uklepaniem lub uwałowaniem powierzchni
- mieszanka traw przystosowana do obsiewania pasa drogowego (trawa niska i wolnorosnąca)
- ilość wysianej trawy na m<sup>2</sup> zgodna z zaleceniem producenta mieszanki

#### **e. wzmocnienie płytami ażurowymi**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów (materiały Wykonawcy)
- wykonanie podsypki,
- ułożenie płyt z wypełnieniem

#### **f. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z wywozem**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- usunięcie ziemi urodzajnej gr. 10cm
- wyprofilowanie i wyrównanie powierzchni po usunięciu ziemi urodzajnej
- załadunek urobku na samochód
- wywiezienie urobku samochodem na odkład na terenie rejonu

#### **5) Faszynowanie**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wykop pod umocnienie,
- wbicie kołków,
- ułożenie kiszek,
- wycięcie i założenie darniny na kischach,
- przybicie kiszek kołkami.

### **III. REMONT CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUS. WYSP KANAL. I AZYLI**

#### **1) Wykopy wykonywane ręcznie, w gruncie kat. III, na odkład**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ręczne odspojenie gruntu,
- złożenie urobku na odkład z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu
- wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz wyrównanie dna i skarp wykopu.

#### **2) Wykopy wykonywane mechanicznie, w gruncie kat. III,- na odkład**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- mechaniczne odspojenie gruntu,
- złożenie urobku na odkład z wyrównaniem z grubsza powierzchni odkładu,
- wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz wyrównanie dna i skarp wykopu

#### **3) Wykopy wykonywane mechanicznie, w gruncie kat. III,- z wywiezieniem urobku do 10 km**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- mechaniczne odspojenie gruntu,
- załadunek urobku na środek transportu,
- wywiezienie urobku na odległość do 10 km,
- wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie oraz wyrównanie dna i skarp wykopu

#### **4) Ręczne zasypanie wykopów – materiał z odkładu**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- zasypanie wykopu gruntem z odkładu,
- wyrównanie zasyпки warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem.

#### **5) Mechaniczne zasypanie wykopów – materiał z odkładu**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- zasypanie mechaniczne wykopu gruntem z odkładu,

- wyrównanie zasypki warstwami o grubości do 20 cm z zagęszczeniem ubijakami..

## **6) Rozbiórka uszkodzonego krawężnika z ławą betonową**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie krawężnika i wyłamanie ławy, wyjęcie, z oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki,
- ułożenie materiałów w stosy
- transport gruzu i uprzątnięcie terenu

## **7) Ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem, z betonu B-15:**

### **a) Ułożenie krawężnika betonowego 15x30 cm ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie rowka pod krawężnik i ławę pod krawężnikową (wyznaczenie osi wykopu, ręczne odspojenie gruntu, z odrzuceniem na pobocze, wyrównanie dna i ścian wykopu),
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie i wyrównanie mieszanki betonowej dla ław betonowych,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą,
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie krawężnika i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

### **b) Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie rowka pod krawężnik i ławę pod krawężnikową (wyznaczenie osi wykopu, ręczne odspojenie gruntu, z odrzuceniem na pobocze, wyrównanie dna i ścian wykopu),
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie i wyrównanie mieszanki betonowej dla ław betonowych,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą,
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie krawężnika i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

### **c) Ułożenie krawężnika kamiennego 20x35 cm ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie rowka pod krawężnik i ławę pod krawężnikową (wyznaczenie osi wykopu, ręczne odspojenie gruntu, z odrzuceniem na pobocze, wyrównanie dna i ścian wykopu),
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie i wyrównanie mieszanki betonowej dla ław betonowych,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą,
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie krawężnika i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

### **d)÷ e) Ułożenie krawężnika betonowego, kamiennego z odzysku ( materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wykonanie rowka pod krawężnik i ławę pod krawężnikową (wyznaczenie osi wykopu, ręczne odspojenie gruntu, z odrzuceniem na pobocze, wyrównanie dna i ścian wykopu),
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie i wyrównanie mieszanki betonowej dla ław betonowych,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą,
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie krawężnika i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

## **8) Rozbiórka obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej:**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie obrzeża i wyjęcie, z oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki,
- ułożenie materiałów w stosy
- transport gruzu i uprzątnięcie terenu.

## **9) Ułożenie obrzeża betonowego, na podsypce cementowo-piaskowej:**

### **a) Ułożenie obrzeża betonowego 6x20, 8x25, 8x30 cm ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie obrzeża i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych,
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią i ubicie.

### **b) Ułożenie obrzeża betonowego z odzysku ( materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej rozścieleniem,
- ustawienie obrzeża i wyrównanie wg podanych punktów wysokościowych
- zasypanie zewnętrznej ściany obrzeża ziemią i ubicie.

## **10) Rozbiórka uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ręczne wyjęcie kostki, z oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki,
- ułożenie materiałów w stosy
- transport gruzu i uprzątnięcie terenu.

## **11) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej:**

### **a). Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- rozłożenie na wyprofilowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- zagęszczenie podsypki wibratorem,
- wyrównanie warstwy podsypkowej szablonem,
- ułożenie kostki brukowej, z przecięciem na krawędziach,
- ubicie kostki wibratorem,
- wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
- wypełnienie spoin piaskiem, z uprzednim jego przesianiem.

#### **b) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm (materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- zagęszczenie podsypki wibratorem,
- wyrównanie warstwy podsypkowej szablonem,
- ułożenie kostki brukowej, z przecięciem na krawędziach,
- ubicie kostki wibratorem,
- wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
- wypełnienie spoin piaskiem, z uprzednim jego przesianiem.

#### **c) Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej z odzysku ( materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- zagęszczenie podsypki wibratorem,
- wyrównanie warstwy podsypkowej szablonem,
- ułożenie kostki brukowej, z przecięciem na krawędziach,
- ubicie kostki wibratorem,
- wymiana kostek popękanych przy ubijaniu,
- wypełnienie spoin piaskiem, z uprzednim jego przesianiem.

#### **12) Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (30x30x5)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ręczne wyjęcie płytek, z oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki,
- ułożenie materiałów w stosy
- transport gruzu i uprzątnięcie terenu

#### **13) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej;**

##### **a) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 ( materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej podsypce, z ręcznym ubiciem płyt,
- wypełnienie spoin piaskiem, z uprzednim jego przesianiem.

##### **b) Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych z odzysku ( materiał Zamawiającego )**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej podsypce, z ręcznym ubiciem płyt,
- wypełnienie spoin piaskiem, z uprzednim jego przesianiem.

#### **14) Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej z odzysku na podsypce cementowo- piaskowej ( materiał Zamawiającego )**



1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie kostki na wyrównanej podsypce, z ręcznym ubiciem kostki,
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości ( szablonem, łata poziomą),
- polewanie nawierzchni wodą,
- wypełnienie spoin zaprawą cementowo- piaskową
- zasypanie nawierzchni piaskiem gr. 1,5 cm, oraz pielęgnacja nawierzchni.

### **15) Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo- piaskowej ( materiał Wykonawcy )**

#### **a) Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie kostki na wyrównanej podsypce, z ręcznym ubiciem kostki,
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości ( szablonem, łata poziomą),
- nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni

#### **b) Ułożenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo- piaskowej**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu, podsypki cementowo-piaskowej o gr. 5 cm wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie kostki na wyrównanej podsypce, z ręcznym ubiciem kostki,
- sprawdzenie spadków poprzecznych i równości ( szablonem, łata poziomą),
- nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie warstwą wilgotnego piasku i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni

### **16) Rozbiórka nawierzchni z kostki kamiennej**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- ręczne wyjęcie kostek, z oczyszczeniem,
- ułożenie materiałów w stosy
- transport gruzu i uprzątnięcie terenu.

### **17) Ułożenie w – wy odsączającej ( max gr. warstwy 25cm)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża
- ręczne lub mechaniczne rozłożenie warstwy odsączającej z materiału spełniającego wymagania:

gdzie:

U - wskaźnik różnoziarnistości,

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą,

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

$k > 8$  [m/dobę]

k – współczynnik filtracji

- wyprofilowanie powierzchni warstwy odsączającej

- zagęszczenie warstwy odsączającej do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0

#### **IV. REMONT URZĄDZEŃ ODWODNIENIA DRÓG**

##### **1) Ściek podłużny na ławie z betonu B-15, gr.15 cm i podsypce cementowo-piaskowej, z prefabrykatów gr.15 cm:**

###### **a. ściek betonowy podłużny nowo układany ( materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu pod ławę elementy ławy
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych,
- ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ławy,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej, przez polewanie wodą,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie elementów ściekowych, wg żądanych spadków,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, wraz z jej przygotowaniem,
- pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową

###### **b. ściek podłużny rozebrany i ponownie ułożony**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie elementów ścieku i wyjęcie, z oczyszczeniem,
- ułożenie prefabrykatów w stosy,
- zerwanie podsypki,
- ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy,
- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ułożenie w stosy
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ławy,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej, przez polewanie wodą,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie elementów ściekowych, wg żądanych spadków,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, wraz z jej przygotowaniem,
- pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
- wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu

###### **c. ściek betonowy skarpowy nowo układany ( materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów
- wykonanie wykopu pod ławę elementy ławy
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych,
- ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ławy,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej, przez polewanie wodą,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie elementów ściekowych, wg żądanych spadków,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, wraz z jej przygotowaniem,

- pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową.

#### **d. ściek skarpowy rozebrany i ponownie ułożony**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie elementów ścieku i wyjęcie, z oczyszczeniem,
- ułożenie prefabrykatów w stosy,
- zerwanie podsypki,
- ręczne lub mechaniczne wyłamanie ławy,
- odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ułożenie w stosy
- przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych, w uprzednio wykonanym i wyrównanym wykopie,
- ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ławy,
- rozebranie deskowania,
- pielęgnacja ławy betonowej, przez polewanie wodą,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, wraz z jej przygotowaniem,
- ułożenie elementów ściekowych, wg żądanych spadków,
- wypełnienie spoin zaprawą cementową, wraz z jej przygotowaniem,
- pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową
- wywóz gruzu i uprzątnięcie terenu

#### **e. odbudowa wlotu ścieku z betonu B-20**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- ręczne rozkucie uszkodzonego betonu,
- oczyszczenie betonu i nawilżenie wodą,
- przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania,
- ułożenie mieszanki betonowej w deskowaniu, wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnacja betonu,
- zatarcie na gładko powierzchni, po rozebraniu deskowania,
- odrzucenie gruzu na pobocze, wraz z ułożeniem w pryzmy,
- odwiezienie gruzu.

#### **f. ułożenie rurociągu w gotowym wykopie ( materiał Wykonawcy) ø20 do ø30 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów rur PCV ø20 do ø30 cm
- ułożenie w gotowym wykopie rur PCV według zadanego spadku,
- ewentualne wykonanie izolacji połączenia rur.

#### **g. ułożenie rurociągu w gotowym wykopie ( materiał Wykonawcy) ø40 do ø50 cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów rur prefabrykowanych betonowych ø40 do ø50 cm
- ułożenie w gotowym wykopie rur betonowych według zadanego spadku,
- ewentualne wykonanie izolacji połączenia rur.

#### **2). Wbudowanie masy betonowej B-20 wraz z wykonaniem szalunku**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów,
- przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania,
- ułożenie mieszanki betonowej B-20 w deskowaniu, wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni,
- pielęgnacja betonu,
- zatarcie na gładko powierzchni, po rozebraniu deskowania.

### **3) Renowacja rowów przydrożnych:**

#### **a. odtworzenie profilu rowu, z wywozem urobku**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- usunięcie namułu z rowu,
- wyprofilowanie dna i skarp rowu,
- wywóz namułu i nadmiaru

#### **b. c. umocnienie skarp rowu płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm , 50x50x7 cm (materiał Wykonawcy)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- transport materiałów z magazynu lub Wykonawcy,
- wykonanie wykopu pod podsypkę i płytki
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, na uprzednio przygotowanym podłożu,
- ułożenie płyt, z ubiciem,
- wypełnienie spoin zaprawą.

#### **d. umocnienie skarp rowu płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm , 50x50x7 cm (materiał Zamawiającego)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- transport materiałów z magazynu Zamawiającego,
- wykonanie wykopu pod podsypkę i płytki,
- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, na uprzednio przygotowanym podłożu,
- ułożenie płyt, z ubiciem,
- wypełnienie spoin zaprawą.

### **V. REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

#### **1)-2) Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych, pokryw żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego**

1. Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych, przewiduje:

- dostawę materiałów (materiały Wykonawcy)
- oznakowanie drogi w miejscu wykonywania robót, zgodnie z projektem oznakowania,
- osadzenie nowej kraty żeliwnej, pokrywy wpustu ulicznego, typu ciężkiego.

#### **3) Rozebranie uszkodzonej obudowy wjazdu**

1. Określenie podstawowe:

- wjazd studzienki - element żeliwny, przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych

2. Powierzchnia przeznaczona do rozbiórki, powinna obejmować cały obszar uszkodzonej obudowy.

3. Roboty rozbiórkowe, obejmują:

- zdjęcie przykrycia (pokrywy wjazdu),
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki,
- rozebranie uszkodzonej obudowy betonowej wjazdu,
- zebranie i odwiezienie elementów nawierzchni i gruzu.

#### **4) Odbudowa uszkodzonej obudowy wjazdu, mieszanką betonową**

1. Określenie podstawowe:

- wjazd studzienki - element żeliwny, przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych

2. Powierzchnia przeznaczona do rozbiórki, powinna obejmować cały obszar uszkodzonej

obudowy.

**3. Zakres robót obejmuje:**

- wykonanie deskowania,
- ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B 20 (materiał zapewnia Wykonawca), według wymiarów dostosowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa rozdzielającego itp.),
- rozebranie deskowania,
- osadzenie przykrycia studzienki,
- odtworzenie nawierzchni wokół studzienki. Nową nawierzchnię należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed przebudową.

4. Do nawierzchni należy użyć, w największym zakresie materiał otrzymany z rozbiórki, nadający się do ponownego wbudowania. Nowy, uzupełniany materiał, powinien być jak najbardziej zbliżony do materiału starego. Zmiany konstrukcji jezdni, mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji zamawiającego.

5. Przy wykonywaniu podbudowy, należy zwrócić szczególną uwagę na jej poprawne zagęszczenie. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych, powinny być pokryte asfaltem.

**5) Regulacja pionowa istniejącego wpustu ulicznego** (wraz z remontem nawierzchni - bez wymiany wpustu)

**1. Określenia podstawowe**

- wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
- kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu ulicznego

**2. Materiały**

Do regulacji istniejącego wpustu ulicznego, należy użyć:

- a) materiały otrzymane z rozbiórki wpustu oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,
- b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy.

**3. Sprzęt**

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego,
- zagęszczarki wibracyjnej,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

**4. Transport**

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem.

**5. Wykonanie robót**

**5.1. Wykonanie regulacji wpustu ulicznego, obejmuje:**

- 1. zdjęcie przykrycia (kratki ściekowej) urządzenia podziemnego,
- 2. rozebranie istniejącej nawierzchni wokół wpustu ulicznego:
  - ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. – w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
  - mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i

- rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp.,
3. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
  4. sprawdzenie stanu konstrukcji wpustu ulicznego i oczyszczenie górnej części wpustu z ew. uzupełnieniem ubytków,
  5. w przypadku niewielkiej regulacji do 4,0 cm - poziomowanie górnej części wpustu przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku regulacji >4,0 cm regulacja pierścieniami lub - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do poziomu powierzchni docelowej (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania,
  6. osadzenie kratki ściekowej z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

## **5.2. Ułożenie nowej nawierzchni**

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej studzienki, należy wykonać w sposób identyczny ze stanem przed przebudową.

Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.

## **6) Regulacja pionowa pokryw do urządzeń podziemnych** (zaworów wodociągowych, studzienek kanalizacyjnych itp.) wraz z remontem nawierzchni, bez wymiany wpustu

### **1. Materiały**

Do regulacji istniejących pokryw, należy użyć:

- a) materiały otrzymane z rozbiórki elementów urządzenia podziemnego oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,
- b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy,

### **2. Sprzęt**

Wykonawca przystępujący do wykonania regulacji pokryw urządzeń podziemnych, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- piły tarczowej,
- młota pneumatycznego,
- sprężarki powietrza,
- dźwigu samochodowego,
- zagęszczarki wibracyjnej,
- sprzętu pomocniczego (szczotka, łopata, szablon itp.).

### **3. Transport**

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zniszczeniem.

### **4. Wykonanie robót**

#### **4.1. Wykonanie regulacji pokryw urządzeń podziemnych, obejmuje:**

- 1) zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego,
- 2) rozebranie istniejącej nawierzchni wokół urządzenia:

- ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. – w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni

asfaltowej, betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drógów stalowych itp.,

- 3) zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do dalszych robót,
- 4) sprawdzenie stanu konstrukcji urządzenia podziemnego i oczyszczenie górnej części wpustu z ew. uzupełnieniem ubytków,
- 5) w przypadku niewielkiej regulacji do 4,0 cm - poziomowanie górnej części wpustu przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadku regulacji >4,0 cm regulacja pierścieniami lub - wykonanie deskowania oraz ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, według wymiarów dostosowanych do poziomu powierzchni docelowej (jezdni, chodnika, pasa dzielącego itp.), a także rozebranie deskowania, 6. osadzenie pokrywy, z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą cementową.

#### 4.2. Ułożenie nowej nawierzchni

Nową nawierzchnię, wokół naprawionej pokrywy urządzenia podziemnego, należy wykonać

w sposób identyczny ze stanem przed przebudową.

Zmiany konstrukcji jezdni mogą być dokonane pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

Przy wykonywaniu podbudowy należy zwracać szczególną uwagę na poprawne jej zagęszczenie.

Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku części żeliwnych lub metalowych powinny być pokryte asfaltem.

#### **7) Naprawa istniejącej studzienki ściekowej**

1. Wymagania realizacji robót, przewidują:

- demontaż uszkodzonego elementu i wymiana na nowy, łącznie z płytą betonową, wraz z remontem nawierzchni

#### **8) Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego żeliwnego typ ciężki (kratka ściekowa), wraz z materiałem**

1. Wymagania realizacji robót, przewidują:

- oznakowanie drogi w miejscu wykonywania robót, zgodnie z projektem oznakowania
- rozebranie uszkodzonej kraty ściekowej, wraz ze złożeniem na poboczu,
- osadzenie nowej kraty żeliwnej wpustu ulicznego, typu ciężkiego,
- wywiezienie elementów pochodzących z rozbiórki.

#### **9) Wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych:**

##### **a) o średnicy Ø 100 cm**

- wykonanie wykopu umocnionego we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji,
- zagęszczenie podłoża wykopu,
- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i płyty dennej lub kinety,
- montaż studni z kręgów betonowych Ø100 cm,
- wykonanie otworów w kręgach,
- osadzenie klamer włazowych i roboty izolacyjne,
- montaż pierścienia odciążającego oraz płyty pokrywowej z włazem klasy D400 lub A15 w zależności od lokalizacji studni,
- zasypanie wykopów wokół studni gruntem piaszczystym wraz z jego zagęszczeniem
- wykonanie podłączenia rur z PVC

##### **b) o średnicy Ø 150 cm**

- wykonanie wykopu umocnionego we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji,
- zagęszczenie podłoża wykopu,
- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i płyty dennej lub kinety,
- montaż studni z kręgów betonowych Ø150 cm,

- wykonanie otworów w kręgach,
- osadzenie klamer włazowych i roboty izolacyjne,
- montaż pierścienia odciążającego oraz płyty pokrywowej z włazem klasy D400 lub A15 w zależności od lokalizacji studni,
- zasypanie wykopów wokół studni gruntem piaszczystym wraz z jego zagęszczeniem
- wykonanie podłączenia rur z PVC

#### **c) o średnicy Ø 200 cm**

- wykonanie wykopu umocnionego we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji,
- zagęszczenie podłoża wykopu,
- wykonanie podsypki, fundamentu studni, komory roboczej i płyty dennej lub kinety,
- montaż studni z kręgów betonowych Ø200 cm,
- wykonanie otworów w kręgach,
- osadzenie klamer włazowych i roboty izolacyjne,
- montaż pierścienia odciążającego oraz płyty pokrywowej z włazem klasy D400 lub A15 w zależności od lokalizacji studni,
- zasypanie wykopów wokół studni gruntem piaszczystym wraz z jego zagęszczeniem
- wykonanie podłączenia rur z PVC

### **10) Remont studni rewizyjnych systemu melioracyjno/kanalizacyjnego.**

#### **a) wymiana pokrywy ( materiał Wykonawcy)**

Wymagania realizacji robót, przewidują:

- demontaż uszkodzonego elementu pokrywy i wymiana na nowy, wywiezienie elementów pochodzących z rozbiórki.
- nasunięcie starej pokrywy na istniejącą studnię.

#### **b) wymiana krat studni melioracyjnych bocznych ( materiał Wykonawcy)**

Wymagania realizacji robót, przewiduje:

- demontaż uszkodzonego elementu kraty i wymiana na nowy, wywiezienie elementów pochodzących z rozbiórki.
- osadzenie nowej kraty na istniejącą studnię.

## **VI. USTAWIENIE, WYMIANA ELEMENTÓW OZNAKOWANIA DRÓG**

### **1 ÷ 20) Elementy oznakowania dróg**

Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- oznakowanie robót
- dostarczenie materiałów - ( materiał Zamawiającego)
- demontaż i zwiezenie materiałów do Bazy Materiałowej Rejonu w Ostródzie,
- montaż, naprawa elementów oznakowania dróg

**Wszystkie elementy oznakowania dróg ( ustawienie i wymiana ) poz. 1-20 należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r.)**

### **21) Pionowanie znaków z naprawą fundamentu, nawierzchni**

Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie słupków,
- wyjęcie słupka razem z fundamentem
- wykopanie odpowiedniego dołu ok. 0,2 m3)
- ustawienie słupka z wypoziomowaniem
- zasypanie gruzem oraz zabetonowanie betonem B-20



## **22÷23) Malowanie poręczy ochronnych i słupków referencyjnych**

**1.** Podstawowe czynności przy odnawianiu farbą bariery, słupków referencyjnych obejmują:

- dostarczenie materiałów
- oczyszczenie powierzchni
- malowanie farbą podkładową,
- malowanie farbą nawierzchniową odpowiednią do metalu ( bariery) i betonu ( słupki referencyjne)
- przed użyciem odpowiednich farb Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru kartę techniczną i atesty materiałów do zaakceptowania.

## **VII. ROBOTY I USŁUGI ZWIĄZANE Z OCZYSZCZANIEM URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH**

### **1) Czyszczenie przepustów z wywozem zanieczyszczeń:**

**a. światło przepustu 0,4 m**

**b. światło przepustu 0,6 m**

**c. światło przepustu 0,8 m**

**d. światło przepustu 1,0 m**

**e. światło przepustu 1,25 m**

Wykonawca przystępujący do czyszczenia przepustów powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- sprężarek powietrza,
  - ładowarek czołowych, czerpakowych i innych,
  - zbiorników na wodę,
  - wciągarek ręcznych lub mechanicznych,
  - pomp wysokociśnieniowych,
  - samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów,
- oraz przyrządów takich jak:
- wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników itp., bądź innego sprzętu zaakceptowanego przez Zamawiającego.

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wydobywanie namułu i zanieczyszczeń z przepustu,
- zebranie uzyskanych zanieczyszczeń,
- wywóz zanieczyszczeń na składowisko odpadów

### **2) ÷ 3) Oczyszczenie sączków i przepustów ( wlotów i wylotów)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wydobywanie namułu z przepustu,
- zebranie uzyskanego namułu,
- wywóz namułu na składowisko odpadów

### **4) Oczyszczenie elementów kanalizacji deszczowej z wywozem zanieczyszczeń**

- a. kratek,**
- b. wpustów,**
- c. studzienek,**
- d. przykanalików.**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- oczyszczenie odpowiedniego urządzenia odwadniającego z namułu, roślinności, liści i

innych zanieczyszczeń

- zebranie uzyskanych zanieczyszczeń, wywóz i ich utylizacja.

#### **5) Oczyszczenie ścieków przy krawężnikach,**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- oczyszczenie ścieków przy krawężnikach,
- zebranie uzyskanych zanieczyszczeń i ich utylizacja.

#### **6) Oczyszczenie ścieków skarpowych**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- oczyszczenie ścieków skarpowych,
- zebranie uzyskanych zanieczyszczeń i ich utylizacja.

#### **7) Mechaniczne czyszczenie urządzeń kanalizacyjnych metodą wysokociśnieniową WUKO**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych za pomocą specjalistycznego urządzenia wykorzystującego wysokie ciśnienie wody oraz różnego rodzaju głowice.
- udrażnianie poprzez usuwanie zatoru i oczyszczanie ścianek rur i wszelkich urządzeń sanitarnych odpowiednio skierowanym strumieniem wody.

#### **8 ) Wykonanie wodościeków w poboczu odprowadzających wodę z zastoisk**

1. Wodościeki w poprzek pobocza wykonuje się, gdy istnieje doraźna potrzeba usunięcia lokalnych

zastoisk wodnych na jezdni lub w celu zapobieżenia spływania wody wzdłuż drogi, na pograniczu

jezdni i zawyżonego pobocza, lub gdy nie przewiduje się w najbliższym czasie całkowitej ścinki

zawyżonego pobocza.

Rowki odpływowe wykonuje się w miejscach pozwalających na szybki i skuteczny spływ wody z jezdni, prostopadle lub ukośnie do krawędzi nawierzchni. Przekrój poprzeczny rowka powinien być trójkątny lub trapezowy. Dno rowka powinno mieć pochylenie podłużne, co najmniej 2%, szerokość rowka min. 0,5 m. Rowki wykonuje się ręcznie przy użyciu oskardów i łopat.

### **VIII. SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO**

#### **1) Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego na całym odcinku drogi wraz z wywozem na koncesjonowane wysypisko odpadów**

1. Zamówienie obejmuje

- zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego. Przez pas drogowy poza miejscami wyznaczonymi, należy rozumieć odległość od zewnętrznej krawędzi wykopu, nasypu, rowu lub innych urządzeń. Na odcinkach leśnych sprzątnięcie należy prowadzić do ściany lasu.

2. Realizacja usługi obejmuje

- zbieranie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych z pasa drogowego (śmieci wyrzuconych przez podróżnych, starych opon, puszek, kartonów, złomu, suchych gałęzi, rozjechanych i padniętych zwierząt - z zachowaniem przepisów sanitarnych obowiązujących w tym zakresie, itp.) do worków plastikowych lub bezpośrednio na środek transportowy;
- wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątnięcia pasa drogowego (koszt wykonawcy).

## **2) Oczyszczenie jezdni, chodników i opasek bezpieczeństwa z piasku, namułu, gruntu i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem**

1. Zamówieniem objęto m.in. odcinki dróg o przekroju ulicznym lub półulicznym, to znaczy odcinki dróg krajowych, których nawierzchnia posiada dwu- lub jednostronne obramowanie z krawężnika.
2. Realizacja usługi obejmuje:
  - a) oczyszczenie z piasku, błota i innych zanieczyszczeń:
    - nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika zewnętrznego i wewnętrznego wraz z opaską,
    - powierzchni wyłączonych z ruchu (pola martwe malowane lub brukowane, brukowane pasy rozdzielające, azyle na przejściach dla pieszych, zamknięte przejazdy awaryjne w pasach rozdziálu),
    - nawierzchni brukowanej wokół wysp centralnych na rondach łącznie z krawężnikiem wewnętrznym i opaską,
    - wlotów skrzyżowań z drogami (ulicami) podporządkowanymi na odcinku od początku promienia skreću lub początku wyspy kanalizującej licząc od strony drogi podporządkowanej wraz z opaską.
    - wywiezienie i utylizacja zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątnięcia pasa drogowego ( na koszt Wykonawcy).

## **3) Mycie znaków pionowych , innych elementów i urządzeń oznakowanie drogowego**

1. Realizacja usługi obejmuje :
  - czyszczenie wodą elementów oznakowania drogowego, polegające na skierowaniu strumienia czystej wody na powierzchnię , która ma być oczyszczona ; wymagane ciśnienie wody zależy od zanieczyszczeń, które mają być usunięte z powierzchni ; aby usunąć oleje, smary, tłuszcze itp. należy dodać detergentu, a następnie zmyć powierzchnie wodą.
2. Zamawiający oczekuje wykonania robót w sposób mechaniczny, gwarantujący szybki postęę i dobrą jakość robót, do którego wykonania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem (dotyczy myjki mechanicznej z dozownikami na środki chemiczne (detergenty).
4. Znaki, tablice oraz słupki prowadzące po umyciu i oczyszczeniu powinny posiadać czystość pierwotną tj. bez plam, zacieków, widocznego brudu.
6. W trakcie mycia niedopuszczalne jest odchylanie od pionu oznakowania pionowego (znaki, pachołki)

## **4) Mycie poręczy ochronnych segmentowych – chodnikowych**

1. Realizacja usługi obejmuje :
  - czyszczenie wodą poręczy ochronnych segmentowych , polegające na skierowaniu strumienia czystej wody na powierzchnię , która ma być oczyszczona ; wymagane ciśnienie wody zależy od zanieczyszczeń, które mają być usunięte z powierzchni ; aby usunąć oleje, smary, tłuszcze itp. należy dodać detergentu, a następnie zmyć powierzchnie wodą.
2. Zamawiający oczekuje wykonania robót w sposób mechaniczny, gwarantujący szybki postęę

i dobrą jakość robót, do którego wykonania Wykonawca powinien dysponować odpowiednim sprzętem własnym lub posiadać umowę na jego wynajem (dotyczy myjki mechanicznej z dozownikiem na środki chemiczne (detergenty).

3. Powierzchnie poręczy ochronnych segmentowych po umyciu i oczyszczeniu powinny posiadać czystość pierwotną tj. bez plam, zacieków, widocznego brudu.

#### **5) Wymiana skażonego gruntu ( zebranie i utylizacja , dowóz nowego )**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- ręczne lub mechaniczne zdjęcie skażonego gruntu,
- załadunek na środek transportu,
- wywóz i utylizacja skażonego gruntu zgodnie z odpowiednimi przepisami dot. odpadów niebezpiecznych (wykonawca przedstawi dokument potwierdzający przekazanie odpad do utylizacji)
- ewentualny dowóz nowego gruntu z rozplantowaniem i zagęszczeniem.

#### **6) Ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników, wysp kanalizujących, obiektów mostowych z wywozem śniegu**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- odśnieżanie nawierzchni,
- odkuwanie lodu,
- przyzmowanie na krawędzi chodnika i na bieżąco wywożenie w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.

#### **7) Ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników, wysp kanalizujących, obiektów mostowych z wywozem śniegu – bez wywozu śniegu**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- odśnieżanie nawierzchni z odrzuceniem śniegu poza nawierzchnię,
- odkuwanie lodu,

#### **8) Odśnieżanie tablic i tarcz znaków drogowych**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- zdjęcie zalegającego śniegu z tablic i tarcz znaków drogowych,
- prace należy prowadzić w ten sposób, żeby nie uszkodzić żadnego z elementów oznakowania

#### **9) Wytwarzanie solanki (wytwornice o wydajności 10 m3)**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- załadunek soli do zasobnika (200 kg/m<sup>3</sup>) – Zamawiający zapewnia ładowarkę,
- obsługę kosza zasypowego i wytwornicy solanki,
- produkcję solanki,
- oczyszczenie urządzeń do produkcji solanki z zanieczyszczeń

#### **10) Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni sorbentem**

1. Realizacja usługi obejmuje:

- dostarczenie materiału,
- rozsypanie materiału na zanieczyszczoną powierzchnię,
- przy pomocy szczotek ręcznych rozprowadzenie materiału po zanieczyszczonej powierzchni tak, aby wchłonął całą substancję ropopochodną
- ręczne oczyszczenie powierzchni szczotkami
- załadunek zanieczyszczonego materiału na samochód

#### **11) Neutralizacja substancji ropopochodnej na jezdni piaskiem**

1.Realizacja usługi obejmuje:

- dostarczenie materiału,
- rozsypanie materiału na zanieczyszczonej powierzchni,
- przy pomocy szczotek ręcznych rozprowadzenie materiału po zanieczyszczonej powierzchni tak, aby wchłonął całą substancję ropopochodną
- ręczne oczyszczenie powierzchni szczotkami
- załadunek zanieczyszczonego materiału na samochód

## **12) Utylizacja zanieczyszczonego sorbentu lub piasku substancjami ropopochodnymi**

1.Realizacja usługi obejmuje:

- wywiezienie z miejsca załadunku materiału do zakładu utylizacji
- utylizacja materiału w zakładzie utylizacji potwierdzona dokumentem zdania materiału

## **IX. PIELĘGNACJA ZIELENI I NOWE NASADZENIA**

***W trakcie prowadzenia zabiegów pielęgnacji zieleni kategorycznie zabrania się palenia gałęzi i innych odpadów w pasie drogowym i jego pobliżu.***

### **1) Pielęgnacja drzew (prześwietlanie korony i usuwanie odrostów wokół pnia)**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wycięcie suchych, połamanych i wchodzących w skrajnię drogi konarów i gałęzi oraz formowanie
- korony drzewa
- zasmarowanie ran preparatem grzybobójczym
- wycięcie odrostów wokół pnia,
- zebranie, rozdrobnienie wyciętych gałęzi, konarów, odrostów i ich wywiezienie.

### **2) Usunięcie wiatrołomów**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- usunięcie obalonego drzewa z jezdni,
- odkopanie pnia i odcięcie korzeni, usunięcie i wywóz pnia, (*alternatywnie - frezowanie pnia*)
- pocięcie odziomu, odcięcie i rozdrobnienie gałęzi wraz z wywozem do Bazy Materiałowej,
- wypełnienie dołu po pniu gruntem i zagęszczenie,
- uporządkowanie terenu.
- Podnośnik ewentualne inne rozwiązanie ( liny) należy uwzględnić w cenie jednostkowej.

### **3) Nasadzenie nowych drzew**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dostarczenie materiałów (drzewka zapewnia Zamawiający)
- wyznaczenie miejsc sadzenia i wykopanie dołów,
- zaprawienie dołów ziemią urodzajną,
- posadzenie drzew, zamocowanie do trzech palików, wykonanie misek,
- podlewanie i pielęgnacja (przez okres 1 roku)

### **4) Pielęgnacja młodego zadrzewienia**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- uzupełnienie wiązałów,
- odtworzenie misek,
- uzupełnienie palików,
- podlewanie,

### **5) Wycinka krzaków**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wycięcie krzaków,

- zebranie w stosy,
- zebranie, rozdrobnienie wyciętych krzaków, konarów, odrostów i ich wywiezienie
- uprzątnięcie z pasa drogowego.

## **6) Przycinanie żywopłotów**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- cięcie pielęgnacyjne i regeneracyjne,
- usuwanie suchych, połamanych gałęzi
- zebranie, rozdrobnienie wyciętych gałęzi, konarów, odrostów i ich wywiezienie
- uporządkowanie terenu.

## **7 ÷ 9) Awaryjna wycinka drzew do Ø 30 cm, Ø 30 cm do Ø 60cm , powyżej Ø 60cm**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- wycięcie wskazanego drzewa,
- usunięcie obalonego drzewa z jezdni,
- odkopanie pnia i odcięcie korzeni, usunięcie i wywóz pnia, (*alternatywnie - frezowanie pnia*)
- pocięcie dłużyc, odcięcie i rozdrobnienie gałęzi wraz z wywozem do Bazy Materiałowej,
- wypełnienie dołu po pniu gruntem i zagęszczenie,
- uporządkowanie terenu.
- Podnośnik ewentualne inne rozwiązanie ( liny) należy uwzględnić w cenie jednostkowej.

## **10) Chemiczne usuwanie chwastów z powierzchni brukowanych**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- dobór, dostawę i przygotowanie roztworu chemicznego,
- spryskanie powierzchni utwardzonych prefabrykatami, zwłaszcza spoin,
- usunięcie zniszczonych chwastów, roślin i zasklepienie spoin pomiędzy prefabrykatami.

## **11) Usunięcie karp po drzewach śr do Ø50cm (frezowanie 20 cm poniżej poziomu terenu) wraz z uzupełnieniem pobocza**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- mechaniczne frezowanie karp po drzewie
- zebranie urobku po frezowaniu na samochód
- zasypanie dołu po frezowaniu gruntem i zagęszczenie
- uporządkowanie terenu
- wywiezienie urobku

## **12) Usunięcie karp po drzewach śr do Ø 50cm (frezowanie 20 cm poniżej poziomu terenu) wraz z uzupełnieniem pobocza**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- mechaniczne frezowanie karp po drzewie
- zebranie urobku po frezowaniu na samochód
- zasypanie dołu po frezowaniu gruntem i zagęszczenie
- uporządkowanie terenu
- wywiezienie urobku

## **13) Usunięcie (wykopanie) karp po drzewach z wywiezieniem i uzupełnieniem pobocza**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- odkopanie pnia i odcięcie korzeni, usunięcie i wywóz pnia,
- zasypanie dołu po karpie gruntem i zagęszczenie
- uporządkowanie terenu

- wywiezienie urobku

## **X. KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW**

### **1) Lokalne koszenie traw i chwastów**

1. Zamówienie obejmuje następujące roboty podstawowe:

- koszenie traw i chwastów w pasie drogowym,
- zebranie skoszonej trawy i wywiezienie (*dot. terenów miejskich*).

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości zleconych prac będzie prowadzona na bieżąco przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

### **7.1. Ogólne zasady obmiaru robót**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, w jednostkach ustalonych w formularzu cenowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca przy udziale Zamawiającego.

### **7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru**

Obmiary będą przeprowadzone na bieżąco lub przed każdorazowym odbiorem robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzwonne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót dokonany będzie co 15 dni (protokolarnie).

Częściowe odbiory robót (do zał nr 4) mogą odbywać się na bieżąco i będą stanowić

załącznik do odbioru robót co 15 dni.

Podpisane zestawienia robót oraz ich podsumowanie (zał nr 4) należy załączać do faktury.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Rozliczenie za roboty w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg następować będzie dwa razy w miesiącu.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym.

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę oraz faktyczne ilości obmiarowe.

Cena jednostkowa obejmuje koszt opracowania i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

## **10. INFORMACJE DODATKOWE**

1. Wykonawca zobowiązany jest bez dodatkowych roszczeń finansowych do przygotowania w 4 egzemplarzach i do zatwierdzenia w GDDKiA uproszczonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z RMI z dnia 23 września 2003r. (Dz.U. Nr 177, poz. 1729) zawierającego:

- opis techniczny z charakterystykę robót;
  - powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu przy robotach prowadzonych z zajęciem części jezdni i robotach prowadzonych poza jezdnią.
  - sposób rozmieszczania i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze; w szczególności dotyczy robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.
2. Po podpisaniu umowy każdorazowo o planowanym wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu należy powiadomić zarząd drogi oraz właściwą Komendę Powiatową Policji, podając datę, czas i miejsce wykonywania robót, co najmniej na 24 godz. przed ich rozpoczęciem.



## **XI PRACA BRYGAD INTERWENCYJNO UTRZYMANIOWYCH ROZLICZANEJ GODZINOWO**

### **1. WSTĘP**

#### **1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót brygad interwencyjno utrzymaniowych rozliczanych godzinowo.

#### **1.2. Zakres usług objętych SST**

**Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót brygad interwencyjno utrzymaniowych dla potrzeb Rejonu GDDKiA w Ostródzie.**

### **2. MATERIAŁY**

Wykonawca zapewnia piasek do piaskarki zabezpieczającej skutki wypadków drogowych oraz worki na śmieci. Pozostałe materiały do robót interwencyjnych zapewnia Zamawiający.

### **3. SPRZĘT**

Do robót interwencyjno utrzymaniowych wymagane jest dysponowanie następującym sprzętem:

- Koparko ładowarka o pojemności łyżki min. 1,25 m<sup>3</sup>
- Ciągnik rolniczy 80 KM z przyczepą samowyladowczą
- Kosa mechaniczna
- Piła spalinowa
- Piła spalinowa na wysięgniku
- Myjka do znaków
- Szczotka mechaniczna
- Piła mechaniczna do cięcia betonu, asfaltu
- Zagęszczarka
- Młot udarowy
- Agregat prądotwórczy z osprzętem (spawarka, wiertarka itp.)
- Rębak spalinowy

Dodatkowo Zamawiający przekazuje protokółarnie Wykonawcy piaskarkę, która będzie używana w przypadkach awaryjnych do zabezpieczania skutków wypadków drogowych (np. wylany olej)

Ponadto Wykonawca zapewnia wszelkiego rodzaju drobny sprzęt niezbędny do wykonywania prac podstawowych. (łopaty, szpadle, szczotki, kosy, klucze, spawarka, wiertarka itp.) bez dodatkowych roszczeń finansowych poza stawką roboczogodziny pracownika.

### **4. TRANSPORT**

Do robót interwencyjno - utrzymaniowych wymagane jest dysponowanie następującym transportem:

- samochód dostawczy oznakowany tablicą U-26 i wyposażony w lampy zespolone typu belka nadające sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej oraz napis „Roboty drogowe”.
- samochód skrzyniowy z wywrotem min. 5 Mg oznakowany tablicą U-26 i wyposażony w lampy zespolone typu belka nadające sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej oraz napis „Roboty drogowe”.
- samochód samowyladowczy min. 16 Mg przystosowany do montażu piaskarki wyposażony w lampy zespolone, nadające sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej oraz tablicę U-26

## 5. WYKONANIE ROBÓT

### 5.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót powinien:

1. Znać zasady prowadzenia robót w pasie drogowym.
2. Posiadać komplet oznakowania awaryjnego wg załącznika nr 1
3. Zapewnić łączność telefoniczną z brygadą roboczą (telefon komórkowy)
4. Zapewnić wymagany transport i sprzęt oraz pracowników posiadających uprawnienia do obsługi sprzętu wymienionego w pkt. 3 oraz uprawnienia do kierowania ruchem drogowym na drodze podczas prac remontowych (min. 2 osoby).
5. Pracownicy winni posiadać ubrania robocze ostrzegawcze koloru pomarańczowego z elementami odblaskowymi (alternatywnie kamizelki w kolorze pomarańczowym z elementami odblaskowymi)
6. Pracę kierowców samochodów, ciągnika oraz operatora ładowarki należy uwzględnić w cenie godz. pracy sprzętu. Kierowca lub operator nie będzie podlegał rozliczeniu pracy brygady roboczej.
7. W wycenie pozostałego sprzętu tj: kosy, piły, zagęszczarka, młot udarowy, agregat prądotwórczy należy uwzględnić tylko koszty eksploatacyjne tego sprzętu. Praca ludzi obsługujących go będzie wliczana do rozliczenia pracy brygady roboczej.
8. Zlecenia mogą być wystawiane przez Zamawiającego jednocześnie na kilka zakresów robót w różnych lokalizacjach dróg, jednak nie więcej niż dwóch. W związku z tym Wykonawca winien dysponować trzema brygadami roboczymi z uwzględnieniem osób o których mowa w pkt. 4.

### 5.2. Realizacja robót

1. Czas zatrudnienia brygady roboczej transportu i sprzętu będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego i rozliczany w jednostkach zgodnie z pkt. 7 niniejszej SST.
2. Czas pracy brygady roboczej, transportu i sprzętu liczony będzie od momentu podstawienia do siedziby odpowiedniej Bazy Materiałowej. Dojazdy muszą być w kalkulowane w godziny faktycznego zatrudnienia.
3. Średnie zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez Zamawiającego wynosić będzie jednorazowo 2 - 4 osoby.
4. Wykonawca ma obowiązek podstawić do siedziby Bazy Materiałowej zamówiony personel, transport i sprzęt, w przeciągu **max 1 godziny** od chwili otrzymania zamówienia (dyspozycyjność 24 godz. na dobę).
5. Brygada robocza może być zatrudniona również do prac innych nie awaryjnych i nie ujętych w kosztorysie ofertowym z jednostkami obmiarowymi. W takim przypadku zamawiający będzie składał zamówienie na pracę brygady i sprzętu z min. 3 dniowym wyprzedzeniem na zasadach jak dla każdorazowego zlecenia obmiarowego. Rozliczenie tego typu usługi będzie następowało wg jednostek obmiarowych na podstawie pkt. 7 niniejszej SST.

### 5.3. Przewidywany zakres robót brygady interwencyjno utrzymaniowej

1. porządkowania oznakowania pionowego (pionowanie, odwracanie tarcz znaków, wymiana mocowań znaków, zebranie zerwanych tarcz znaków z jezdni, wysepek i poboczy).

2. doraźne zabezpieczenie ubytków w nawierzchni.
3. uczestnictwo w uporządkowaniu pasa drogi po zaistniałych wypadkach.
4. zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wymycia, wyrównanie rozjeżdżonych poboczy itp.) i powypadkowych w koronie drogi,
5. likwidacja zastoisk wodnych po gwałtownych ulewach,
6. po lub w czasie trwania burz połączonych z silnymi wiatrami – interwencyjne objazdy drogi celem utrzymania przejezdności, usuwanie gałęzi, wiatrołomów, uszkodzonego drzewostanu.
7. współuczestnictwo i pomoc w organizowaniu objazdów w sytuacjach kryzysowych (wypadki, powodzie itp.),
8. wykonywanie innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania dróg,
9. inne prace związane z wypadkami losowymi, jak: naprawa rozjeżdżonych poboczy, usunięcie zanieczyszczenia jezdni spowodowanego przez pojazdy ze źle zabezpieczonym ładunkiem.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Kontrola jakości zleconych prac będzie prowadzona na bieżąco przez wyznaczonych pracowników Zamawiającego.

## **7. OBMIAR ROBÓT**

Jednostką obmiarową robót w zakresie prac brygad interwencyjno utrzymaniowych rozliczanych godzinowo jest:

- godzina pracy [godz.] dla brygady roboczej (stawka \* ilość osób)
- m-g pracy lub km przebiegu dla transportu i sprzętu

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót dokonany będzie na bieżąco po każdym dniu zatrudnienia brygady roboczej, transportu i sprzętu przez podpisanie raportu dniówkowego na zestawieniu 15-dniowym (zał nr 2). Podpisane zestawienia raportów dniówkowych oraz ich podsumowania (zał nr 3) należy załączać do faktury.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Rozliczenie za roboty w zakresie bieżącego utrzymania i konserwacji dróg następować będzie dwa razy w miesiącu.

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7.

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcę oraz ilości godzin faktycznego zatrudnienia brygady roboczej (stawka \* ilość osób) transportu i sprzętu.

Cena jednostkowa obejmuje koszt opracowania i oznakowania robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

### **WYMAGANY KOMPLET OZNAKOWANIA**

1. A-12a	- 2 szt
2. A-12b	- 1 szt
3. A-12c	- 1 szt
4. A-14	- 2 szt
5. A-15	- 4 szt
6. A-30	- 2 szt
7. B-1	- 2 szt
8. B-25	- 2 szt
9. B-33 (70)	- 2 szt
10. B-33 (50)	- 2 szt
11. B-42	- 2 szt
12. C-9	- 2 szt
13. U-3c	- 1 szt
14. U-3d	- 1 szt
15. U-20a	- 2 szt
16. U-21 a,b	- 10 szt

#### **Wymagania do oznakowania:**

Zastosować znaki duże, których lica mają być wykonane z folii odblaskowej typ II. Znaki mają być czyste, czytelne i w dobrym stanie technicznym, mają być umieszczane stabilnie i na wysokości 2 mb. od poziomu jezdni

