

**Tom V:
PRZEDMIAR ROBÓT**

PRZEDMIAR ROBÓT

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Naprawa konstrukcji i wzmocnienia dachu wiaty stalowej (magazyn materiałów ZUD) nr. inwentarzowy 587/139 na Bazie Materiałowej w Ropczycach.

Lp.		Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn. miary	Przedmiar
1.	Specyfikacja S-1	Mocowanie blachy do płatwi.	m ²	604,80
2		Mocowanie płatwi do dźwigara - Konstrukcje stalowe podparć i zawieszek o masie elementu do 5 kg	kg	132,90
3		Wymiana zdeformowanych prętów dźwigara (oś 3) Zakup elementów stalowych walcowanych	kg	79,30
4		Wymiana zdeformowanych prętów dźwigara (oś 3)- Wymiana lub uzupełnienie drabin stalowych z wbudowaniem kształtowników walcowanych-kątowniki równoramienne	m	10,00
5		Tężnik T1- Zakup elementów stalowych walcowanych	kg	259,47
6		Tężnik T1- Montaż konstrukcji stalowych stężeń kratownic	kg	259,47
7.		Tężnik T2- Zakup elementów stalowych walcowanych	kg	215,87
8		Tężnik T2- Montaż konstrukcji stalowych stężeń kratownic	t	0,22
9		Tężnik T3- Zakup elementów stalowych walcowanych	kg	841,24
10		Tężnik T3- Montaż konstrukcji stalowych stężeń kratownic	t	0,84
11		Nadlewki betonu-Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m ³	0,22
12		Nadlewki betonu-Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych zbrojonych z betonu	m ³	0,22

		<i>monolitycznego ław i stóp fundamentowych</i>		
13		Piaskowanie elementów słupów - <i>Czyszczenie strumieniowo-ścienne (piaskowanie) elementów kratowych do II stopnia czystości</i>	<i>t</i>	<i>0,30</i>
14		Piaskowanie elementów słupów- <i>Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą chlorokauczukową do gruntowania, przeciwrdzewną ,chromianową, czerwoną, tlenkową</i>	<i>m²</i>	<i>58,40</i>
15		Rusztowanie - <i>Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m</i>	<i>m²</i>	<i>4,00</i>
16		Rusztowanie - <i>Przesuwanie rusztowań ramowych jednokolumnowych RR-1/30 o wysokości do 10 m</i>	<i>szt.</i>	<i>16</i>