

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :

Poprawa odprowadzenia i trwałości korpusu drogowego DK 51 - przebudowa kanalizacji deszczowej

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Kanalizacja deszczowa - D-03.02.01				
1,1		Roboty ziemne i przygotowawcze				
1 d.1.1	ST D-03.02.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,3		
2 d.1.1	ST D-03.02.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	612,49		
3 d.1.1	ST D-03.02.01.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	68,05		
4 d.1.1	ST D-03.02.01.	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok. do 3.0 m szalunkami skrzynkowymi w grunt. suchych kat. III-IV wraz z rozbiór.	m2	1009,7		
5 d.1.1	ST D-03.02.01.	Podsyпка + obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m3	189,43		
6 d.1.1	ST D-03.02.01.	Zасыpywanie wykopów spycharkami pospółką z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - wymiana gruntu	m3	231,97		
7 d.1.1	ST D-03.02.01.	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia Js = 1.00	m3	231,97		
8 d.1.1	ST D-03.02.01.	Pompowanie wody z wykopu lub odwodnienie za pomocą igłofiltrów	ryczałt	1		
9 d.1.1	ST D-03.02.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	15		
10 d.1.1	ST D-03.02.01.	Układanie rur ochronnych dwudzielnych	m	15		
11 d.1.1	ST D-03.02.01.	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	15		
1,2		Roboty montażowe				
12 d.1.2	ST D-03.02.01.	Kanały z rur PP kl. SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	14		
13 d.1.2	ST D-03.02.01.	Kanały z rur PP kl. SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	203		
14 d.1.2	ST D-03.02.01.	Kanały z rur PP kl. SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	77,4		
15 d.1.2	ST D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. śr. 2,4m i włazem żeliwnym ryglowanym kl. C250	stud.	14		
15a d.1.2	ST D-03.02.01.	Studnie rewizyjne z polietylenu o śr. 1000 mm	stud.	2		
16 d.1.2	ST D-03.02.01.	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu z kratą krawężnikową	szt.	15		
17 d.1.2	ST D-03.02.01.	Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PP d=315	szt.	2		
18 d.1.2	ST D-03.02.01.	Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PP d=250	szt.	22		
19 d.1.2	ST D-03.02.01.	Ręczny montaż przejść tulejowych - tuleja krótka PP d=200	szt.	30		
20 d.1.2	ST D-03.02.01.	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300 mm	ryczałt	1		
21 d.1.2	ST D-03.02.01.	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. do 250 mm	ryczałt	1		
22 d.1.2		Inspekcja telewizyjna powykonawcza	ryczałt	1		
23 d.1.2	ST D-03.02.01.	Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	kpl.	2		
24 d.1.2	ST D-03.02.01.	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi z kosztem utylizacji	m3	4		
RAZEM:						

0

0