

**ŚLEPY KOSZTORYS**  
**po wypełnieniu KOSZTORYS OFERTOWY**  
**TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH**

**Remont drogi krajowej nr 11 na odcinku Piekarzew - Kowalew od km 366+400 do km 367+520 o łącznej długości 1,120km**

L.p.	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
		<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>				
1	00.00.00	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego wyniesienie w teren oraz całodobowe utrzymanie oznakowania na czas robót	ryczałt	1,00	0,00	
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
2	01.01.01	Prace pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej	km	1,12	0,00	
3	01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego i ławy z wywiezieniem gruzu	mb	326,00	0,00	
4		Rozbiórka obrzeża betonowego i ławy z wywiezieniem gruzu	mb	282,00	0,00	
		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
5	03.02.01	Wymiana studzienki ściekowej z osadnikiem wraz z wpustem ściekowym typ ciężki krawężnikowo-jezdniowy	szt.	2,00	0,00	
6		Wymiana przykanalika z rur PCV160	mb	5,00	0,00	
7		Regulacja pionowa wpustu ściekowego	szt.	8,00	0,00	
8		Regulacja pionowa wjazdu kanalizacyjnego	szt.	8,00	0,00	
		<b>PODBUDOWY</b>				
9	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m <sup>2</sup>	9998,00	0,00	
10		Skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	9998,00	0,00	
		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
11	05.03.05b	Remont cząstkowy nawierzchni gr. 6 cm - MMA AC16W35/50, wykonany mechanicznie	m <sup>2</sup>	300,00	0,00	
12	05.03.11	Frezowanie nawierzchni pod remont cząstkowy o gr. do 6 cm z transportem na odl. do 15 km na odkład	m <sup>2</sup>	300,00	0,00	
13		Frezowanie profilujące zkołoinowanej nawierzchni bitumicznej gr. 0-3cm z transportem na odkład na odl. do 15 km	m <sup>2</sup>	9698,00	0,00	
14	05.03.05a	Warstwa ścierna gr. 5cm - MMA AC11S50/70, wykonana mechanicznie (włączenia dróg podporządkowanych, zjazdy do posesji)	m <sup>2</sup>	294,00	0,00	
15	05.03.13a	Warstwa ścierna gr. 5cm z mieszanki mastykso-grysowej SMA11 PMB45/80, wykonana mechanicznie - ciąg główny	m <sup>2</sup>	9156,00	0,00	
16		Warstwa ścierna gr. 5cm z mieszanki mastykso-grysowej SMA11 PMB45/80, wykonana mechanicznie - zatoki autobusowe	m <sup>2</sup>	248,00	0,00	
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
17	06.03.01	Uzupełnienie poboczy i zjazdów destruktem asfaltowym gr. do 10 cm (materiał Zamawiającego) ze skropieniem emulsją asfaltową 65% w ilości 1,5kg/m2 i zamięłowaniem grysem 4/6,3 w ilości 10 kg/m2	m <sup>2</sup>	1513,00	0,00	
		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
18	bez SST	Regulacja wysokościowa tulei do montażu znaków drogowych na wyspach	szt.	2,00	0,00	
19	07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego chemoutwardzalnego	m <sup>2</sup>	616,00	0,00	
		<b>ELEMENTY DRÓG I ULIC</b>				
20	08.01.01	Ustawienie krawężnika 20x30 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	276,00	0,00	
21		Ustawienie krawężnika trapezowego 15X21 na ławie betonowej, beton C12/15	mb	50,00	0,00	
22	08.03.01	Ustawienie obrzeża 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem, beton C12/15	mb	282,00	0,00	

23	80.02.02	Regulacja wysokościowa nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wymianą kostki betonowej na nową (betonowa kostka brukowa gr. 8cm Wykonawcy)	m <sup>2</sup>	349,00	0,00	
24	08.05.01	Wymiana ścieku z trzech rzędów z betonowej kostki brukowej na ławie betonowej zwykłej gr. 10cm, beton C12/16	mb	120,00	0,00	
25		Regulacja wysokościowa prefabrykowanego ścieku betonowego szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	77,00	0,00	
		Razem (bez podatku VAT)				
		Podatek VAT w wysokości 23 %				
		OGÓŁEM (z podatkiem VAT)				