

Przedmiar robót

Wymiana drenów poprzecznych wraz z wymianą warstwy ścieralnej na obiekcie mostowym przez rz. Mławę na DK16 w miejscowości Dragacz w km 1+280

L.p.	Specyfikacja techniczna	Poz. Cenowa	Wyszczególnienie element. rozliczeniowych	Jedn. Miary	Ilość	Suma
1	2	3	4	5	6	7
1			Organizacja ruchu			
			Opracowanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie strefy robót zgodnie z projektem	rycz.	Wykonanie i wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót	
2			Rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznych z SMA			
2.1	M 20.60.51	51	Rozebranie przez frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej grubości 4 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 10 km	m ²	7,6*40	304
3			Dreny dla odwodnienia izolacji			
3.1	M 26.01.03	55	Usunięcie istniejącego drenu poprzecznego	m	7,6*2	15.2
3.2			Wykonanie drenu poprzecznego z kruszywa otoczonego żywicą uformowanych w warstwie ochronnej izolacji z asfaltu twrdolanego - warstwie wiążącej nawierzchni	m	7,6*2	15.2
4			Nawierzchnia jezdni mostowej z mieszanki SMA			
4.1	M 30.01.01	55	Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy bitumicznej	m ²	7,6*40	304
4.2			Ułożenie siatki wzmacniającej międzywarstwowej na początku i końcu wymiany warstwy ścieralnej	m ²	7,6*5+7,6*15	152
4.3			Wykonanie i ułożenie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) o uziarnieniu 0/9,6mm grubości 4 cm	m ²	7,6*40	304
4.4		61	Wykonanie uszczelnienia przykrawędziowego "taśmą"	m	40*3+2*7,6	135.2
5			Dylatacje bitumiczne			
5.1	M 25.01.03	51	Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 10 mm	m	7,6*2	15.2
6			Oznakowanie poziome			
6.1	D.07.01.01		Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z pierwotną organizacją ruchu	m	40*3	120