

**KOSZTORYS OFERTOWY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
ZAKRES AUCHAN**

LP.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	ILOŚĆ ROBÓT	Cena jednostkowa	Wartość (PLN)
			nazwa			
1	2	3	4	5	6	7
KOD (CPV): 45231400-9 Przebudowa kolizji elektroenergetycznych						
1	D-01.03.01	Demontaż linii napowietrznych SN 15kV	x	x	x	x
		Demontaż przewodów AFL-6 3x35mm ²	m	30		
		Demontaż rozłączników słupowych	szt.	2		
		Demontaż słupów podwójnych Kp22(2go)-12/E12	szt.	1		
Razem						
2	D-01.03.01	Montaż linii napowietrznych SN-15kV	x	x	x	x
		Montaż słupa Kp22(2go)-12/E12	szt.	1		
		Montaż rozłączników słupowych RNIII 24/4	szt.	1		
		Montaż rozłączników słupowych RUNIII 24/4	szt.	1		
		Montaż ograniczników przepięć 3xPOLIMD-18N	kpl.	2		
		Montaż uziemienia TP 20x4+5x6	kpl.	1		
Razem						
3	D-01.03.02	Demontaż linii kablowych SN-15kV	x	x	x	x
		Demontaż kabla 3x XRUHAKXS 12/20kV 1*120mm ²	m	162		
		Demontaż kabla 3x XRUHAKXS 12/20kV 1*240mm ²	m	329		
Razem						
4	D-01.03.02	Montaż linii kablowych SN-15kV	x	x	x	x
		Wykop w gruncie kategorii III	m ³	213,2		
		Montaż głowic napowietrznych POLT 24D/1XO	kpl.	3		
		Montaż mufy kablowej 3x POLJ 24/1*70-150	kpl.	1		
		Montaż mufy kablowej 3x POLJ 24/1*120-240	kpl.	2		
		Przewiert sterowany 2x RHDPEp 225/12,8	m	85		
		Montaż rur osłonowych RHDPEp 160/9,1	m	15		
		Montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x120/50mm ²	m	246		
		Montaż linii kablowej 3x XRUHAKXS 12/20kV 1x240/50mm ²	m	427		
Razem						
5	D-01.03.02	Demontaż linii kablowych nn0,4kV	x	x	x	x
		Demontaż kabla YAKY 4x120mm ²	m	462		
		Demontaż kabla YAKY 4x150mm ²	m	85		
Razem						
OGÓŁEM DO PRZENIESIENIA DO ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO						