

KOSZTORYS OFERTOWY						
Nazwa zadania:			ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU GRANICA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO/ŁÓDZKIEGO – RADZIEJOWICE			
ETAP I: Wykonanie zabezpieczenia prawej skarpy wykopu przy drodze ekspresowej S8 na odcinkach od km 413+880 do km 413+900 oraz od km 414+110 do km 414+127						
Lp.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			Nazwa	Ilość	zł. *)	zł. *)
1	2	3	4	5	6	7
		WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1		Koszty dostosowania do wymagań ogólnych	ryczałt	1		
2		Wdrożenie i utrzymanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót	ryczałt	1		
	D.01 .00 .00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
	D.01 .02 .04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	*	*	*	*
3		Rozebranie istniejącego drenu pod rowem	m	37,00		
	D.02 .00 .00	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
4	D.02 .01 .01	Wykonanie wykopów	m3	339,35		
	D.03 .00 .00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*	*	*
	D.03 .03 .01	Saczki podłużne i poprzeczne	*	*	*	*
5		Drenaż francuski poprzeczny 50x50 cm, z kruszywa 31,5/63 w geowłókninie	m	8,00		
6		Drenaż francuski podłużny szer. 50 cm, zmiennej wysokości, z kruszywa 31,5/63 w geowłókninie	m	20,00		
7		Zasypanie drenu kruszywem 31,5/63	m3	4,00		
	D.06 .00 .00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
	D.06 .01 .01	Umocnienie powierzchniowe skarp rowów i ścieków	*	*	*	*
8		Wykonanie przypory z koszy gabionowych	m	37,00		
9		Wykonanie drenów skarpowych z koszy gabionowych	m3	32,00		
10		Wykonanie materacy gabionowych o wymiarach 6,0x2,0x0,17m	m3	10,20		
11		Wykonanie materacy gabionowych o wymiarach 3,0x2,0x0,17m	m3	1,02		
12		Wykonanie materacy gabionowych o wymiarach 6,0x2,0x0,23m	m3	13,80		
13		Wykonanie materacy gabionowych o wymiarach 3,0x2,0x0,23m	m3	31,74		
14		Wykonanie zasypki pod materace z gruntu niespoistego	m3	203,28		
15		Uszczelnienie rowu - płyty ażurowe 40x60x7cm wypełnione gruntem, układane na geomembranie hydroizolacyjnej	m2	156,80		
ETAP I RAZEM wartość netto:						
ETAP II: Wykonanie retencyjno-infiltracyjnych rowów drogowych wyposażonych w przegrody podpiętrzające na odcinku DK 8 od Węzła Mszczonów do km 418+400						
16	KNR 2-010120-05 z. sz. 2.3.39902 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	2,46		
17	KNR 2-010605-01	Pompowanie wody	godz.	100,00		
18		Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów	m2	5 166,00		
19	KNR 2-210102-02	Oczyszczenie rowu z namulów ręcznie z transportem taczakami	m3	258,30		
20	KNR 2-010125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2	350,00		
21	KNR 2-010406-01	Zagęszczanie podłoża pod nasyp zapór ziemnych walcem wibracyjnym samojezdnym 9 t - kat.gr.I-II	m2	350,00		
22	KNR 2-010410-01	Rdzeń glinowy (iłowy) zapory ziemnej	m3	25,00		
23	KNR 2-010610-05	Drenaż - podsypka filtracyjna z tłucznią	m3	35,00		
24	KNR 9-110101-02	Wzmocnianie rdzenia szczelnego z gliny geowłókninami	m2	200,00		
25		Wywóz zanieczyszczeń pochodzących z rowu	m3	15,00		
ETAP II RAZEM wartość netto:						
ETAP I + ETAP II RAZEM wartość netto:						
RAZEM podatek VAT (.....%):						
RAZEM wartość brutto (netto+VAT):						

Słownie wartość:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania: