

KOSZTORYS OFERTOWY

„Remont schodów wejściowych budynku i do piwnicy, wymiana zadaszenia nad wejściem wraz z odprowadzeniem wody opadowej poza budynek, odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej łącznie ze skuciem i odtworzeniem tynku, remont instalacji elektrycznej, naprawa przewodów wentylacyjnych, remont instalacji wod. – kan; wymiana okien, remont dojścia do budynku i jego otoczenia budynku administracyjnego w siedzibie Obwodu Drogowego w Zamysławie na terenie GDDKiA Oddział w Poznaniu – Rejonu w Nowym Tomyślu”

„Remont instalacji elektrycznej z wymianą rozdzielni, odnowienie powłok malarskich, roboty blacharsko – dekarskie, wymiana bramy garażowej garażu w siedzibie Obwodu Drogowego w Zamysławie na terenie GDDKiA Oddział w Poznaniu – Rejonu w Nowym Tomyślu”

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
Schody zewnętrzne – wejście główne					
	rozbiorka elementów betonowych – stopnie i spoczniki z płyt gr. 8 cm	m2	17,00		0,00
	rozbiorka elementów stalowych – poręcze i balustrady	mb	13,50		0,00
	naprawić zniszczone elementy posadzek, zagruntować i ułożyć płytki, stopnice, podesty z kamienia kolor szary strzegomski	m2	15,50		0,00
	montaż elementów stalowych malowanych proszkowo (kolor RAL 9011) – poręcze i balustrady z kształtowników	mb	13,50		0,00
	RAZEM				0,00
Schody zewnętrzne – piwnica					
	rozbiorka stopni blokowych	m3	0,60		0,00
	rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce	m2	19,50		0,00
	montaż schodów zewnętrznych z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ustawieniem oporników betonowych o wym. 8/30/100 na lawie betonowej. Kostka typu Holland gr. 6 cm w kolorze szarym	szt.	6,00		0,00
	montaż elementów stalowych malowanych proszkowo (kolor RAL 9011) – poręcze i balustrady z kształtowników	mb	6,00		0,00
	wykonanie chodnika wraz z dojściem z kostki betonowej na podsypce	m2	19,50		0,00
	montaż wycieraczki do obuwia 0,27 m ² z rusztu stalowego ocynkowanego	szt.	1,00		0,00
	* konstrukcja daszku jednospadowego wykonana z kształtowników stalowych malowana ręcznie wraz z pokryciem z blachy powlekanej oraz montażem rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich	kpl	1,00		0,00
	ulożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych Ø100 wraz z robotami ziemnymi	mb	20,00		0,00
	RAZEM				0,00
Piwnica					
	wymiana rozdzielni elektrycznej wraz z obróbkami	kpl	1,00		0,00
	wymiana opraw oświetleniowych na ledowe światłówki	kpl	20,00		0,00
	wymiana trzech okien dwudzielnych	m2	3,78		0,00
	przeład, naprawa i udrożnienie wentylacji pomieszczeń	kpl	9,00		0,00
	usunięcie zawilgoconych tynków	m2	140,00		0,00
	odgrzybienie, dwukrotne malowanie ścian metodą smarowania	m2	140,00		0,00
	dwukrotna impregnacja ścian	m2	140,00		0,00
	ulożenie tynków kat. III	m2	140,00		0,00
	dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wraz z wyprawkami i gruntowaniem	m2	650,00		0,00
	przebudowa wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej (demontaż istniejących studni na początku i końcu piwnicy wraz z uzupełnieniem dziur po nich, przebudowa istniejących rur odpływowych)	kpl	1,00		0,00
	RAZEM				0,00
Zagospodarowanie terenu					
	rozbiorka istniejącego chodnika wzdłuż budynku wraz z dojściem do piwnicy	m2	154,00		0,00
	ulożenie nowego opornika 8/30/100 w kolorze szarym na lawie betonowej	mb	122,00		0,00
	ulożenie nawierzchni z kostki betonowej typu Holland gr 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej	m2	154,00		0,00
	RAZEM				0,00
Garaż					
	demontaż zużytej bramy drewnianej	szt.	1,00		0,00
	montaż bramy uchylnej aluminiowej podnoszonej mechanicznie wraz z montażem automatyki	szt.	1,00		0,00
	wymiana rozdzielni elektrycznej, instalacji elektrycznej i oprawy oświetleniowej wraz z obróbkami	kpl	1,00		0,00
	wymiana rynny dachowej półokrągłej z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm i Ø 100	mb	22,00		0,00
	wymiana rury spustowej okrągłej z blach ocynkowanej gr. 0,5 mm i Ø 100	mb	6,20		0,00
	uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III na ścianach	m2	116,00		0,00
	jednokrotne malowanie elewacji farbami emulsyjnymi zewnętrznymi	m2	116,00		0,00
	wykonanie opaski betonowej z kostki betonowej typu Holland gr 6 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-piaskowej	m2	28,00		0,00
	ulożenie nowego opornika 8/30/100 w kolorze szarym na lawie betonowej	mb	27,00		0,00
	RAZEM				0,00

Razem Netto 0,00

Podatek VAT 23%

Razem Brutto	0,00
---------------------	-------------