

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla przedmiotu zamówienia pn.: „Przegląd drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA Katowice – z podziałem na części”

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu przeglądów drzew i krzewów rosnących wzdłuż dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Katowice (z wyłączeniem dróg będących w zarządzie Rejonu Pszczyna) oraz na terenach przyległych do drogi wraz z oceną diagnostyczną stanu sanitarnego drzew i krzewów mogących potencjalnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zamówienie realizowane będzie od daty podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020 r. W tym okresie Wykonawca dokona przeglądu drzew i krzewów w sezonie 2020. Zamówienie podzielone jest na dwie części – region północny i region południowy, zgodnie z zakresem wskazanym w pkt 3.

2. Cel przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest:

- 1) wyselekcjonowanie podczas przeglądu drzew i krzewów mogących potencjalnie wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego w celu minimalizacji potencjalnego ryzyka powstania szkód, w związku z upadkiem lub złamaniem drzew i krzewów oraz ich części;
- 2) selekcja drzew i krzewów pod kątem eliminowania utrudnień w ruchu drogowym, w szczególności poprzez zapewnienie widoczności, skrajni drogi i możliwości prawidłowego utrzymania drogi;
- 3) ocena stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz określenie w wybranych przypadkach zakresu pielęgnacji drzew i krzewów niezbędnej dla prawidłowego utrzymania zieleni przydrożnej, w szczególności poprzez ograniczenie i eliminowanie zagrożenia upadku drzew i krzewów jak i odłamania się pni, konarów i gałęzi;
- 4) sporządzenie Planu Utrzymania Zieleni wraz z harmonogramem prac;
- 5) ścisła współpraca przez cały okres obowiązywania umowy z przedstawicielami poszczególnych Rejonów oraz przedstawicielami Lasów Państwowych;
- 6) przekazywanie Zamawiającemu raportów miesięcznych zawierających informacje o:
 - postępie prac w odniesieniu do harmonogramu;
 - zaawansowaniu prac z podziałem na poszczególne Rejony – wartość wyrażona w % sieci drogowej objętej wykonanym przeglądem;
 - ilości drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub pielęgnacji z podziałem na kategorie I-III, osobno dla każdego regionu i Rejonu;
 - rozliczeniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
 - wykonywaniu przeglądów awaryjnych, o których mowa w pkt 4.13;
 - sytuacjach mających wpływ na realizację postanowień umowy i terminowość jej wykonania.

3. Lokalizacja

Sieć dróg krajowych na terenie województwa śląskiego będąca w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach z zachowaniem podziału na

dwie części – region północny i region południowy. Zakres zamówienia nie dotyczy odcinków dróg krajowych utrzymywanych przez Rejon Pszczyna (załącznik nr 1).

REGION PÓŁNOCNY

REJON CZĘSTOCHOWA:

Droga krajowa nr 1 od km 447+396 do km 466+404, odcinek długości 19,008 km;
Droga krajowa nr 1 od km 481+745 do km 509+175, odcinek długości 27,430 km;
Droga krajowa nr 46 od km 195+186 do km 213+513, odcinek długości 18,327 km;
Droga krajowa nr 91 od km 71+908 do km 93+734, odcinek długości 21,826 km;
Autostrada A1f od km 417+530 do km 437+800, odcinek długości 20,270 km;
Autostrada A1g od km 437+800 do km 442+500, odcinek długości 4,700 km;
Autostrada A1h od km 442+500 do km 459+200, odcinek długości 16,700 km;
Autostrada A1i od km 459+200 do km 474+350, odcinek długości 15,150 km,
Łączna długość: 143,411 km

REJON LUBLINEC:

Droga krajowa nr 11 od km 522+306 do km 576+030, odcinek długości 53,724 km;
Droga krajowa nr 42 od km 73+197 do km 81+854, odcinek długości 8,657 km;
Droga krajowa nr 43 od km 23+261 do km 26+670, odcinek długości 3,409 km;
Droga krajowa nr 43 od km 32+020 do km 56+891, odcinek długości 24,871 km;
Droga krajowa nr 43b od km 0+000 do km 5+460, odcinek długości 5,460 km;
Droga krajowa nr 46 od km 141+589 do km 153+204, odcinek długości 11,615 km;
Droga krajowa nr 46 od km 161+735 do km 183+425, odcinek długości 21,690 km;
Droga krajowa nr 46f od km 0+000 do km 5+840, odcinek długości 5,840 km;
Droga krajowa nr 78 od km 71+987 do km 78+046, odcinek długości 6,059 km,
Łączna długość: 141,325 km

REJON ZAWIERCIE:

Droga ekspresowa S1b od km 0+000 do km 2+592, odcinek długości 2,592 km;
Droga ekspresowa S86 od km 18+030 do km 23+954, odcinek długości 5,924 km;
Droga krajowa nr 1 od km 509+175 do km 522+572, odcinek długości 13,397 km;
Droga krajowa nr 1a od km 0+000 do km 2+592, odcinek długości 2,592 km;
Droga krajowa nr 46 od km 213+513 do km 244+229, odcinek długości 30,716 km;
Droga krajowa nr 78 od km 78+046 do km 102+532, odcinek długości 24,486 km;
Droga krajowa nr 78b od km 0+000 do km 5+722, odcinek długości 5,722 km;
Droga krajowa nr 78 od km 107+670 do km 162+153, odcinek długości 54,483 km;
Droga krajowa nr 86 od km 0+808 do km 4+492, odcinek długości 3,684 km;
Droga krajowa nr 86 od km 5+016 do km 17+299, odcinek długości 12,283 km,
Łączna długość: 169,849 km

REGION POŁUDNIOWY

REJON ZABRZE:

Autostrada A1a od km 0+000 do km 48+720, odcinek długości 48,720 km;
Autostrada A1b od km 0+000 do km 5+936, odcinek długości 5,936 km;
Autostrada A1c od km 0+000 do km 22+564, odcinek długości 22,564 km;
Autostrada A1d od km 0+000 do km 14+029, odcinek długości 14,029 km;
Autostrada A4 od km 281+686 do km 318+504, odcinek długości 36,818 km;
Droga krajowa nr 40 od km 85+937 do km 102+777, odcinek długości 16,840 km;
Droga krajowa nr 45 od km 0+000 do km 34+785, odcinek długości 34,785 km;
Droga krajowa nr 45a od km 0+000 do km 0+278, odcinek długości 0,278 km;
Droga krajowa nr 78a od km 0+000 do km 3+757, odcinek długości 3,757 km;
Droga krajowa nr 78 od km 3+488 do km 22+509, odcinek długości 19,021 km;
Droga krajowa nr 78 od km 39+960 do km 48+182, odcinek długości 8,222 km;
Droga krajowa nr 78 od km 60+604 do km 64+734, odcinek długości 4,130 km;
Droga krajowa nr 78 od km 67+814 do km 69+700, odcinek długości 1,886 km;
Droga krajowa nr 88 od km 6+524 do km 7+653, odcinek długości 1,130 km;

Droga krajowa nr 94 od km 230+375 do km 256+223, odcinek długości 25,848 km,
łącznie długość: **243,964 km**

REJON WYSOKI BRZEG:

Autostrada A4 od km 318+504 do km 341+412, odcinek długości 22,908 km;
Droga ekspresowa S1 od km 529+729 do km 548+693, odcinek długości 18,964 km;
Droga ekspresowa S1 od km 549+318 do km 565+065, odcinek długości 15,747 km;
Droga krajowa nr 44 od km 8+382 do km 27+969, odcinek długości 19,587 km;
Droga krajowa nr 44a od km 0+000 do km 10+630, odcinek długości 10,630 km;
Droga krajowa nr 81 od km 8+688 do km 29+378, odcinek długości 20,690 km;
Droga krajowa nr 81 od km 35+805 do km 46+408, odcinek długości 10,603 km;
Droga krajowa nr 94 od km 36+064 do km 40+812, odcinek długości 4,748 km,
łącznie długość: **123,877 km**

Załącznik nr 1 przedstawia sieć dróg krajowych na terenie województwa śląskiego wraz z orientacyjnym kilometrażem dróg. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje dróg będących w zarządzie Rejonu Pszczyna. Drogi te oznaczono na załączniku nr 1 punktowo z podaniem kilometrażu.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje następujące prace:

- 1) Wykonawca wykona przegląd drzew i krzewów:
 - a) rosnących wzdłuż dróg krajowych;
 - b) rosnących na terenach przyległych do drogi, których strefa potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku wywrócenia sięga terenu pasa drogowego. Strefę potencjalnego zagrożenia ustala się jako teren w zasięgu ewentualnego upadku drzewa (krzewu) lub jego części, o promieniu 1,5 wysokości drzewa. Maksymalny zasięg strefy potencjalnego zagrożenia nie może przekroczyć linii wyznaczonej przez zewnętrzną krawędź rowu przydrożnego, a w przypadku braku rowu przydrożnego zewnętrzną krawędź pobocza lub chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego lub ścieżki rowerowej. Zamawiający dopuszcza przyjęcie odmiennej metodyki aniżeli powyżej opisane jeżeli wynika to z doświadczenia Wykonawcy oraz literatury tematu;
- 2) opracowanie harmonogramu prac. Harmonogram prac musi zostać uzgodniony przez każdy z Rejonów oraz ostatecznie zatwierdzony przez Zamawiającego;
- 3) w trakcie wykonywania przeglądu drzew i krzewów ocenie podlegają: strefa korzeniowa, odziomek, pień, nasada korony, konary, gałęzie, pędy, liście. Ponadto Wykonawca w przypadku uszkodzeń ww. części drzew i krzewów wykaże zakres uszkodzeń w części opisowej Planu Utrzymania Zieleni;
- 4) po wykonaniu przeglądu Wykonawca opracuje dokumentację w postaci Planu Utrzymania Zieleni zawierającym w szczególności wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia lub pielęgnacji;
- 5) każde drzewo i krzew wskazany w Planie Utrzymania Zieleni musi zostać oznaczone w terenie w sposób widoczny, czytelny i trwały umożliwiający identyfikację. Drzewa przeznaczone do pielęgnacji oznacza się kropką, drzewa przeznaczone do usunięcia oznacza się numerem (na terenach leśnych dopuszcza się oznaczenia inne – zgodne z wytycznymi Lasów Państwowych);
- 6) dla każdego drzewa i krzewu wskazanego w Planie Utrzymania Zieleni wymagane jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej przedstawiającej przedmiotowe drzewo lub krzew oraz teren w strefie potencjalnego zagrożenia;

- 7) każde drzewo i krzew wskazany w Planie Utrzymania Zieleni zostanie oznaczone na ogólnodostępnym podkładzie (mapie, planie sytuacyjnym, ortofotomapie, mapach leśnych), w skali 1:500, w odniesieniu do granic nieruchomości;
- 8) Wykonawca dokona każdorazowo szacunku brakarskiego drewna na pniu (zgodnie z obowiązującymi metodykami, w szczególności określenie sortymentu drewna, masy drewna, ceny) dla drzew przeznaczonych do usunięcia przez osobę posiadającą kompetencję i doświadczenie w wykonywaniu szacunku brakarskiego;
- 9) Wykonawca dla każdego drzewa i krzewu wytypowanego do pielęgnacji określi zakres i rodzaj (np. zdjęcie suszu, cięcia korygujące) prac pielęgnacyjnych, zakres redukcji korony drzewa i krzewu (nie więcej niż 30% korony drzewa, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że cięcia mają na celu: usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa, wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa). Zakres prac pielęgnacyjnych zostanie przedstawiony w opisowej części Planu Utrzymania Zieleni.
- 10) Wykonawca dokona oceny potencjalnego ryzyka zagrożenia i powstania szkód w związku z upadkiem lub złamaniem drzew i krzewów oraz ich części na podstawie zgromadzonych informacji w oparciu o poniższą klasyfikację ryzyka:
I kategoria – monitoring drzewa lub krzewu, prace pielęgnacyjne wraz z sugestią terminu kolejnego przeglądu drzewa lub krzewu;
II kategoria – wycinka w bieżącym roku po 16 października (poza okresem lęgowym ptaków);
III kategoria – natychmiastowe usunięcie drzewa lub krzewu z pominięciem okresu ochronnego związanego z sezonem lęgowym ptaków (od 16 października do końca lutego), o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2183);
- 11) W przypadku drzew i krzewów zaliczonych do III kategorii ryzyka należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu uzupełniony wykaz (załącznik nr 2) wraz z dokumentacją fotograficzną oraz wskazaniem lokalizacji drzewa/krzewu na podkładzie w skali 1:500, celem umożliwienia Zamawiającemu złożenie wniosku o usunięcie drzewa lub krzewu zaliczonego do III kategorii ryzyka. Ostateczna wersja Planu Utrzymania Zieleni przekazywana Zamawiającemu winna uwzględniać wcześniej przekazane wykazy dotyczące drzew i krzewów zaliczonych do III kategorii ryzyka;
- 12) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądu awaryjnego drzew i krzewów w okresie obowiązywania umowy, w związku z następującymi sytuacjami:
 - a) wystąpienia zjawisk atmosferycznych o charakterze ekstremalnym, (np. ulewne deszcze, intensywne opady śniegu, sadzi, gradu, silny wiatr, trąby powietrzne, burze, orkany);
 - b) powodzi, pożarów, osunięcia mas ziemi, susz;
 - c) zdarzeń drogowych (wypadki i kolizje) z udziałem drzew i krzewów, występującymi na sieci drogowej, o której mowa w pkt 3. Przegląd awaryjny Wykonawca przeprowadzi na polecenie Zamawiającego na odcinku drogi, na którym wystąpiły ww. zjawiska i zdarzenia, niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania polecenia od Zamawiającego (e-mailowo). Początek 48 godzinnego okresu liczony jest od godziny, w której Zamawiający otrzymał potwierdzenie dostarczenia polecenia na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Umowie. W poleceniu Zamawiający wskaże numer i kilometraż odcinka drogi wyznaczonego do przeglądu. Podczas realizacji przeglądu

awaryjnego stosuje się warunki i zasady opisane w niniejszym OPZ dotyczące przeglądu drzew i krzewów wraz z warunkami przekazania dokumentacji, o których mowa w pkt 6. Maksymalna ilość przeglądów awaryjnych w okresie obowiązywania umowy wynosi: 12 dla regionu północ i 8 dla regionu południe. Przegląd awaryjny może dotyczyć pojedynczego drzewa, jak również całego odcinka drogi, na którym doszło do zjawiska opisanego w lit. a, b, c;

- 13) Udział wraz z Zamawiającym w wizjach terenowych w sprawach związanych z realizacją *Przedmiotu umowy* oraz na wezwanie Zamawiającego w sprawach dotyczących uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów, które sklasyfikowano do usunięcia w Planie utrzymania zieleni;
- 14) Współpracę z przedstawicielami Lasów Państwowych podczas przeglądów drzew i krzewów na odcinku dróg krajowych na obszarach leśnych;
- 15) Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty, których nie wymieniono a będą niezbędne dla realizacji niniejszego zamówienia.

5. Wymagania wobec Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania składem osobowym posiadającym odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonania Przedmiotu Zamówienia oraz dysponowania zapleczem materialnym i technicznym umożliwiającym wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią;

Wykonawca, wskaże osoby na funkcje i w ilości wymienionej poniżej, które spełniają następujące wymagania:

Kierownik Zespołu:

Wymagana liczba osób: 1

Minimalne kwalifikacje: osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z gospodarką zieleni lub dendrologią (leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu);

Minimalne doświadczenie: osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Zespołu wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej dwóch usług polegających na inwentaryzacji dendrologicznej lub nadzorze inwestorskim w zakresie gospodarki zielenią, w tym pielęgnacji zieleni (drzewa i krzewy).

Zastępca Kierownika Zespołu:

Wymagana liczba osób: 1

Minimalne kwalifikacje: osoba wskazana do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Zespołu musi posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe, związane z gospodarką zieleni lub dendrologią (leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu);

Minimalne doświadczenie: osoba wskazana do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Zespołu wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brała udział w realizacji co najmniej jednej usługi polegającej na inwentaryzacji dendrologicznej lub nadzorze inwestorskim w zakresie gospodarki zielenią, w tym pielęgnacji zieleni przydrożnej (drzewa i krzewy).

Osoba wskazana do udziału w zadaniu może pełnić wyłącznie jedną z ww. funkcji. Zamawiający zastrzega, iż wskazane osoby do realizacji zadania nie mogą uczestniczyć jednocześnie podczas realizacji części region południe i region północ. Wykonawca nie może zaproponować tej samej osoby do równoczesnego pełnienia kilku funkcji.

Dobór ilości osób o odpowiednich kwalifikacjach winien umożliwić wykonanie Umowy zgodnie z jej przedmiotem i treścią.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ważnego i aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Wykonawca przedłoży powyższy dokument do wglądu na wezwanie Zamawiającego po podpisaniu umowy.

6. Warunki przekazania dokumentacji

Dokumentacja z przeglądu drzew i krzewów winna zostać złożona w formie Planu Utrzymania Zieleni, osobno dla każdego z regionów i Rejonów. Plan Utrzymania Zieleni zawierać będzie:

- 1) Stronę tytułową zawierającą: nazwę Wykonawcy, skład zespołu (osoby biorące udział w opracowaniu Planu Utrzymania Zieleni), datę/okres opracowania Planu Utrzymania Zieleni, podpis osób opracowujących Plan Utrzymania Zieleni pod rygorem nieważności dokumentacji;
- 2) część opisową z wykonanego przeglądu drzew i krzewów (opis sposobu wykonania przeglądu drzew i krzewów, harmonogram przeglądu dla poszczególnych odcinków dróg, wyszczególnienie zabiegów pielęgnacyjnych dla każdego drzewa i krzewu z osobna, które sklasyfikowano do pielęgnacji, podsumowanie i wnioski z przeglądu);
- 3) uzupełniony i kompletny wykaz drzew i krzewów sklasyfikowanych do usunięcia lub pielęgnacji (załącznik nr 2);
- 4) dokumentację fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna musi być czytelna, wyraźna umożliwiającą odczytanie oznaczenia na drzewie lub krzewie;
- 5) podkład (mapę, plan sytuacyjny, ortofotomapa, mapach leśnych) w skali 1:500, w odniesieniu do granic nieruchomości oraz kilometrażu drogi;
- 6) pozostałe dokumenty i informację niezbędne do prawidłowej, kompletnej i celowej realizacji usługi;
- 7) warunki, o których mowa w ppkt 1-6 stosuje się również do dokumentacji powstałej z przeglądu awaryjnego.

Kompletną podpisaną (brak podpisu osób realizujących przedmiot zamówienia skutkuje nieważnością dokumentacji) i ostateczną wersję Planu Utrzymania Zieleni należy przekazać:

- Dla regionu północnego w trzech podpisanych egzemplarzach w wersji papierowej i trzech podpisanych egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD
- Dla regionu południowego w dwóch podpisanych egzemplarzach w wersji papierowej i dwóch podpisanych egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD,

w formacie:

pdf – całość dokumentacji;

dodatkowo:

.doc, .docx – pliki tekstowe w wersji edytowalnej;

.xls, .xlsx – zestawienia tabelaryczne w wersji edytowalnej.

Opracowanie oraz pliki na płycie CD/DVD winny zostać uporządkowane według numeru drogi, a następnie według kilometrażu odcinka drogi objętego przeglądem drzew i krzewów. W ten sposób opracowaną dokumentację w postaci Planu Utrzymania Zieleni przekazuje się Zamawiającemu.

7. Termin realizacji

Wykonawca przystąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy do realizacji zamówienia zgodnie z postanowieniami OPZ.

Warunkiem rozpoczęcia przez Wykonawcę przeglądu drzew i krzewów jest akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego (.

Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu prac, który podlegać będzie uzgodnieniu przez Rejony oraz ostatecznemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy harmonogramu prac do uzgodnienia.

Przegląd drzew i krzewów należy wykonać jednokrotnie w okresie wegetacyjnym. Zamawiający wyznacza okres przeprowadzenia przeglądu drzew i krzewów od daty akceptacji harmonogramu prac do 15 września 2020 r.

Kompletną i podpisaną dokumentacją w postaci Planu Utrzymania Zieleni należy przekazać Zamawiającemu za pismem przewodnim do dnia 30 września 2020 r., w ilości egzemplarzy podanej w pkt 6.

W przypadku przeglądów awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania przez cały okres obowiązywania umowy, od daty podpisania umowy do dnia 30 grudnia 2020 r.

8. Warunki płatności

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu jego oszacowania, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominięcie przez Wykonawcę przy wycenie jakiegokolwiek części zakresu zamówienia nie będzie stanowić podstawy do dodatkowej zapłaty z tego tytułu. Zamawiający ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym płatnym w trzymiesięcznych transzach przez okres trwania umowy, na podstawie przekazanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego raportów miesięcznych.

9. Zasady poruszania się w granicach pasa drogowego

Wykonawca realizując przedmiot zamówienia zobowiązuje się do wykonania robót w sposób:

- 1) nie zagrażający innym użytkownikom drogi;
- 2) zgodny z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym;
- 3) nie utrudniający prowadzenia prac utrzymaniowych.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 8 czerwca 2017 r. (*Dz. U. 2020 poz. 110*) zabrania się zatrzymywania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrzymania pojazdu w miejscach innych niż wyznaczone do tego celu.

Jednocześnie informujemy, iż o każdym wejściu na teren pasa drogowego w celu dokonania czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy powiadomić i uzgodnić z przedstawicielami GDDKiA – właściwy Rejon:

Częstochowa – ul. Dmowskiego 3, 42-200 Częstochowa, tel. 34-325-10-68;

Lubliniec – ul. Klonowa 3, 42-700 Lubliniec, tel. 34-356-24-18;

Zabrze – ul. Chudowska 1, 41-810 Zabrze, tel. 32-234-06-91;

Zawiercie – ul. Towarowa 24, 42-400 Zawiercie, tel. 32-672-34-27;

Wysoki Brzeg – ul. Drogowców 6, 43-600 Jaworzno, tel. 32-314-24-10;

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pasa drogowego w związku z realizacją usługi we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z udostępnionymi

przez Zamawiającego schematami organizacji ruchu dla dróg krajowych na czas realizacji robót z zakresu utrzymania dróg, w szczególności:

- 1) zatwierdzonym w dniu 11.12.2013 r. (nr zatw. GDDKiA-O/KA/Z-2/ŁP/408-Z/52/13) „projektem organizacji ruchu dotyczącego typowych schematów organizacji ruchu dla dróg krajowych na czas realizacji robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg”;
- 2) zatwierdzonym w dniu 21.03.2014 r. (nr zatw. GDDKiA-O/KA/Z-2/ŁP/408-Z/52/14) „uproszczonym projektem schematów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót utrzymaniowych w pasie drogowym bez konieczności zajmowania jezdni i pobocza bitumicznego”.

W przypadku opracowania dodatkowych projektów organizacji ruchu obowiązek ich opracowania spoczywa na Wykonawcy usługi.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać warunkom zamieszczonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 poz. 1314).

Każdorazowa zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ponownego zatwierdzenia projektu.

10. Przepisy prawa oraz pozostałe wytyczne

Realizacja przedmiotu zamówienia następuje zgodnie z:

- ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (*Dz.U. 2020 poz. 55*);
- zarządzeniem nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”;
- Zarządzeniem nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 17 czerwca 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Wytycznych zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej”.

Załączniki:

1. Plan sieci drogowej będącej w zarządzie GDDKiA Katowice;
2. Tabela do Planu Utrzymania Zieleni

Michał Piątek

**Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach**