

FORMULARZ CENOWY
ZAD NR 1 - Baza Olsztynek - drogi nr 7 i 58

Lp.	Asortyment robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (netto)	Wartość w zł
ROZDZIAŁ I					
I REMONTY NAWIERZCHNI					
1.	Remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną produkowaną na zimno – materiał Zamawiającego.	Mg	1,00		
2.	Remont nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną produkowaną na zimno – materiał Wykonawcy.	Mg	4,00		
II ROBOTY I USŁUGI UTRZYMANIOWE POZA JEZDNIĄ					
1.	Uzupełnienie korpusu drogi (materiał Wykonawcy)	x			
a.	- gruntem miejscowym (ziemią)	M3	1,00		
b.	- mieszanką piaskowo - gliniastą	M3	1,00		
c.	- kłińcem kamiennym (frakcja 4,0- 31,5 mm)	M3	5,00		
d.	- tłuczniem kamiennym (frakcja 31,5 - 63,0 mm)	M3	1,00		
e.	- destruktem bitumicznym Wykonawcy	M3	1,00		
f.	- destruktem bitumicznym Zamawiającego	M3	20,00		
2.	Plantowanie poboczy i skarp	M2	1,00		
3.	Ścinanie zawyżonych poboczy z wywozem nadmiaru urobku -	x			
a.	- grubość ścinki - do 10 cm	M2	10,00		
b.	- za każde następne 5 cm grubości	M2	1,00		
4.	Naprawa skarp	x			
a.	- darniowanie z humusem pełne na płask	M2	5,00		
b.	- darniowanie z humusem w kratę 0,75x0,75 m	M2	5,00		
c.	- humusowanie na grubość 10 cm	M2	5,00		
d.	- obsianie trawą	M2	10,00		
e.	- wzmocnionych płytami ażurowymi	M2	1,00		
5.	Faszynowanie	M2	1,00		
III REMONTY CHODNIKÓW, ZATOK AUTOBUSOWYCH, WYSP KANALIZUJĄCYCH I AZYL					
1.	Wykopy wykonywane ręcznie, w gruncie kat.III, z transportem urobku	M3	10,00		
2.	Rozbiórka uszkodzonego krawężnika	mb	10,00		
3.	Rozbiórka ławy betonowej	M3	1,00		
4.	Ułożenie krawężnika na ławie betonowej z oporem beton B-15:	x			
a.	- betonowego 15x20, 20x30 cm (materiał wykonawcy)	mb	5,00		

b.	- betonowego, kamiennego z odzysku	mb	5,00		
5.	Ułożenie krawężnika na istniejącej ławie betonowej:	x			
a.	- betonowego 15x20, 20x30 cm (materiał wykonawcy)	mb	5,00		
b.	- betonowego, kamiennego z odzysku	mb	10,00		
6.	Rozbiórka obrzeża betonowego na podsypce cementowo-piaskowej	mb	10,00		
7.	Ułożenie obrzeża betonowego:	x			
a.	- 6x20, 8x25, 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej (materiał wykonawcy)	mb	5,00		
b.	- z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej	mb	10,00		
8.	Rozbiórka uszkodzonej nawierzchni z kostki betonowej	M2	20,00		
9.	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	x			
a.	o gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał wykonawcy)	M2	10,00		
b.	o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (materiał wykonawcy)	M2	10,00		
c.	kostka z odzysku	M2	20,00		
10.	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych	M2	1,00		
11.	Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych	x			
a.	- 35x35x5 cm (materiał wykonawcy)	M2	1,00		
b.	- 50x50x7 cm (materiał wykonawcy)	M2	1,00		
c.	- materiał z odzysku	M2	1,00		
IV REMONT URZĄDZEŃ ODWODNIENIA DRÓG					
1.	Ściek na ławie z betonu B-15 gr. 15cm i podsypce cement.- piask. z prefabrykatów gr. 15cm	x			
a.	- ściek podłużny nowo układany	mb	5,00		
b.	- ściek podłużny rozebrany i ponownie ułożony z ławą	mb	5,00		
c.	- ściek skarpowy nowo układany	mb	5,00		
d.	- ściek skarpowy rozebrany i ponownie ułożony	mb	5,00		
e.	- odbudowa wlotu ścieku z betonu B-20	M3	1,00		
2.	Renowacja rowów przydrożnych:	x			
a.	- odtworzenie profilu rowu z wywozem urobku	M3	1,00		
b.	- umocnienie skarp rowu i dna płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm 50x50x7 cm (materiał wykonawcy)	M2	1,00		
c.	- umocnienie skarp rowu i dna płytkami chodnikowymi 35x35x5 cm 50x50x7 cm (materiał zamawiającego)	M2	1,00		
V REMONT KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
1.	Uzupełnienie brakujących krat żeliwnych wpustów ulicznych typu ciężkiego	szt.	1,00		
2.	Uzupełnienie brakujących pokryw żeliwnych studni rewizyjnych typ ciężki	szt.	1,00		
3.	Rozebranie uszkodzonej obudowy wjazdu	M3	1,00		
4.	Odbudowa uszkodzonej obudowy wjazdu mieszanką betonową	M3	1,00		

5.	Regulacja pionowa istniejącego wpustu ulicznego (wraz z remontem nawierzchni - bez wymiany wpustu)	szt	1,00		
6.	Regulacja pionowa pokryw do urządzeń podziemnych (zaworów wodociagowych, studzienek kanalizacyjnych itp.) wraz z remontem nawierzchni bez wymiany wpustu	szt	1,00		
7.	Naprawa istniejącej studzienki ściekowej (demontaż uszkodzonego elementu i wymiana na nowy łącznie z płytą betonową) wraz z remontem nawierzchni	szt	1,00		
8.	Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego żeliwnego typ ciężki (kratka ściekowa) wraz z materiałem	szt	1,00		
VI USTAWIENIE, WYMIANA ELEMENTÓW OZNAKOWANIA DRÓG					
1.	Uzupełnienie punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” – materiał Zamawiającego	szt	100,00		
2.	Demontaż tablic znaków	szt	10,00		
3.	Demontaż tarcz znaków	szt	10,00		
4.	Demontaż tablica + konstrukcja wsporcza	szt	10,00		
5.	Demontaż tarcza + słupek	szt	10,00		
6.	Montaż tablic znaków – materiał Zamawiającego	szt	6,00		
7.	Montaż tarcz znaków – materiał Zamawiającego	szt	30,00		
8.	Montaż tablica + konstrukcja wsporcza – materiał Zamawiającego	szt	1,00		
9.	Montaż tarcza + słupek – materiał Zamawiającego	szt	1,00		
10.	Wymiana słupków przeszkodowych U-5 – materiał Zamawiającego	szt	10,00		
11.	Wymiana słupków ogrodzenia łańcuchowego – materiał Wykonawcy	szt	1,00		
12.	Uzupełnianie brakujących łańcuchów – materiał Wykonawcy	mb	1,00		
13.	Wymiana (montaż słupków U-1a) – materiał Zamawiającego	szt	304,00		
14.	Wymiana (montaż słupków U-1b) na barierach – materiał Zamawiającego	szt	15,00		
15.	Uzupełnianie cyfr na pachołkach – materiał Zamawiającego	szt	500,00		
16.	Montaż odblasków na barierach – materiał Zamawiającego	szt	20,00		
RAZEM ROZDZIAŁ I (netto):					
PODATEK VAT 22 %:					
RAZEM (brutto):					
ROZDZIAŁ II					
VII ROBOTY I USŁUGI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH					
1.	Ręczne oczyszczenie rowów z namułu gr. do 20 cm z profilowaniem dna i skarp i rozplantowaniem „na miejscu”	mb	20,00		

2.	Mechaniczne oczyszczenie rowu z namułu grubości ponad 20 cm z wywozem	mb	20,00		
3.	Czyszczenie przepustów	x			
a.	-światło przepustu 0,4 m	mb	10,00		
b.	-światło przepustu 0,6 m	mb	10,00		
c.	-światło przepustu 0,8 m	mb	10,00		
d.	-światło przepustu 1,0 m	mb	10,00		
e.	-światło przepustu 1,25 m	mb	10,00		
4.	Oczyszczenie wlotu i wylotu przepustu z wywozem namułu	M3	4,00		
5.	Oczyszczenie wylotów sączków	szt	4,00		
6.	Oczyszczenie kanalizacji deszczowej	x			
a.	- kratek	szt	1,00		
b.	- wpustów	szt	1,00		
c.	- studzienek	szt	1,00		
d.	- przykanalików	szt	1,00		
7.	Oczyszczenie ścieków przy krawężnikach	mb	300,00		
8.	Wykonanie wodościeków odprowadzających wodę z zastoisł	mb	30,00		
VIII SPRZĄTANIE PASA DROGOWEGO					
1.	Zbieranie zanieczyszczeń z pasa drogowego na całym odcinku drogi wraz z wywozem na wysypisko	km	247,80		
2.	Oczyszczanie jezdni, chodników i opasek bezpieczeństwa z piasku, namułu, gruntu i innych zanieczyszczeń wraz z wywozem	M2	1000,00		
3.	Sprzątanie zatok autobusowych wraz z wywozem na wysypisko	szt	250,00		
4.	Mycie znaków pionowych, innych elementów i urządzeń oznakowania drogowego	x			
a.	- znaki pionowe	szt	1,00		
b.	- tablice drogowe	szt	1,00		
c.	- słupki prowadzące	szt	1770,00		
d.	- poręcze ochronne	mb	1,00		
e.	- punkty odblaskowe U-Ic umieszczonych na barierach energochłonnych	szt	120,00		
5.	Mycie ekranów dźwiękochłonnych.	M2	0,00		
6.	Ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników, wysp kanalizujących, obiektów mostowych itp z wywozem śniegu	M2	1000,00		
7.	Ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników, wysp kanalizujących, obiektów mostowych itp bez wywozu śniegu	M2	2000,00		
8.	Odśnieżanie tablic i tarcz znaków drogowych	szt	100,00		
9.	Wytwarzanie solanki (materiały i wytwornica Zamawiającego)	M3	1,00		

RAZEM ROZDZIAŁ II (netto):					
PODATEK VAT 7%:					
RAZEM (brutto):					
ROZDZIAŁ III					
IX PIELĘGNACJA ZIELENI I NOWE NASADZENIA					
1.	Pielęgnacja drzew (prześwietlenie korony i usuwanie odrostów wokół pnia) wraz z wywozem oraz uporządkowaniem terenu:	szt	100,00		
2.	Usunięcie z pasa drogowego wiatrolomów (<i>pień, konary i gałęzie</i>) wraz z wywozem oraz uporządkowaniem terenu:	szt	10,00		
3.	Nasadenia nowych drzew	szt	1,00		
4.	Pielęgnacja młodego zadrzewienia : <i>uzupełnianie wiązań, odtwarzanie misek, uzupełnianie palików</i>	szt	50,00		
5.	Wycinka krzaków	M2	400,00		
6.	Przycinanie żywopłotów wraz z wywozem oraz uporządkowaniem terenu:	M2	3580,00		
7.	Usuwanie chemiczne chwastów z powierzchni brukowanych i z prefabrykatów (chodniki, stożki, skarpy itp.)	M2	100,00		
X KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW					
1.	Lokalne koszenie traw i chwastów w ciągu dróg (wyspy kanalizujące itp.)	100 m2	30,00		
RAZEM ROZDZIAŁ III (netto):					
PODATEK VAT 7%:					
RAZEM (brutto):					
ROZDZIAŁ IV					
XI ROZLICZENIA BRYGADY INTERWENCYJNO UTRZYMANIOWEJ GODZINOWE wyżej nie wymienionych)					
1.	Robocizna	godz	100,00		
2.	Samochód dostawczy	godz	50,00		
3.	Samochód wywrotka do 5 Mg z urządzeniem HDS	godz	50,00		
4.	Koparko ładowarka	godz	30,00		
5.	Ciągnik rolniczy 80 KM z przyczepą samowyladowczą	godz	10,00		
6.	Piła spalinowa	godz	5,00		
7.	Piła spalinowa na wysięgniku	godz	5,00		
8.	Szczotka mechaniczna	godz	4,00		
9.	Piła mechaniczna do cięcia betonu, asfaltu	godz	5,00		
10.	Zagęszczarka	godz	5,00		
11.	Młot udarowy	godz	5,00		
12.	Agregat prądotwórczy z osprzętem (spawarka, wiertarka itp..)	godz	5,00		
13.	Piasek do piaskarki	Mg	10,00		
RAZEM ROZDZIAŁ IV (netto):					
PODATEK VAT 22 %:					
RAZEM (brutto):					

Razem netto:
Podatek vat:
Ogółem brutto:

..... dn.

.....
/podpis Wykonawcy/Pelnomocnika/