

FORMULARZ OFERTOWY

REMONT I BUDOWA CHODNIKA w m. BISKUPIEC ul. MICKIEWICZA
odc. od ul.CZYNU SPOŁECZNEGO - do ul. DZIAŁKOWEJ

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	33.5		
2 d.1	D-01.02.04	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m3	1.7		
3 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 i 30x30x5 cm na podsypce piaskowej	m2	315.0		
4 d.1	D-01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	962.0		
5 d.1	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	1396.0		
6 d.1	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. srednio 5 cm	m2	52.0		
7 d.1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11.3		
8 d.1	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i mat. sztukowych samochodami na odl.do 5 km	m3	107.3		
KRAWĘŻNIKI						
9 d.2	D-08.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	95.5		
10 d.2	D-08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	4.8		
11 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	21.5		
12 d.2	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wjazdowe i skośne o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m	74.0		
13 d.2	D-08.01.01	Wypełnienie masa zalewowa szczelin głębokości 14 cm i szerokości 2 cm między krawężnikiem a nawierzchnią jezdni	m	95.5		
KORYTOWANIE						
14 d.3	D-07.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -przyjęto śr. głębokość po rozbiórkach średnio 17 cm	m2	1241.4		
15 d.3	D-07.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości śr. 25 cm (zjazdy - po rozbiórkach)	m2	230.8		
16 d.3	D-07.01.01	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III)- koryto pod nowy chodnik	m3	55.0		
17 d.3	D-07.01.01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	55.0		

18 d.3	D-07.01.01	Przewóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km grunt.kat. III	m3	266.7		
NAWIERZCHNIA CHODNIKA I ZJAZDÓW						
19 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - jednowarstwowa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	1241.4		
20 d.4	D-04.04.04	Podbudowa z kamienia łamanego jednowarstwowa - jak warstwa górna - grub.po zagęszcz 20 cm	m2	230.8		
21 d.4	D-05.03.23	Układanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pods. cem-piaskowej	m2	1241.4		
22 d.4	D-05.03.23	Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm KOLOR na pods. cem- piaskowej	m2	230.8		
23 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30 x 8 cm lub 25x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m	1710.5		
ROBOTY TOWARZYSZĄCE						
24 d.5	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	4.0		
25 d.5	D-06.03.01	Ręczne ścinanie poboczy i skarp o grub. 10 cm z załadunkiem na samochody i wywozem na odl. do 5 km	m2	587.5		
TRAWNIKI						
26 d.6	D-09.01.01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2	m3	16.5		
27 d.6	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	575.9		
28 d.6	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na skarpach	m2	575.9		
WARTOŚĆ NETTO						
PODATEK VAT				%		
WARTOŚĆ BRUTTO						

Słownie brutto:

.....,dn.-.....- 2011r.

.....
podpis Wykonawcy/Pełnomocnika