

KOSZTORYS OFERTOWY TER_14
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

LP.	Numer Specyfik. Technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			nazwa	razem	jedn. PLN	PLN
	D-03.02.01	Kanalizacja deszczowa	x	x	x	x
1		-budowa kanalizacji 150 mm z rur GRP	m	3		
2		-budowa kanalizacji 200 mm z rur GRP	m	882		
3		-budowa kanalizacji 250 mm z rur GRP	m	3		
4		-budowa kanalizacji 300 mm z rur GRP	m	1959		
5		-budowa kanalizacji 600 mm z rur GRP	m	106		
6		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 mm	kpl	77		
7		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1500 mm	kpl	3		
8		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 2000 mm	kpl	1		
9		-montaż studzienki kanalizacyjnej Dn 1200 mm z włazem ażurowym	kpl	1		
10		-montaż studzienek ściekowych Dn 500 z osadnikiem	kpl	156		
11		-montaż studzienki osadowej z deflektorami Dn 1200 mm	kpl	3		
12		-montaż separatora lamelowego NG10/100	kpl	2		
13		-budowa palisad na rowie wraz z umocnieniem (11 szt.)	kpl.	11		
14		-budowa betonowej przegrody szczelnej z bet. B-30 (109 szt.)	m ³	124		
		RAZEM				
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków	x	x		
15		- umocnienie wylotów i przegród brukiem kamiennym	m ²	1658		
16		- umocnienie wylotów gabionami	m ²	200		
		RAZEM NETTO TER_14 (PLN)				

Uwaga: w przedmiarze ujęto pojedyncze przykanaliki, studzienki ściekowe zawarte w projekcie drogowym