

Formularz 2.1.

Obiekt 1.: próg-bystrotok wys. 0,8 m, szer. ścianki 15,0 m, szer. przelewu 1,0 m z remontem przepustu grobla dł. 89,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 382a, działka nr 728/1, Skrobocinka km 0+340

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	6		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m : zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24m ³ , plantowanie skarp 15m ² , darniowanie skarp 15m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasyпка gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,8		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ - ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	32		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	32		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	15		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	18		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	15		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m ³ , drewno iglaste tarte 0,030m ³ , śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg – ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzy ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
14.	KNNR 1 0218-0100	ST-B-03	Przygotowanie podłoża pod nasyp spycharką 74 kW w gr. I/II kat. CPV 45111200-0	m ³	89		
15.	KNNR 1 0407-0100	ST-B-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharką 74 kW w gr. II kat. CPV 45111200-0	m ³	181		
16.	KNNR-1 0202-0701 0208-0200	ST-B-03	Wykop koparką o poj. 0,6 m ³ w gr. II kat. z transportem urobku na odległość do 5 km CPV 45111200-0	m ³	181		
17.	KNNR-6 0201-0100	ST-B-03	Nawierzchnia żwirowa grubość warstwy 10 cm po zagęszczeniu CPV 45233200-1	m ²	356		
18.	Wycena indy.	ST-B-06	Odkopanie, przełożenie i uszczelnienie rurociągu o śr. 0,80 m CPV 45220000-5	m	10		
19.	KNNR-10 0201-0400	ST-B-06	Wykonanie przyczółków betonowych CPV 45220000-5	m ³	2,4		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 2. próg-bystrotok wys. 0,8 m, szer. ścianki 16,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 340i, działka nr 727/1, Skrobocinka km 0+630

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	6		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m : zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24m ³ , plantowanie skarp 15m ² , darniowanie skarp 15m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasyпка gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,8		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ - ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	34		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	34		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	16		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	19		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	16		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m3, drewno iglaste tarte 0,030m3, śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzy ziemnej - wykop koparką 24 m3, rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 3. próg-bystrotok wys. 0,8 m, szer. ścianki 8,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 339k, Skrobocinka km 0+910

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	5		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m: zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24m ³ , plantowanie skarp 15m ² , darniowanie skarp 15m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasyпка gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,8		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ - ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	29		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	29		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	8		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	12		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	10		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m3, bale iglaste obrzynane 0,053 m3, drewno iglaste tarte 0,030m3, śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzii ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 4. próg-bystrotok wys. 0,8 m, szer. ścianki 13,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 380g, dz. nr 730, Skrobocinka km 1+530

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	6		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m: zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24 m ³ , plantowanie skarp 15 m ² , darniowanie skarp 15 m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasyпка gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,8		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,8		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ - ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	31		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	31		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	13		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	17		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	13		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m ³ , drewno iglaste tarte 0,030 m ³ , śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzy ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 5. próg-bystrotok wys. 0,85 m, szer. ścianki 10,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Kryniki, oddz. 413a, dz. nr 735, Skrobocinka km 2+040

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	5		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m : zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24 m ³ , plantowanie skarp 15 m ² , darniowanie skarp 15 m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasypka gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,85		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,85		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ - ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	28		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	28		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	10		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	13		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	10		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m ³ , drewno iglaste tarte 0,030 m ³ , śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzy ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 6. próg-bystrotok wys. 0,85 m, szer. ścianki 10,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 412c,d, dz. nr 734/2, Skrobocinka km 2+500

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m CPV 45111200-0	m ³	5		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m : zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24 m ³ , plantowanie skarp 15 m ² , darniowanie skarp 15 m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasypka gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,85		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,85		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ – ilość na 100 m ² CPV 45243600-8	m ²	28		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	28		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	10		
9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	13		

10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	10		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m ³ , drewno iglaste tarte 0,030 m ³ , śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzy ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							

Obiekt 7. próg-bystrotok wys. 0,85 m, szer. ścianki 10,0 m, szer. przelewu 1,0 m

Nadleśnictwo Krynki, oddz. 412a, dz. nr 734/2, Skrobocinka km 2+650

Lp.	Podstawa wyceny	Numer ST	Wyszczególnienie robót oraz kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	Jednostka miary	Liczba jednostek	Cena jednostkowa	Koszt roboty
1.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Dodatkowy wykop pod budowlę w gr. III kat. na odkład, koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	5		
2.	Wycena indy.	ST-B-05	Grodza ziemna, wysokość do 1,5 m : zasypanie cieku gruntem miejscowym, warstwami 20 cm z zagęszczeniem ręcznym 24 m ³ , plantowanie skarp 15 m ² , darniowanie skarp 15 m ² CPV 45243600-8	szt.	1		
3.	KNNR-1 0210-0300	ST-B-03	Rów oprowadzający na czas budowy w gr. III kat., wykop koparką 0,25 m ³ CPV 45111200-0	m ³	11		
4.	KNNR-1 0320-0300	ST-B-04	Zasyпка gruntem związłym z ubiciem w gruncie IV kat. (uszczelnienie gliną) CPV 45111200-0	m ³	2,85		
5.	KNNR-1 0202-0800 0208-0200	ST-B-03	Wykop w gr. IV kat. koparką o poj. 0,6 m ³ z dowozem do 5 km do uszczelnienia gliną CPV 45111200-0	m ³	2,85		
6.	Wycena indy.	ST-B-05	Umocnienie - narzut kamienny w płótkach faszynowych plecionych 1x1 na gotowej podsypce, faszyna wiklinowa 13,1 mp, kołki faszynowe o grubości 4-6 cm, dług. 100-120 cm, 630 szt., kamień polny do obiektów inżynierskich 23 m ³ – ilość na 100m ² CPV 45243600-8	m ²	28		
7.	KNNR-10 0403-0101	ST-B-05	Wykonanie podsypki z pospółki grubości 10 cm CPV 45243600-8	m ²	28		
8.	Wycena indy.	ST-B-05	Uszczelnienie folią techniczną grubości 0,5 mm CPV 45243600-8	m ²	10		

9.	Wycena indy.	ST-B-05	Palisada z pali śr. 10 cm i dł. 150 cm CPV 45243600-8	m	13		
10.	Wycena indy.	ST-B-05	Wykonanie ścianki szczelnej drewnianej z bali gr. 50 mm, gł. wbicia 2,5 m CPV 45243600-8	m	10		
11.	Wycena indy.	ST-B-05	Rusztowanie pod kafar: drewno na stemple 0,129 m ³ , bale iglaste obrzynane 0,053 m ³ , drewno iglaste tarte 0,030 m ³ , śruby ciesielskie 1,4 kg, klamry ciesielskie 0,70 kg - ilość na 1 m ³ konstrukcji CPV 45243600-8	m ³	0,41		
12.	Wycena indy.	ST-B-05	Rozebranie grodzii ziemnej - wykop koparką 24 m ³ , rozplantowanie spycharką 24 m ³ CPV 45243600-8	szt.	1		
13.	KNNR-1 0317-0100	ST-B-04	Zasypanie rowu odprowadzającego CPV 45111200-0	m ³	11		
Koszt robót netto:							
Koszt robót brutto:							