

.....
(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

KOSZTORYS OFERTOWY

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane p.n.

"BUDOWA ZASILANIA URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEGO POMIARU I REJESTRACJI PRĘDKOŚCI NA DK NR 7 W MIEJSCOWOŚCI WOCLAWY"

oświadczam, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEJ REJESTRACJI PRĘDKOŚCI							
1.1. MONTAŻ URZĄDZEŃ							
1	45233294-6	D 07.03.01.	Wykopy z ręcznym załadunkiem urobku na środek transportowy i transportem na odległość 1 km na gruncie kategorii III, samochodem samowyladowczym do 5 t. WYKOP POD FUNDAMENTY URZĄDZEŃ POMIARU PRĘDKOŚCI.	m3	1		
2	45233294-6	D 07.03.01.	Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km przy przewozie urobku po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowyladowczymi do 5 t, kategoria gruntu I - IV. WYWÓZ NA WYSYPISKO 1 m3 x 10 Km	m3	10		
3	45233294-6	D 07.03.01.	konstrukcji zbrojonych łąw fundamentowych. WYKONANIE FUNDAMENTU DO SŁUPA	m3	1		
4	45233294-6	D 07.03.01.	Rury ochronne. z pcw o średnicy powyżej 80 mm. RURA PCV W FUNDAMENCIE BETONOWYM	m	1		
5	45233294-6	D 07.03.01.	Mechaniczne stawianie słupów stalowych dla oświetlenia zewnętrznego o masie do 300 kg w gruncie I-III kategorii. P/A MASZT FOTORADARU MATERIAŁ INWESTORA	szt.	1		
6	45233294-6	D 07.03.01.	REGULACJA I URUCHOMIENIE URZĄDZENIA FOTORADARU	KPL.	1		
7	45233294-6	D 07.03.01.	Uziomy powierzchniowe i prętowe instalacji odgromowej. Mechaniczne pograżenie uziomów pionowych prętowych, grunt kat. III.	m	15		
8	45233294-6	D 07.03.01.	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Spaw wykonany na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka o przekroju do 120 mm2. P/A PODŁĄCZENIE UZIOMU	szt.	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
Razem element:							
1.2. ZASILANIE URZĄDZEŃ - ROBOTY ZIEMNE I KABLOWE							
9	45233294-6	D 07.03.01.	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m, grunt kategorii III.	m	10		
10	45233294-6	D 07.03.01.	Ręczne zasypywanie rowów o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m dla kabli, grunt kategorii III.	m	10		
11	45233294-6	D 07.03.01.	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m.	m	20		
12	45233294-6	D 07.03.01.	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablowych przykrytych folią kalandrowaną. KABEL YKYżo 3*10	m	10		
13	45233294-6	D 07.03.01.	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 0.5 kg/m. KABEL YKYżo 3*10	m	4		
14	45233294-6	D 07.03.01.	Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2. BEDNARKA 25x4	m	10		
15	45233294-6	D 07.03.01.	Obróbka na sucho kabli na napięcie do I kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2.	szt.	2		
16	45233294-6	D 07.03.01.	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Spaw wykonany na ścianie lub konstrukcji zbrojenia, bednarka o przekroju do 120 mm2.	szt.	2		
17	45233294-6	D 07.03.01.	Malowanie symboli.	szt.	2		
18	45233294-6	D 07.03.01.	Przykręcanie tabliczek opisowych.	szt.	1		
19	45233294-6	D 07.03.01.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Uziemienie ochronne lub robocze, pierwszy pomiar.	szt.	1		
20	45233294-6	D 07.03.01.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Uziemienie ochronne lub robocze, każdy następny pomiar.	szt.	1		
21	45233294-6	D 07.03.01.	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania. Skuteczność zerowania, pierwszy pomiar.	szt.	1		
22	45233294-6	D 07.03.01.	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej. Kabel N.N. o ilości żył-3.	odc.	2		
Razem element:							
1.3. PRACE RÓŻNE							
23	45233294-6	D 07.03.01.	POMIARY GEODEZYJNE POWYKONAWCZE	KPL.	1		
24	45233294-6	D 07.03.01.	Słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm.	szt.	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad 0,3 m2.				
25	45233294-6	D 07.03.01.	TABLICA 600*900 "KONTROLA PRĘDKOŚCI FOTORADAR" OCYNK, FOLIA II GENERACJI	szt.	2		
Razem element:							
Ogółem cena ofertowa netto:							

Ogółem cena ofertowa netto (słownie zł)

Data:

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy lub pełnomocnika)

UWAGI DO WYPEŁNIANIA KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Ceny jednostkowe podane w kolumnie 7 "Kosztorysu Ofertowego" winny zawierać wszystkie koszty wykonania robót (koszty bezpośrednie i pośrednie) oraz zysk, który uwzględnia ryzyko, jak również koszty opracowania powykonawczego operatu geodezyjnego zgodnie z zakresem i formą określoną SST.