

Przedmiar robót

Remont nawierzchni drogi dojazdowej D34 zlokalizowanej w pasie drogowym autostrady A1 w m. Świerklany

Lp	Numer SST CPV	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jednostek
1.	2.	3.	4.	5.
1.	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE	x	x
1.1	D-01.01.01.11	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót	km	0,63
2.	D-04.00.00	PODBUDOWY		
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
	D-04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	x	x
2.1	D-04.03.01.12	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie	m ²	3 266,80
	D-04.10.01	PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-CEMENTOWO-EMULSYJNEJ (MCE)	x	x
2.2	D-04.10.01.11	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE), gr. warstwy do 20cm, metodą głębokiego recyklingu na zimno, gr. warstwy po zagęszczeniu 18cm	m ²	3 266,80
3.	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
	45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	x	x
	D-05.03.08	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE - NAWIERZCHNIE PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANE	x	x
3.1	D-05.03.08.20	Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową - grys frakcji 2/5, 5/8 o ilości kruszywa 18dm ³ /m ² i emulsją asfaltową kationową	m ²	3 266,80

Sporządził: Kamil Bułakowski
Katowice, 29-08-2017