

**Marek Niełacny**  
**Z-ca Dyrektora**  
**ds. Zarządzania Drogami i Mostami**

Katowice, dnia: 11 maj 2015 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY  
ZAINTERESOWANI  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „**Odbudowa mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej DK40 w km 92+526 nad potokiem Toszeckim w miejscowości Niewiesz**”. Znak postępowania: **O/KA.Z-4.241.21.2015**

**TREŚĆ ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI (cz.3)**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2013r, Nr 113, poz. 907) zwanej dalej ustawą PZP oraz zapisów Instrukcji dla Wykonawców SIWZ, Zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach przekazuje III część zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 31**

Powołując się na Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 stycznia 2004r PZP ,tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113,poz.759 z późniejszymi zmianami, prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości:  
Wasze pismo z dn. 06.05.2015r. wraz z załącznikiem :

- 4) SIWZ TOM I Formularz 2.2 Kosztorys ofertowy (wersja ujednolicona)
- 5) SIWZ TOM V Przedmiar robót (wersja ujednolicona)

**Branża energetyczna**

1. Informujemy ,iż w zamieszczonym w/w Formularz 2.2 Kosztorys ofertowy (wersja ujednolicona) Tabela nr 7 :

brak poniższych rozwinięć :

- poz. 4 -

Żerdź wirowana E-4,3	kpl	1
Hak wieszakowy SOT 21.216	kpl	1
Hak wieszakowy SOT29	kpl	1
Taśma stalowa COT37+COT36	kpl	1
Uchwyt narożny SO130	kpl	2

-poz.5-

Żerdź wirowana E-4,3	kpl	1
Hak wieszakowy SOT 21.216	kpl	1
Hak wieszakowy SOT29	kpl	1
Taśma stalowa COT37+COT36	kpl	1
Uchwyt narożny SO130	kpl	2

-poz.6

Ogranicznik przepięć zaciskami przebijającymi izolację SE.30.166Bz	kpl	1
--	-----	---

w/w zakres prac należy wykonać zgodnie z PW i był uwzględniony Formularzu 2.2 Kosztorys Ofertowy jaki Państwo zamieścili w ogłoszonym przetargu. Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie.

2. Informujemy , iż w zamieszczonym w/w Przedmiarze robót ( wersja ujednolicona ) pozycje zaczynają się od nr. 3.d.1.2 brak wcześniejszych pozycji, prosimy o uzupełnienie.

Prosimy o odpowiedź powyższe warunkuje prawidłowe wykonanie zamierzenia inwestycyjnego i opracowanie oferty.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 31**

W związku z powyższym pytaniem zmianie ulega:

- 1) **SIWZ TOM I Formularz 2.2 Kosztorys ofertowy (wersja ujednolicona) Tabela nr 7 PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Nn poz. 4-6.**

Istniejący zapis:

Tabela nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN						
Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	ilość	Cena jednostkowa netto PLN	WARTOŚĆ netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
4	D.01.03.01	<b>Słup narożny nr 1/N-12/4,3</b>				
-		Ustój płytowy UP1+UP2				
		Płyta ustojowa U-85	kpl	2		
		Objemka	szt	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
5	D.01.03.01	<b>Słup narożny nr 2/N-12/4,3</b>				
-		Ustój płytowy UP1+UP2				
		Płyta ustojowa U-85	kpl	2		
		Objemka	szt	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
6	D.01.03.01	<b>Słup krańcowo- krańcowy 3/KK-12/E15</b>				
		Żerdź wirowana E-12/15	szt	1		
-		Hak wieszakowy SOT 21.2	kpl	1		
-		Hak wieszakowy SOT 29	kpl	1		
-		Taśma stalowa COT36+COT37	kpl	1		
-		Uchwyt odciągowy SO 34.50	kpl	1		
		Uchwyt odciągowy SO 34.95	kpl	1		
-		Uchwyt dystansowy SO 79.6	kpl	1		
		Oślonka końca przewodu PK99	szt	6		
-		Zamocowanie przewodów 4x35+25AL				
		Konstrukcja mocna Km-1	szt	5		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Obejma O-3	szt	1		
		Izolator S-80/2	szt	5		
		Taśma AL. Dł. 500	szt	5		
		Uchwyt śrubowo-kabłąkowy Al. 95	szt	5		
-		Połączenie uziemienia				
		Bednarka stalowa -ocynkowana	m	7,5		
		Taśma stalowa COT 37	m	6		
		Klamerka COT 36	szt	6		
-		Fundament prefabrykowany SFP111+SP11				
		Płyta fundamentu PS-120	Szt.	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	szt	1		
		Płyta ustojowa U-85	szt	1		
		Połączenie skręcane do STP111	kpl	1		
		Płyta fundamentu PS-120	szt	2		
		Połączenie skręcane do SP11	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
-		Zamocowanie przyłącza				
		Hak wieszakowy SOT 29	szt	1		
		Taśma stalowa z klamerkami COT37+COT36	kpl	1		
		Uchwyt odciągowy SO 80	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1	kpl	1		
		Opaska PER	szt	2		

Zastępuje się następującym zapisem:



Tabela nr 7

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH nN						
Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Cena jednostkowa netto PLN	WARTOŚĆ netto PLN
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa linii napowietrznej 1kV – sytuacja tymczasowa</b>						
4	D.01.03.01	<b>Słup narożny nr 1/N-12/4,3</b>				
-		Żerdź wirowana E-4,3	szt	1		
-		Hak wieszakowy SOT 21.216	kpl	1		
-		Hak wieszakowy SOT29	kpl	1		
-		Taśma stalowa COT37+COT36	kpl	1		
-		Uchwyt narożny SO130	kpl	2		
-		Ustój płytowy UP1+UP2				
		Płyta ustojowa U-85	kpl	2		
		Objemka	szt	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
5	D.01.03.01	<b>Słup narożny nr 2/N-12/4,3</b>				
-		Żerdź wirowana E-4,3	szt	1		
-		Hak wieszakowy SOT 21.216	kpl	1		
-		Hak wieszakowy SOT29	kpl	1		
-		Taśma stalowa COT37+COT36	kpl	1		
-		Uchwyt narożny SO130	kpl	2		
-		Ustój płytowy UP1+UP2				
		Płyta ustojowa U-85	kpl	2		
		Objemka	szt	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
6	D.01.03.01	<b>Słup krańcowo- krańcowy 3/KK-12/E15</b>				
-		Żerdź wirowana E-12/15	szt	1		
-		Hak wieszakowy SOT 21.2	kpl	1		
-		Hak wieszakowy SOT 29	kpl	1		
-		Taśma stalowa COT36+COT37	kpl	1		
-		Uchwyt odciągowy SO 34.50	kpl	1		
-		Uchwyt odciągowy SO 34.95	kpl	1		
-		Uchwyt dystansowy SO 79.6	kpl	1		
-		Oślonka końca przewodu PK99	szt	6		
-		Zamocowanie przewodów 4x35+25AL				
		Konstrukcja mocna Km-1	szt	5		
		Oprawa SGP340/150W	kpl	1		
		Objemka O-3	szt	1		
		Izolator S-80/2	szt	5		
		Taśma AL. Dł. 500	szt	5		
		Uchwyt śrubowo-kabłkowy AI. 95	szt	5		
-		Połączenie uziemienia				
		Bednarka stalowa -ocynkowana	m	7,5		
		Taśma stalowa COT 37	m	6		
		Klamerka COT 36	szt	6		
-		Ogranicznik przepięć z zaciskami przebijającymi izolację SE.30.166Bz	kpl	1		
-		Fundament prefabrykowany SFP111+SP11				
		Płyta fundamentu PS-120	Szt.	2		
		Płyta stopowa 0,3x0,3m	szt	1		
		Płyta ustojowa U-85	szt	1		
		Połączenie skręcane do STP111	kpl	1		
		Płyta fundamentu PS-120	szt	2		
		Połączenie skręcane do SP11	kpl	1		
-		Zamocowanie oprawy na słupie				
		Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1	szt	1		
		Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW-1	szt	2		
		Objemka OB.-35a	szt	2		
		Zacisk odgałęźny z osłoną bezpiecznikową SV19.25	szt	1		
		Wkładka topikowa	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację	szt	1		
-		Zamocowanie przyłącza				
		Hak wieszakowy SOT 29	szt	1		
		Taśma stalowa z klamerkami COT37+COT36	kpl	1		
		Uchwyt odciągowy SO 80	szt	1		
		Zacisk odgałęźny przebijający izolację SLIP 22.1	kpl	1		
		Opaska PER	szt	2		

**Patrz Zmiana treści SIWZ Nr 5 (pkt I. )**

## 2) SIWZ TOM V Przebudowa sieci el. Nn – Przedmiar robót elektroenergetycznych.

Istniejący zapis:

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm	Poszczególne	Razem
3 d.1.2	KSNR 9 0903-04 D.01.03.01	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom			
		0.088	km <sup>2</sup> /1 przew.		0.088

Zastępuje się następującym zapisem:

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	jm	Poszczególne	Razem
<b>1</b>		<b>Przebudowa linii napowietrznej 1kV sytuacja tymczasowa</b>			
<b>1.1</b>		<b>Demontaż słupa przelotowego i rozkracznego ŻN</b>			
1 d.1.1	KSNR 9 0901-08 D.01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami			
		1	szt		1.00
2 d.1.1	KSNR 9 0901-12 D.01.03.01	Demontaż słupów żelbetowych linii NN rozkracznych z podporą			
		1	szt		1.00
<b>1.2</b>		<b>Demontaż przewodów 4x35AL+2x25AL</b>			
3 d.1.2	KSNR 9 0903-04 D.01.03.01	Demontaż przewodów nieizolowanych linii NN o przekroju do 95 mm <sup>2</sup> z przeznaczeniem na złom			
		0.088	km <sup>2</sup> /1 przew.		0.088

**Patrz Zmiana treści SIWZ Nr 5. (pkt II. )**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Z-ca Dyrektora Oddziału  
*[Podpis]*  
mgr inż. Marek Niełaczny

Sprawę prowadzi:  
Arlena Kadłubowska  
Wydział Zamówień Publicznych  
tel.: 32/20-86-313  
e-mail: akadlubowska@gddkia.gov.pl

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach

ul. Myśliwska 5  
40-016 Katowice  
tel.: (032) 258 62 81 do 5  
fax: (032) 259 87 10

e-mail: sekretariat@katowice.gddkia.gov.pl  
www.gddkia.gov.pl

*[Podpis]*