

PRZEDMIAR

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE : REMONT WIATY NR 2 W RACULI UL. WIERZBOWA 6

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE : REMONT WIATY NR 2 W RACULI UL. WIERZBOWA 6					
1		Wiaty nr 2			
1.1		Pomieszczenie wbudowane - wytwórnia solanki			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1.1	0819-15		m ²	34,440	
		34,44			
				RAZEM	34,440
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m ²		
d.1.1	0701-04	powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	113,429	
		113,429			
				RAZEM	113,429
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1.1	0811-07		m ²	17,800	
		17,80			
				RAZEM	17,800
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-01		m ³	0.890	
		17,80*0,05			
				RAZEM	0,890
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- ścianka wanny żelbetowej	m ³		
d.1.1	0212-03		m ³	2,074	
		2,074			
				RAZEM	2,074
6	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04		m	16,000	
		16,00< wbudowany obiekt techniczny>			
				RAZEM	16,000
7		Demontaż wszystkich istniejących elementów wyposażenia służących do produkcji i przechowywania solanki oraz roboty budowlane i instalacyjne związane z demontażem urządzeń	kpi		
d.1.1	kalk. własna		kpi	1,000	
		1,0			
				RAZEM	1,000
8	KNNR 3 0703-06	Demontaż oraz ponowny montaż bram	m ²		
d.1.1	analogia		m ²	19,680	
		3,0*3,29+3,0*3,27			
				RAZEM	19,680
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą impregncyjną uprzednio malowanej stolarki okien-	m ²		
d.1.1	1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-17 z.sz. 4.5.4. 9914-19	nej o powierzchni ponad 1.0 m2 z zeszkrobaniem starej farby	m ²	2.645	
		2,645			
				RAZEM	2,645
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lakierobejcą impregncyjną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej z zeszkrobaniem starej farby	m ²		
d.1.1	1209-10 z.sz.				

PRZEDMIAR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE :
REMONT WIATY NR 2 W RACULI UL. WIERZBOWA 6

	4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz. 4.5.4. 9914-08				
		3,800	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
11 d.1.1	KNNR 2 1201-01	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki (część pom. nr 1-04) <i>Beton C20/25 (B-25)</i> 4,57*2,83*0,08	m ³ m ³	 1,035	
				RAZEM	1,035
12 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 4,57*2,83	m ² m ²	 12,933	
				RAZEM	12,933
13 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opilkami stalowymi grubości 30 mm 4,57*2,83	m ² m ²	 12,933	
				, RAZEM	12,933

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 4,57*2,83	m ² m ²	12,933	
				RAZEM	12,933
15 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 17,800	m ² m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 17,800	m ² m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
17 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami' powierzchnie poziome 17,800	m ² m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
18 d.1.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodporne o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej elastycznej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 17,800	m ² m ²	17,800	
				RAZEM	17,800
19 d.1.1	NNRNKB 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 19,00	m m	19,000	
				RAZEM	19,000
20 d.1.1	KNR K-04 0202- 10	Dwukrotne gruntowanie podłogi pionowych 113,429	m ² m ²	113,429	
				RAZEM	113,429
21 d.1.1	KNNR-W 3 0603- 01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat.III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 113,429	m ² m ²	113,429	
				RAZEM	113,429
22 d.1.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mrozoodpornymi mocowanymi na klej mrozood- porny 96,806	m ² m ²	96,806	
				RAZEM	96,806
23 d.1.1	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie ścian wewnętrznych farbami silikonowymi 113,429	m ² m ²	113,429	
				RAZEM	113,429
24 d.1.1	KNR 0-33 0101- 05	Naprawa miejsc zniszczonych oraz wykonanie warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą 54,004	m ² m ²	54,004	
				RAZEM	54,004
25 d.1.1	KNR 0-33 0121- 01	Ochrona narożników wypukłych 3,29*2+3,0+1,14*2+1,16+2,0*2+0,90+3,27*2+ 3,0+5,43	m m	32,890	
				RAZEM	32,890
26 d.1.1	KNR 0-33 0126- 03	Tynki dekoracyjny silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm, faktura typu baranek. 54,004	m ² m ²	54,004	
				RAZEM	54,004
27 d.1.1	KNR 0-33 0128- 01	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi 54,004	m ² m ²	54,004	

**PRZEDMIAR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE :
REMONT WIATY NR 2 W RACULI UL. WIERZBOWA 6**

				RAZEM	54,004
28 d.1.1	KNNR 8 0215-01 z.0.2.9.2	Demontaż oraz ponowny montaż zlewu stalowego - materiały z demontażu 1,00	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.1	KNNR 8 0118-04	Wymiana baterii ściennej zlewowej 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.1.1	kalk. własna	Dostosowanie podejścia instalacji wodociągowej do nowej wanny 1	kpl kpl	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
31 d.1.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wytornicy uniwersalnej przystosowanej do produkcji solanek kpi łącznie z wykonaniem robót towarzyszących branży budowlanej sanitarnej i elektr. 1	kpi kpi	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Wiaty nr 2 - elewacje			
32 d.1.2	KNNR2 1001-01	Tynki zewnętrzne na ścianach płaskich i pow. poziomych zwykłe III kategorii elewacja pIn- wsch od poziomu 4,30 113,195	m ² m ²	113,195	
				RAZEM	113,195
33 d.1.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 320,370	m m	320,370	
				RAZEM	320,370
34 d.1.2	KNR AT-40 0104-01	Skucie zmurzonego tynku 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
35 d.1.2	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
36 d.1.2	KNR BC-02 0202-02	Czyszczenie strumieniowo - ściernie powierzchni betonowych pionowych niemalowanych 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
37 d.1.2	KNR 0*0 0209-01	Wykonanie warstwy szczepnej jednokomponentowej modyfikowanej tworzywem sztucznym, wiążąca na bazie cementu 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
38 d.1.2	KNR 0*0 0210-01	Cementowa warstwa naprawcza, jednokomponentowa modyfikowana tworzywem sztucznym, o uziarnieniu do 3 mm 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
39 d.1.2	KNR 0-40 0210-02	Cementowa warstwa naprawcza, jednokomponentowa modyfikowana tworzywem sztucznym, o uziarnieniu do 3 mm - dodatek za każde 0,5 cm grubości tynku Krotkość = 2 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
40 d.1.2	KNR 0-40 0212-01	Wykonanie gładzi przy użyciu modyfikowanej tworzywem sztucznym zaprawy na bazie piasku kwarcowego gr.1,5-5,0 mm 291,068	m ² m ²	291,068	
				RAZEM	291,068
41 d.1.2	KNR 0-33 0101-05 ściana szczytowa ściana boczna od wiaty nr 1 (pom. solanki)	Naprawa miejsc zniszczonych oraz wykonanie warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą 46,750 10,65*5,35	m ² m ² m ²	46,750 56,978	
				RAZEM	103,728
42 d.1.2	KNNR2 1901-01	Wyrównanie ściany szczytowej płytami styropianowymi gr 10cm z wykonaniem warstwy zaprawy klejowej z siatką zbrojącą, tynk silikonowy dekoracyjny, farba silikonowa 56,240	m ² m ²	56,240	
				RAZEM	56,240
43 d.1.2	KNR 0-33 0126-03	Tynki dekoracyjny silikonowy o uziarnieniu 2,0 mm, faktura typu baranek. 103,728	m ² m ²	103,728	
				RAZEM	103,728
44 d.1.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie ścian zewnętrznych elewacyjnymi farbami silikonowymi 536,004	m ² m ²	536,004	
				RAZEM	536,004
45 d.1.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 427,200	m ² m ²	427,200	
				RAZEM	427,200
46 d.1.2	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 fpoz.:29.30.37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49)			

PRZEDMIAR GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE :
REMONT WIATY NR 2 W RACULI UL. WIERZBOWA 6

1.3		Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych materiałów z rozbiórek i demontażu			
47 d.1.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10 pozostałe	Wywiezienie gruzu sprzewanego samochodami skrzyniowymi na odległość 3 km poz.1*0,02+poz.2*0,03+poz.3*0,02+poz.4+poz.5+poz.39*0,03 16,144*15%	m ³ m ³ m ³	16,144 2,422	
				RAZEM	18,566
48 d.1.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i pozostałych elementów i materiałów z rozbiórek	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.52	m ³	18.566	
				RAZEM	18,566

26-06-2014

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO-BUDOWLANYCH
Małgorzata Frolowicz
65-735 Zielona Góra, ul. Balorego 128i/3
NIP 973-020-64-34 REGON 970656175
tel/fax (66) 322 74 36
tel. kom. 501 578 828, 660467 224

Mawowicz