GDDKiA
Leszek Sekulski
Z-ca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i
Mostami

Warszawa, 13.08.2018

Nr pisma O.WA.D-3.241.52.2018.msz.588...2018

Wszyscy zainteresowani

Sprawa GDDKiA.O.WA.D.3.241.52.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **Utrzymanie i konserwację oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV**

Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp", Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

I. PYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Pytanie 1. W związku z tym, że zgodnie z umową Zamawiający wskazuje, iż okres rękojmi na wykonane roboty wynosi 5 lat zwracamy się z prośbą o zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji dla poszczególnych rodzajów robót. Powyższe wynika z faktu, że jeśli np. wykonawca udzielając gwarancji na wykonane oznakowanie poziome cienkowarstwowe zgodnie z OPZ pkt. 2.4.5., dodatkowo miałby udzielić 5 lat rękojmi wówczas cena za wykonanie oznakowania musiałaby być odpowiednio wyższa albowiem oznakowanie takie nie wytrzyma 5 lat – nie spełni ono wymagań zgodnych z SST D-07.01.01 przez ten okres. Dotyczy to nie tylko oznakowania cienkowarstwowego ale i innych rodzajów robót, na które składa się przedmiot zamówienia, a których gwarancja wynosi mniej niż 60 miesięcy

Odpowiedź Wprowadzenie różnych okresów rękojmi z punktu widzenia Zamawiającego może doprowadzić do problematycznej rozbieżności w zakresie faktycznego terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 2 poz. 1)

Pytanie 2 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji ile odpowiednio oznakowania wykonywanego ręcznie a ile mechanicznie Zamawiający przewiduje dla pozycji: wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej farbą akrylową oraz wykonanie oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej farbą wodną.

Odpowiedź Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego w technologii cienkowarstwowej wyłącznie metodą mechaniczną przy użyciu malowarek samobieżnych z elektronicznym sterowaniem zgodnie wymaganiami SIWZ. Ponadto Zamawiający wskazał w OPZ, że ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych usług, zakres prac może ulec zmianie i zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego.

Pytanie 3 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych na gładko obejmuje wykonanie tylko i wyłącznie oznakowania wykonywanego ręcznie? Jeśli nie wówczas prosimy o wskazanie ile oznakowania mechanicznego Wykonawca będzie musiał wykonać na gładko tj. linie krawędziowe i segregacyjne

Odpowiedź Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych na gładko na liniach segregacyjnych i krawędziowych mechanicznie. Zamawiający dopuszcza wykonania ręcznie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych na gładko – elementów oznaczonych symbolem od P-8 do P-15.

Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy oznakowanie grubowarstwowe z mas chemoutwardzalnych, strukturalne obejmuje wykonanie tylko i wyłącznie oznakowania wykonywanego mechanicznie tj. linie krawędziowe i segregacyjne? Jeśli nie wówczas prosimy o wskazanie ile oznakowania wykonywanego ręcznie Wykonawca będzie musiał wykonać jako oznakowanie strukturalne? Czy pozycja ta obejmuje również przejścia dla pieszych w strukturze?

Odpowiedź Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych struktura na liniach segregacyjnych i krawędziowych mechanicznie. Zamawiający dopuszcza wykonania ręcznie oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych w strukturze – elementów np. Przejść dla pieszych

Pytanie 5 Czy wykonawca może wykonać oznakowanie strukturalne dowolną metodą tzn. może to być struktura „uporządkowana" czy też musi być to struktura „nieuporządkowana", czy to Zamawiający będzie wskazywał, w którym miejscu jaką strukturę należy zastosować?

Odpowiedź Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego z mas chemoutwardzalnych: struktura regularna na liniach segregacyjnych i krawędziowych poza obszarem zabudowanym. Zamawiający w obszarze zabudowanym będzie wskazywał wykonanie struktury regularnej lub nieregularnej.

Pytanie 6 Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji czy oznakowanie grubowarstwowe z mas termoplastycznych na gładko obejmuje wykonanie tylko i wyłącznie oznakowania wykonywanego ręcznie? Jeśli nie wówczas prosimy o wskazanie ile oznakowania mechanicznego Wykonawca będzie musiał wykonać na gładko tj. linie krawędziowe i segregacyjne.

Odpowiedź Zamawiający wymaga wykonania oznakowania poziomego z mas termoplastycznych na gładko na liniach segregacyjnych i krawędziowych mechanicznie. Zamawiający dopuszcza wykonania ręcznie oznakowania poziomego z mas termoplastycznych na gładko – elementów oznaczonych symbolem od P-8 do P-15. Zamawiający wskazał w OPZ, że ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego oszacowania ilości niezbędnych usług, zakres prac może ulec zmianie i zostanie dostosowany do potrzeb Zamawiającego

Pytanie 7 Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji: wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - strukturą - na podkładzie z farby akrylowej – Wykonawca wpierw musi wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe i na to następnie ułożyć masy chemoutwardzalne czy też pozycja ta obejmuje odnowę oznakowania już istniejącego za pomocą mas chemoutwardzalnych?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia, że w pozycji: wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych - strukturą - na podkładzie z farby akrylowej - Wykonawca wpierw musi wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe i na to następnie ułożyć masy chemoutwardzalne.

Pytanie 8 W związku z tym, iż piktogramy mają różną wielkość prosimy o wskazanie w jakim rozmiarze mają zostać wykonane piktogramy? Czy mają być to znaki pionowe np. A17 czy B33? Piktogramy te różnią się cenowo w związku z czym prosimy o uszczegółowienie jakiego typu piktogramy oraz jakiej wielkości należ wycenić wraz ze wskazaniem który typ w jakiej ilości albowiem z kosztorysu wynika, że Wykonawca ma podać cenę za sztukę a nie za m2.

Odpowiedź Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ (patrz Zmiana SIWZ nr 2 poz. 2, poz. 3, poz. 4, poz. 5)

II. Zamawiający **działając w trybie art. 38 ust. 4** ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. 1579 t.j.), informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

Zmiana SIWZ nr 2

Poz. 1 Zmiana dotyczy Tomu II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy par. 15 ust. 1

Istniejący zapis:
Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi **5 lat**

Zastępuje się zapisem
Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot Umowy wynosi **3 lata**

Poz. 2 Zmiana dotyczy Tom V SIWZ Kosztorysy Ofertowe (dla zadań I-IV) Część D zadanie I

Istniejący zapis:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych	szt	30

Zastępuje się zapisem:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości do 60km/h	szt	10
13	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	10
14	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości do 60km/h	szt	5
15	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	5

Poz. 3 Zmiana dotyczy Tom V SIWZ Kosztorysy Ofertowe (dla zadań I-IV) Część D zadanie II

Istniejący zapis:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych	szt	350

Zastępuje się zapisem:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości do 60km/h	szt	30
13	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	30
14	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości do 60km/h	szt	20
15	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	20

Poz. 4 Zmiana dotyczy Tom V SIWZ Kosztorysy Ofertowe (dla zadań I-IV) Część D zadanie III

Istniejący zapis:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych	szt	40

Zastępuje się zapisem:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości do 60km/h	szt	15
13	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	15
14	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości do 60km/h	szt	5
15	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	5

Poz. 5 Zmiana dotyczy Tom V SIWZ Kosztorysy Ofertowe (dla zadań I-IV) Część D zadanie IV

Istniejący zapis:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych	szt	50

Zastępuje się zapisem:

12	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości do 60km/h	szt	15
13	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak ostrzegawczy na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	15
14	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości do 60km/h	szt	10
15	wykonanie oznakowania poziomego (piktogramów) na nawierzchni w technologii grubowarstwowej z mas termoplastycznych - znak zakazu lub nakazu na drogach o prędkości powyżej 60km/h	szt	10

Zastępca Dyrektora Oddziału
ds. Zarządzania Drogami i Mostami

mgr inż. Leszek Sękulski

Sprawę prowadzi: Marta Szymkiewicz
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl