

TOM VI

PRZEDMIARY ROBÓT

**Rozebranie budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz handlowych
w miejscowości Łącut i Głuchów dla potrzeb związanych z rozbudową drogi krajowej
nr 4 Jędrzychowice - Korczowa, odcinek Łącut-Głuchów od km 613+767,30 do km
619+589,86 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami;**

1. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO,
I GOSPODARCZEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT, UL. 3-GO MAJA 20, NA DZIAŁCE
O NR EWID. 4985/1**

1	Obiekt: Rozebranie budynku mieszkalnego		
1. 1.	Element: 1. Zabezpieczenie placu budowy		
1. 1. 1.	KNR 04-04-0901-0300	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - ustawienie [95.00]	95,00
		Jm. M	Razem: 95,00
1. 1. 2.	KNR 04-04-0901-0400	Ogrodzenia drewniane z przesł przenośnych - rozebranie [95.00]	95,00
		Jm. M	Razem: 95,00
1. 1. 3.	KNR 04-04-0901-0500	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu [4.00]	4,00
		Jm. M	Razem: 4,00
1. 1. 4.	KNR 04-04-0901-0600	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu [4.00]	4,00
		Jm. M	Razem: 4,00
1. 1. 5.	KNR 04-04-0901-0700	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu [4.00]	4,00
		Jm. M	Razem: 4,00
1. 2.	Element: 2. Rozebranie pokrycia dachowego		
1. 2. 1.	KNR 04-04-0507-0300	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek, dachówka zakładkowa i marsjańska [4.4*5.5+4.4*4.8*0.5+4.4*10.2+4.4*4.9*0.5+4.9*1.2*2+4.9*3.5+4.9*3.5+0.9*4.4+4.4*4.8*5+4.4*5.2+4.4*5*5]	184.88
		Jm. m2	Razem: 184,88
1. 2. 2.	KNR 04-04-0506-0500	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- rynny [7.2+10.6+0.9+8.5+15.2+5.6]	48.00
		Jm. M	Razem: 48,00
1. 2. 3.	KNR 04-04-0506-0600	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- rury [3.8*7]	26.60
		Jm. M	Razem: 26,60
1. 3.	Element: 3. Rozebranie konstrukcji dachowej, stropów i podłóg		
1. 3. 1.	KNR 04-04-0403-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu [184.88]	184,88
		Jm. m2	Razem: 184,88
1. 3. 2.	KNR 04-04-0403-0500	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami [184.88]	184,88
		Jm. m2	Razem: 184,88

1. 3. 3.	KNR 04-04-0406-0100	Rozebranie stropów drewnianych-zasyпки stropowe [5.4*13.1+3.1*7.7+4.25*8.5]	130.74
		Jm. m2	Razem: 130,74
1. 3. 4.	KNR 04-04-0405-0200	Rozebranie drewnianych podłóg białych na półpust [23.5+7.21+6.13+25.50+14.35+22.68+5.23]	104.60
		Jm. m2	Razem: 104,60
1. 3. 5.	KNR 04-04-0406-0200	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy [130.735+23.50+7.21+6.13+25.50+2.16+2.16+5.23]	202.63
		Jm. m2	Razem: 202,63
1. 3. 6.	KNR 04-04-0406-0300	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych [202.63]	202.63
		Jm. m2	Razem: 202,63
1. 3. 7.	KNR 04-04-0406-0500	Rozebranie belek stropowych [3.80*10.00+7.80*10.00+5.50*5.00]	143.50
		Jm. M	Razem: 143,50
1. 3. 8.	KNR 04-04-0504-0100	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych [2.16+2.16+5.02*5.08+1.96*5.08+1.96*6.92+5.08*1.70+3*4.38]	75.12
		Jm. m2	Razem: 75,12
1. 3. 9.	KNR 04-04-0301-0300	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm [75.12-4.32]	70.80
		Jm. m3	Razem: 70,80
1. 4.	Element: 4. Rozebranie schodów, ścian i fundamentów		
1. 4. 1.	KNR 04-04-0305-0200	Rozebr. stropów żelbet.(plyt, belek żeber, wieńców) przy grub. płyty stropów.do 15 cm [0.15*(2.80*1.40+2.80*1.70+2.50*1.00)]	1.68
		Jm. m3	Razem: 1,68
1. 4. 2.	KNR 04-04-0102-0200	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [0.52*(12.90*2+5.10*2+13.80+5.50+9.2)*6.5+0.3*(12.30+5.50+5.50+4.8)*6.5]	272.81
		Jm. m3	Razem: 272,81
1. 4. 3.	KNR 04-04-0101-0100	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej [0.52*(12.90*2+5.10*2+13.80+5.5+9.2)*0.8+0.3*(12.30+5.50+5.50+4.80)*0.8]	33.58
		Jm. m3	Razem: 33,58
1. 5.	Element: 5. Transport - wywóz gruzu		
1. 5. 1.	KNR 04-04-1103-0100	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze [75.118*0.05*1.30+70.798*1.30+1.677*1.30+272.805*1.30+33.576*1.30]	497.40
		Jm. m3	Razem: 497,40
1. 5. 2.	KNR 04-04-1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km [497.40]	497.40

		Jm. m3	Razem:	497,40
2	Obiekt: Rozebranie budynku gospodarczego			
2. 1.	Element: 1. Rozebranie konstrukcji dachu i stropu			
2. 1. 1.	KNR 04-04-0507-0300	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej [5.9*9.48*2]		111.86
		Jm. m2	Razem:	111,86
2. 1. 2.	KNR 04-04-0403-0300	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu [111.86]		111.86
		Jm. m2	Razem:	111,86
2. 1. 3.	KNR 04-04-0403-0500	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami [10.05*9.48]		95.27
		Jm. m2	Razem:	95,27
2. 1. 4.	KNR 04-04-0406-0200	Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy [64.67]		64.67
		Jm. m2	Razem:	64,67
2. 2.	Element: 2. Rozebranie ścian, posadzek i fundamentów			
2. 2. 1.	KNR 04-04-0102-0200	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej [0.40*(8.31*3+8.68*3)*4+03*2*3.52+0.12*5.72*3.52+0.12*3.12*4*2]		108.08
		Jm. m3	Razem:	108,08
2. 2. 2.	KNR 04-04-0301-0200	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 10 cm [0.1*57.52]		5.75
		Jm. m3	Razem:	5,75
2. 2. 3.	KNR 04-04-0302-0300	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny betonowych o grub.(wys.) ponad 100 cm [0.4*(8.31*3+8.68*3)*1.2+03*2*0.8+0.12*5.72*0.8]		29.81
		Jm. m3	Razem:	29,81
2. 2. 4.	KNR 04-04-1103-0100	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze [89.075*1.30+5.725*1.30+25.495*1.30]		156.38
		Jm. m3	Razem:	156,38
2. 2. 5.	KNR 04-04-1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległ. 1 km [156.38]		156.38
		Jm. m3	Razem:	156,38

2. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĄCUT ULICA
TRAUGUTTA 12, NA DZIAŁCE O NR EWID. 4742/1.**

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Tragutta 12 (Nr ewid. działki 4742/1)

Identyfikator kosztorysu: 2.10 ROZBIÓRKA BUDYNKU
MIESZKALNEGO, ŁAŃCUT, UL. TRAGUTTA 12 (NR EWID. DZIAŁKI
4742-1)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-17 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Zabezpieczenie placu budowy		
1	KNR 4-04 901-3 Ustawienie ogrodzenia drewnianego	m	82,00
2	KNR 4-04 901-4 Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m	82,00
3	KNR 4-04 901-5 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m	5,00
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie rynien drewnianych do gruzu	m	5,00
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie rynien drewnianych do gruzu	m	5,00
2	Rozebranie pokrycia dachowego		
6	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 7*7,9*2	m2	110,60
7	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 15,8*2	m	31,60
8	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 4*3	m	12,00
9	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 7*7,8*2	m2	109,20
3	Rozebranie konstrukcji dachowej, stropów i podłóg		
10	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m2	110,60
11	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołączenia dachu	m2	109,20
12	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 11,2*15,95	m2	178,64
13	KNR 4-04 501-1 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1m2 posadzki	m2	18,10
14	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwypust 18,1+18,1+30,1+30,1	m2	96,40
15	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów 5*16+3,8*12	m	125,60

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-17 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu strych 15,4*10	m2	154,00
17	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych 18,1+6,5+6,5+18,1+3,2+3,2+17,3+30,1*2	m2	133,10
18	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 10,5*16	m	168,00
19	KNR 4-04 107-1 Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 13,6+12,9+13,1	m	39,60
20	KNR 4-04 107-5 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys.do 200mm 2,5*12	m	30,00
21	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 17,3+6,4+3,3+6,5	m2	33,50
22	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 15cm 13,6+12,9+13,1+4,2+30,1*2+18,1*2+6,4+13	m3	159,60
4 Rozebranie schodów, ścian i fundamentów			
23	KNR 4-04 402-4 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu pow.8 stopni	szt	28,00
24	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 4,2*(15,9*2+10*2)*0,46+3,9*(10*2)*0,3	m3	123,48
25	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,5*4*2+2,55*(6,1*2+4,7*2+2,1*2)	m2	109,79
26	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fundamenty z cegły cementowo-wapiennej 1,8*(16*2+9,8*2)*0,46+1,8*(9,8*2+6*3+2+2,7+1,4*2+3,2+1,4*2*0,3)*0,3	m3	69,26
5 Transport - wywóz gruzu			
27	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody 39,6*0,15*1,3+33,5*0,05*1,3+159,6*1,3+123,478*1,3+109,79*0,15*1,3+70,319*1,3	m3	490,72
28	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km	m3	490,72


STAROSTWO POWIATOWE
w ŁANCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

3. PRZEDMIAR ROBÓT
ROZEBRANIE BUDYNKU USŁUGOWEGO (PAWILONU HANDLOWEGO) W
MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT ULICA TADEUSZA KOŚCIUSZKI, NA DZIAŁCE O NR EWID.
3553/23.

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Rozbiórka budynku usługowego			
1.1 KALKU 1/101/1 Demontaż instalacji elektrycznej	1		kpl
1.2 KALKU 1/101/1 Demontaż instalacji sanitarnych	1		kpl
1.3 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2·m2	8		szt
1.4 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 2,05*1,45 = 2,9725 2,9725	~2,973		m2
1.5 KNR 401/519/4 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa (5,43*5,43+2,98*5,14+6,35*5,51) = 79,7906 79,7906	~79,791		m2
1.6 KNR 401/519/5 Rozbiórka pokrycia z papy, dach drewniany, warstwa następna	79,79	2,00	m2
1.7 KNR 401/429/5 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, - deski gr. 35 mm	79,79		m2
1.8 KNR 401/429/6 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z płyt pilśniowych	79,79		m2
1.9 KNR 401/429/7 Rozbiórki elementów stropów drewnianych, belki stropowe 5,50*10+6,00*7 = 97,0 97,0	~97,000		m
1.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,70+8,96+22,65+29,09 = 62,4 62,4	~62,400		m2
1.11 KNR 401/428/1 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	62,4		m2
1.12 KNR 401/428/4 Rozebranie podłóg drewnianych, legary	97		m
1.13 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, - analogia - demontaż ścian drewnianych w części starszej (5,33+7,68+4,84*2+2,69*2+4,77)*(2,25+0,47) = 89,3248 89,3248	~89,325		m2
1.14 KNR 205/1007/2 Analogia - demontaż ścian płyt warstwowych gr. 10 cm w części południowej (5,95+5,11)*2*2,49 = 55,0788 55,0788	~55,079		m2
1.15 KNR 404/801/1 Rozebranie konstrukcji z elementów stalowych, - demontaż konstrukcji stalowej części budynku ściany 55,079 = 55,079 strop 5,95*5,11 = 30,4045 85,4835	~85,484		m2
1.16 KNR 404/1107/1 (1) Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t	1,5		t
1.17 KNR 404/302/1 Rozebranie betonowych i żelbetowych ław, stop i fundamentów (5,33*7,68+5,95*5,11)*0,30 = 21,40167 21,40167	~21,402		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.18 KNR 404/1103/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych, przy obsłudze 3 samochodów na zmianę	35,669		m3


WŁADYSŁAW CIECHANOWSKI
Uprawniony Budowniczy Nr 1166 z 12.03.1965
do projektowania i nadzoru
37-500 Jarczaw, Włocławek 65

4. PRZEDMIAR ROBÓT

**rozbiórka BUDYNKU MIESZKALNIEGO I GOSPODARCZEGO (GARAŻU) W M.
GŁUCHÓW 1, NA DZIAŁCE O NR EWID. 1070/2.**

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Głuchów 1 (Nr ewid. działki 1070/2)

Identyfikator kosztorysu: 2.43 Rozbiórka budynku mieszkalnego,
Głuchów 1 (Nr ewid. działki 1070-2)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie konstrukcji dachu i stropów		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 3,8*13*2+1,2*4+2,5*6,1	m2	118,85
2	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	118,85
3	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej 13*6,6+1,2*2,5+2,5*6,1	m2	104,05
4	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 13*2+6,1+2,5	m	34,60
5	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 3,5*5	m	17,50
6	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu	m2	63,92
7	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	75,35
8	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 7,83*9+5,3*5+6,9*5	m	131,47
9	KNR 4-04 107-1 Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	31,42
2	Rozebranie podłóg i ścian		
10	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust 4,46+10,89+5,91+10,03+10,69+10,3+2,38	m2	54,66
11	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów 3*4+2*4+1,7*4+2,4*6+2,3*6+1,2*5	m	61,00
12	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 7,18+6,85+6,66	m2	20,69
13	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	20,69
14	KNR 4-04 301-1 Rozebranie podłoża z betonu zwirowego gr.do 5cm 20,69*0,05	m3	1,03
15	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu zwirowego gr.do 10cm 31,42*0,1	m3	3,14

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
16	KNR 4-01 426-2 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na styk (7,58+3,75+1,36+9,88+8,26+6,1+5,04+6,51)*3+1,83*3*2	m2	156,42
17	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali (7,58+3,75+1,36+9,88+8,26+6,1+5,04+6,51)*3	m2	145,44
18	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali (3,55+3,57+4,4+4,4+3,36+2,09+3,36+1,76+2,05)*2,5	m2	71,35
19	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,38*0,7*7,2	m3	1,92
20	KNR 4-04 101-4 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu mury i słupy z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,26*(8,7*2+4*3)*2,08+0,49*(12,6*2+5,24*2)*2,5	m3	59,61
3 Rozebranie fundamentów			
21	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm 0,6*(12,6*2+5,24*2)*1,2+0,2*(6,1+2,34*2)*1,7	m3	29,35
22	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km 118,85*0,03*1,3+31,42*0,12*1,3+20,69*0,01*1,3+20,69*0,03*1 ,3+1,035*1,3+3,142*1,3+1,915*1,3+59,608*1,3+29,355*1,3	m3	134,18

Rozebranie budynku gospodarczego, Głuchów (Nr ewid. działki 1070/2)	
Identyfikator kosztorysu: 2.44 Rozebranie budynku gospodarczego, Głuchów (Nr ewid. działki 1070-2)	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie stropu i ścian		
1	KNR 4-04 509-2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 4*5,7	m2	22,80
			22,80
2	KNR 4-04 403-2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu na styk	m2	22,80
3	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 4*9	m	36,00
			36,00
4	KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na wpust lub półwpust 5,63*2,71*2+3,98*2,99+3,98*2,43	m2	52,09
			52,09
5	KNR 4-04 404-5 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m2	52,09

5. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. ŁAŃCUT UL. ARMII KRAJOWEJ 52,
NA DZIAŁCE O NR EWID. 4976/1.**

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Armii Krajowej 52 (Nr ewid. działki 4976/1)

Identyfikator kosztorysu: 2.27 Rozbiórka budynku mieszkalnego,
Łańcut, ul. Armii Krajowej 52 (Nr ewid. działki 4976-1)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka konstrukcji dachowej i stropowej		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 5,9*12,55*2	m2	148,09
			148,09
2	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	148,09
3	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 12,5*8,3	m2	103,75
			103,75
4	KNR 4-04 406-2 Rozebranie słupego pułapu	m2	79,00
5	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	76,35
6	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 6,6*13	m	85,80
			85,80
2	Rozebranie ścian i podłóg		
7	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwpust	m2	76,35
8	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów 4,4*7+2,7*7+4,5*7	m	81,20
			81,20
9	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali (12,53*2+6,56*2)*3,4	m2	129,81
			129,81
10	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 6,56*32,5*2	m2	426,40
			426,40
11	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,5*0,5*6,8	m3	1,70
			1,70
3	Rozbiórka fundamentów		
12	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fundamenty z cegły cementowo-wapiennej 0,3*(12,53*2+6,56*2)*1,5	m3	17,00
			17,00
13	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl. 1 km 148,009*0,03*1,3+1,7*1,3+17,01*1,3	m3	30,10
			30,10

6. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNO- GARAŻOWO-GOSPODARCZEGO
W M. ŁAŃCUT UL. ARMII KRAJOWEJ 54, NA DZIAŁCE O NR EWID. 4976/1.**

Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażo-gospodarczego, Łańcut, ul. Armii Krajowej 50 (Nr ewid. działki 4976/1)

Identyfikator kosztorysu: 2.26 Rozbiórka budynku mieszkalnego i garażo-gospodarczego, Łańcut, ul. Armii Krajowej 50

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka budynku garażo-gospodarczego		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska $(4,3*12*2)+(4,3*3,5)/2+(3,5*4,3)+(4,3*3,5)/2$ $8*4,5*2+4,5*4/2+4,5*4+4,5*3,5/2$	m2	240,18
			133,30
			106,88
			240,18
2	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	240,18
3	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny $10,8+14,6+12,2+7,5$	m	45,10
			45,10
4	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury $7*3,5$	m	24,50
			24,50
5	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami $6*12,5+10,5*6,5$	m2	143,25
			143,25
6	KNR 4-04 305-1 Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, żebra, wieńce) przy gr. plyty do 10cm $13*5,7*0,1$	m3	7,41
			7,41
7	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących $7*0,64$	m3	4,48
			4,48
8	KNR 4-04 104-1 Rozebranie murów z bloczków i pustaków powyżej terenu - mury w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej $6*0,4*4*2,8$ $5*0,3*2,8$ $12,5*2*0,4*2,8$ $5,7*0,38*2*2,8$ $14,2*0,25*2,8$ $-(1,1*0,5*0,4*3)+(1,5*1,5*2*0,4)+(3*3*0,4)+(3*0,25*2,5*2)+(1,6*2*0,4))$	m3	70,06
			26,88
			4,20
			28,00
			12,13
			9,94
			-11,09
			70,06

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
9	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm (20,3+14,4+21,12+3,76+40,1)*0,1	m3	9,97
10	KNR 4-04 302-1 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 70cm ((13,4+13,4+(5,22*4)+11+(5,77*3)+6,8))*0,4*1,2	m3	39,74
11	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km (7,41+70,06+9,968+39,739+7,48)*1,3	m3	175,05
2	Rozbiórka budynku mieszkalnego		
12	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie 7*2*15/2	m2	105,00
13	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska	m2	105,00
14	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny	m	30,00
15	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury	m	12,00
16	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m2	210,00
17	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 14,5*12,6	m2	182,70
18	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 13*10 -4*4,8	m	110,80
19	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących 8,3*0,64	m3	5,31
20	KNR 4-01 350-1 Rozebranie kominów wolno stojących 8,3*1,16	m3	9,63
21	KNR 4-04 305-1 Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, żebra, wieńce) przy gr.płyty do 10cm (2*1,8*2/2+1,8*1,6)*0,1	m3	0,65
22	KNR 4-04 701-4 Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 25mm	m	24,00
23	KNR 4-04 703-8 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o średnicy pow.50-100mm	m	14,00
24	KNR 4-04 702-1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25mm	m	64,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 3

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNR 4-04 707-1 Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5m2	zespół	9,00
26	KNR 4-04 103-1 Przewracanie murów z cegły za pomocą liny i zblocza mury z cegły bez względu na rodzaj zaprawy o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) (14,7+9,7+9,7+4,1+4,1+2,6+2,6+1,54)*0,45*4,1 90,48 (4,5+4,5)*0,3*2,92 7,88 4,5*3*0,25*2,92 9,86 (4+3,6+3,15)*0,12*2,92 3,77 (-3,88+1,72+1,73+0,93+0,41+0,94+0,54+1,8+0,68) -12,63	m3	99,36
27	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust 4,77+16,07+19,08+24,18+12,49+10,87+20,56 108,02	m2	108,02
28	KNR 4-04 402-4 Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej - odcinki biegu pow.8 stopni	szt	1,00
29	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów	m	1,00
30	KNR 4-04 301-6 Rozebranie podłoża z betonu gruzowego gr.do 10cm 108*0,1 10,80	m3	10,80
31	KNR 4-04 305-1 Rozebranie stropów żelbetowych (plyty,belki,żebra,wieńce) przy gr.płyty do 10cm (17,51+15,65+5,41)*0,1 3,86	m3	3,86
32	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fundamenty z cegły cementowo-wapiernej (15+15+(5,15*4))*0,55*2,2 61,23 (4,2*4+2,2*2*1,2)*0,55*2,2 26,72 -1,36 -1,36 86,59	m3	86,59
33	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km (0,648+99,175+11+3,875+86,583+5,3+9,6)*1,3 281,04	m3	281,04

7. PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. GŁUCHÓW 2, NA DZIAŁCE
O NR EWID. 1069/1.

Rozbiórka konserwatorska budynku mieszkalnego, Głuchów 2 (Nr ewid. działki 1069/1)

Identyfikator kosztorysu: 2.42 Rozbiórka budynku mieszkalnego,
Głuchów 2 (Nr ewid. działki 1069-1)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie konstrukcji dachu i stropów		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska-rozbiórka konserwatorska 4*13,51*2	m2	108,08
			108,08
2	KNR 4-04 507-5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek gąsior-rozbiórka konserwatorska	m	13,51
3	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu-rozbiórka konserwatorska	m2	108,08
4	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej-rozbiórka konserwatorska 6,28*13,51	m2	84,84
			84,84
5	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu-rozbiórka konserwatorska 8,22+6,99+4,89+4,12+20,33	m2	44,55
			44,55
6	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych-rozbiórka konserwatorska	m2	44,55
7	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój-rozbiórka konserwatorska 5,18*9	m	46,62
			46,62
8	KNR 4-04 305-2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy gr. płyty do 15cm-rozbiórka konserwatorska 7,99*0,15	m3	1,20
			1,20
2	Rozebranie ścian i podłóg		
9	KNR 4-01 426-4 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ płyty wiórowo-cementowe i spilśnione-rozbiórka konserwatorska (9,7*2+5,7*2)*2,9+2*(3,85+5,28)*2,5+2*(2,74+3)*2,5+2*(2,33+ 3)*2,5+2*(1,8+5,3)*2,5	m2	225,82
			225,82
10	KNR 4-01 426-2 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na styk-rozbiórka konserwatorska (5,7+3,22)*2,9+2,7*2,21*2	m2	37,80
			37,80
11	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali-rozbiórka konserwatorska (12,93*2+5,3*5+3)*2,8	m2	155,01
			155,01
12	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie-rozbiórka konserwatorska 0,51*0,51*5,3	m3	1,38
			1,38

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust-rozbiórka 20,33+8,22	m2	28,55
14	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów-rozbiórka konserwatorska 3,8*62,7*4	m	953,04
15	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych-rozbiórka konserwatorska 6,99+4,89+4,12	m2	16,00
16	KNR 4-04 101-4 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu mury i słupy z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej-rozbiórka konserwatorska 0,21*(2,33+3,43)*1,36	m3	1,65
3 Rozbiórka fundamentów			
17	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm-rozbiórka konserwatorska 0,3*(5,7*2+9,71*2)*1,3	m3	12,02
18	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie materiału z rozbiórki konserwatorskiej przy ręcznym załadunku i wyładunku transport samochodem ciężarowym skrzyniowym do skansenu 1,198*1,3+1,379*1,3+16*0,08*1,3+1,645*1,3+12,02*1,3	m3	22,78

8. PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. GŁUCHÓW 6, NA DZIAŁCE
O NR EWID. 1067/2.

Rozebranie budynku mieszkalnego, Głuchów 6 (Nr ewid. działki 1067/2)

Identyfikator kosztorysu: 2.40 Rozebranie budynku mieszkalnego,
Głuchów 6 (Nr ewid. działki 1067-2)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie konstrukcji dachu i stropu		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 9,7*8,5*2+7,3*1,5*2	m2	186,80
2	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	186,80
3	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej	m2	186,80
4	KNR 4-04 404-5 Rozebranie ścianek szczytowych 5,7*5*2	m2	57,00
5	KNR 4-04 406-1 Zgarnięcie zasypki stropowej 7,7*5,8	m2	44,66
6	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu	m2	186,80
7	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 5,8*5	m	29,00
2	Rozebranie ścian kominów i posadzek		
8	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 2*(7,9+5,9)*2,85	m2	78,66
9	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali (2,6+2,4+2,4)*2,4	m2	17,76
10	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,75*0,55*6,3	m3	2,60
11	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm - rozebranie posadzek (7,4+24,2+8,6)*0,1	m3	4,02
3	Rozebranie stropu nad piwnicą i schodów z cegły		
12	KNR 4-04 107-3 Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr.1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,6*3,8	m2	9,88
13	KNR 4-04 109-3 Rozebranie konstrukcji schodów na płycie o gr.1/2 cegły 0,7*(0,23*8+0,16*8)	m2	2,18
4	Rozebranie ścian piwnic i fundamentów z cegły - wywóz gruzu		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-04 101-3 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu mury i słupy z cegły na zaprawie wapiennej $0,8 \cdot (7,8 + 5,7 + 4,7 + 5,6 + 2) \cdot 0,3 + 1,75 \cdot (3,4 \cdot 2 + 4,3 \cdot 2)$	m3	33,14
15	KNR 4-04 1101-2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem ciężarowym skrzyniowym na odl. 1 $186,8 \cdot 0,03 \cdot 1,3 + 2,599 + 4,02 \cdot 1,3 + 9,88 \cdot 0,25 \cdot 1,3 + 2,184 \cdot 0,15 \cdot 1,3$ $+ 33,142 \cdot 1,3$	m3	61,83
16	KNR 4-04 1101-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl. transportu samochodem ciężarowym ponad 1 km do 10 km	m3	61,83
17	KNR 2-01 230-2 Zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat. gruntu IV - zasypianie pywnicy $3,5 \cdot 2,1 \cdot 1,75$	m3	12,86

9. PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W M. GŁUCHÓW , NA DZIAŁCE
O NR EWID. 1067/2.

Rozbiórka budynku gospodarczego, Głuchów (Nr ewid. działki 1067/2)

Identyfikator kosztorysu: 2.39 ROZBIÓRKA BUDYNKU
GOSPODARCZEGO, GŁUCHÓW (NR EWID. DZIAŁKI 1067-2))

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka konstrukcji dachowej i stropów		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska (12,69*2,9*2+3,6*7,14)*1,3	m2	129,10
2	KNR 4-04 507-5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek gąsior 12,69*1,3	m	16,50
3	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	129,10
4	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej (5*12,69+2,11*7,14)*1,3	m2	102,07
5	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu (3,24*5)*1,3	m2	21,06
6	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój (3,24*7)*1,3	m	29,48
7	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych (5,73+9,88)*1,3	m2	20,29
2	Rozebranie ścian		
8	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej (0,38*(5,75*2+3,24*2)*2,2)*1,3 (1*0,5*2*0,38+0,8*2*0,38+0,6*2*0,38)	m3	18,10
9	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (6,34*1,26+2,27*1,75*2+3,24*2,2)*1,3	m2	29,98
10	KNR 4-01 426-2 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na styk ((3,56*2+4)*2,2+1,63*2,5*2)*1,3	m2	42,40
11	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali ((3,56*2+4)*2,2)*1,3	m2	31,80
3	Rozebranie posadzek i fundamentów		
12	KNR 4-04 301-4 Rozebranie podłoża z betonu zwirowego gr.ponad 15cm (0,2*(5,73+9,88))*1,3	m3	4,06

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 4-04 302-2 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 100cm $(0,3*(6,34+1,97*2+3,24)*0,8)*1,3$	m3	4,22
			4,22
14	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm $(0,38*(4*2+5*2)*1,2+(0,5*0,5*0,8)*6)*1,3$	m3	12,23
			12,23
15	KNR 4-04 1102-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i ręcznym wyładunku transport gruzu samochodem ciężarowym na odl. 1 km $(13,578*1,3+23,061*0,16*1,3+3,122*1,3+9,408*1,3+3,245*1,3)*1,3$	m3	55,84
			55,84

UWAGA : budynek kryty blachą ocynkową. (pomyłka Projektanta w przedmiarze)

10. PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. GŁUCHÓW 7 , NA DZIAŁCE
O NR EWID. 1067/1.

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Głuchów Nr 7 (Nr ewid. działki 1067/1)	
Identyfikator kosztorysu: 2.38 Rozbiórka budynku mieszkalnego, Głuchów Nr 7 (Nr ewid. działki 1067-1)	

W1 Przedmiar robót		wyk.dn: 07-01-23 str. 1	
Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie konstrukcji dachu i stropów		
1	KNR 4-04 508-5 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płyty faliste nie nadające się do użytku 4,7*11,3*2	m2	106,22
2	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m2	106,22
3	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 5,96*11,08	m2	66,04
4	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 11,3*2	m	22,60
5	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 2,8*4	m	11,20
6	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu 4,5*9,93	m2	44,69
7	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	42,63
8	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 4,6*7+2,6*6+2,8*6	m	64,60
2	Rozebranie podłóg i ścian		
9	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm 0,1*3,15	m3	0,32
10	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust 4,32+8,58+20,7+5,88	m2	39,48
11	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów	m	64,60
12	KNR 4-01 426-2 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na styk (10,33*2+4,96*2)*2,6+2,7*2,5*2	m2	93,01
13	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 2,6*(10,33*2+4,96)+4,96*1,8	m2	75,54
14	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*4,96*0,8	m3	0,99

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
15	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali (4,56*2+2,7+1,8)*2,3	m2	31,33
			31,33
16	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,64*0,61*6	m3	2,34
			2,34
3	Rozebranie fundamentów		
17	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm 0,25*(10,33*2+4,46*2)*1,2	m3	8,87
			8,87
18	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl. 1 km 0,992*1,3+0,315*1,3+2,342*1,3+8,874*1,3	m3	16,28
			16,28

11. PRZEDMIAR ROBÓT

**Rozebranie budynku mieszkalnego w Łańcucie ul. Kwiatowa 5 na działce
o nr. 3918/5**

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Kwiatowa 5 (Nr ewid. działki 3918/15)

Identyfikator kosztorysu: 2.18 Rozbiórka budynku mieszkalnego,
Łańcut, ul. Kwiatowa 5 (Nr ewid. działki 3918-5)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 6,4*13*2 166,40	m2	166,40
2	KNR 4-04 507-5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek gąsioru	m	13,00
3	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny	m	28,00
4	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 3,5*2 7,00	m	7,00
5	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołacenia dachu	m2	166,40
6	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 12*8,7 104,40	m2	104,40
7	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pulapu 13,68+7,03+12,5+13,68+23,37+24,8+14,36+4,85+10,25+22,3 4+16,12+8,4 171,38	m2	171,38
8	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	171,38
9	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 1,3*0,4*9,8 5,10 1,2*0,4*7,5 3,60 0,64*0,38*7,5 1,82 10,52	m3	10,52
10	KNR 4-04 702-1 Demontaż przewodów gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o średnicy do 25mm 9*2+12*2 42,00	m	42,00
11	KNR 4-04 703-2 Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy pow.80-150mm	m	7,50
12	KNR 4-04 707-1 Demontaż grzejników żeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5m2	zespół	4,00
13	KNR 4-04 701-4 Demontaż przewodów wodociagowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy do 25mm	m	15,00

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-04 102-1 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej 12*2*2,2*0,12+3,51*2,2*2*0,12 -1,6*3	m3	3,39
		8,19 -4,80 3,39	
15	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 9,32*2*3,4*0,5+12,4*3*3,4*0,5 8,3*2,7*0,3+3,8*2,7*0,3 3,8*2,7*0,12 -(1,44+0,2+0,8) (1,2*1,2*4+2,2*1,4*2) (4*0,4*2,8)	m3	87,12
		94,93 9,80 1,23 -2,44 -11,92 -4,48 87,12	
16	KNR 4-01 431-2 Rozebranie schodów /biegów/ o konstrukcji drewnianej	m2	4,68
17	KNR 4-04 501-1 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1m2 posadzki 16,12+23,37+24,8+14,36	m2	78,65
		78,65	
18	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półpust 22,34+13,68	m2	36,02
		36,02	
19	KNR 4-04 107-1 Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr.1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 12,5+13,68+6,1	m2	32,28
		32,28	
20	KNR 4-04 101-2 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fundamenty z cegły cementowej (9,3+5,3+4,7*2)*0,5*2,2 -0,61 3,8*2,2*2*0,25 -3,2 2,4*2*0,5*1,4 3,7*0,5*1,4 4*2*0,5*1,4 12*0,5*1,4	m3	46,72
		26,40 -0,61 4,18 -3,20 3,36 2,59 5,60 8,40 46,72	
21	KNR 2-01 230-1 Zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu I-III 46,72+9,3*2,2*3,8	m3	124,47
		124,47	
22	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na podl.do 1 km 46,72+6,4+87,12+3,38+10,52+6,84+34+4,98	m3	199,96
		199,96	

12.PRZEDMIAR ROBÓT
ROZBIÓRKA BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. ŁAŃCUT UL. KWIATOWA 7A , NA
DZIAŁCE O NR EWID. 3918/16 [½] i NR 3918/17 [½].

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Kwiatowa Nr 7a, b (Nr ewid. działki 3918/16 i 3918/17)

Identyfikator kosztorysu: 2.19 Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Kwiatowa Nr 7a b (Nr ewid. działki 3918-16 i 3918-17)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka konstrukcji dachowej i stropów		
1	KNR 4-04 507-3 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek dachówka zakładkowa i marsylska 6,25*11,9*2	m2	148,75
			148,75
2	KNR 4-04 507-5 Rozebranie pokrycia dachowego z dachówek gąsior	m	11,90
3	KNR 4-04 403-3 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ołączenia dachu	m2	148,75
4	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 8,79*11,9	m2	104,60
			104,60
5	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 11,9*2	m	23,80
			23,80
6	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 4,7*4	m	18,80
			18,80
7	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu 7,35*10,98+5,58*10,98	m2	141,97
			141,97
8	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	141,97
9	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 8,5*16	m	136,00
			136,00
10	KNR 4-04 305-2 Rozebranie stropów żelbetowych (plyty, belki, zebra, wieńce) przy gr. plyty do 15cm (12,81+1,96+12,81+1,96)*0,15+2,2*2*0,15	m3	5,09
			5,09
11	KNR 4-04 501-1 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na gwoździe - do 61 deszczulek na 1m2 posadzki 90,62-4,38	m2	86,24
			86,24
2	Rozebranie ścian		
12	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5*(8,8*2+11,41*2)*4,8+0,43*7,8*4,8+0,45*(4,8*2)*4,8+0,25*(1*2*0,59*2)*4,8+0,5*7,8*3,56+0,35*(2,7*2)*2,2+0,43*(1,6*2)*4,2+0,25*(7,8*3,2*2)	m3	172,98
			172,98

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
13	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej $(2,8+2*3+1+0,8*2)*4,8$	m2	54,72
14	KNR 4-04 101-4 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu mury i słupy z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej $0,43*4,1*2,3+0,3*(3,37*2+3*4+0,9*2+0,75*2)*2,3$	m3	19,26
15	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali $(3,91*4+1,84*2)*2,3$	m2	44,44
3 Rozebranie posadzek i fundamentów			
16	KNR 4-04 501-4 Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepik - do 61 deszczulek na 1m2 posadzki $2,04+12,81+18,65+2,04+10,92+18,65+2,48+14,3*2$	m2	96,19
17	KNR 4-04 504-5 Rozebranie posadzek z cegieł zwykłych na rąb $12,81*2+1,96*2$	m2	29,54
18	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych $73,03+14,3+14,3$	m2	101,63
19	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm $0,6*(12,41*2+8*2)*1,7+0,5*3,8*0,5$	m3	42,59
20	KNR 4-04 302-1 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 70cm $0,35*(3,37*2+3*4+2,7+1,8*2)*0,5$	m3	4,38
21	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl. 1 km $173,96*1,3+54,72*0,16*1,3+29,54*0,12*1,3+101,63*0,05*1,3+42,586*1,3+4,382*1,3$	m3	309,80

13. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W M. ŁĄCUT UL. KWIATOWA 7B , NA
DZIAŁCE O NR EWID. 3918/17.**

Rozbiórka budynku gospodarczego, Łańcut, ul. Kwiatowa 7b (Ne ewid. działki 3918/17)

Identyfikator kosztorysu: 2.20 Rozbiórka budynku gospodarczego,
Łańcut, ul. Kwiatowa 7b (Ne ewid. działki 3918-17)

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozebranie konstrukcji dachu i stropu		
1	KNR 4-04 509-2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 9*5,1	m2	45,90
			45,90
2	KNR 4-04 403-2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu na styk	m2	45,90
3	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 5,1*14	m	71,40
			71,40
2	Rozebranie ścian i fundamentów		
4	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej 0,35*(4,44*2+7,69*2+3,74)*3,1	m3	30,38
			30,38
5	KNR 4-04 301-4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15cm 0,2*27,46	m3	5,49
			5,49
6	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm 0,35*(4,44*2+7,69*2+3,74)*1,2	m3	11,76
			11,76
7	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km 30,38*1,3+5,49*1,3+11,76*1,3	m3	61,57
			61,57

14. PRZEDMIAR ROBÓT

ROZEBRANIE BUDYNKU INNEGO W M. GŁUCHÓW NA DZIAŁCE O NR EWID. 979/3

Rozebranie budynku innego, Łańcut, ul. Kościuszki (Nr ewid. działki 979/3)	
Identyfikator kosztorysu: 2.34 Rozebranie budynku innego, Łańcut, ul. Kościuszki (Nr ewid. działki 979-3)	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka pokrycia i konstrukcji dachowej		
1	KNR 4-01 511-3 Rozebranie pokrycia z płyt nie nadających się do użytku-pokrycie z blachodachówki 12*15,5	m2	186,00
2	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 24*31	m	55,00
3	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 3*4	m	12,00
4	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach 12*15,5	m2	186,00
5	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 12*15,5	m2	186,00
2	Rozebranie stropu i ścian		
6	KNR 4-04 305-2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy gr. płyty do 15cm (9*5,9+6,5*9)*0,12	m3	13,39
7	KNR 4-01 609-3 Rozebranie docieplenie stropu gr. 15 cm 9*5,9+6,5*9	m2	111,60
8	KNR 4-04 104-1 Rozebranie murów z bloczków i pustaków powyżej terenu - mury w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 0,34*(6,29+9+5,95+1,52+6,5+9+6,16+1,58)*3	m3	46,92
9	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km 13,392*1,3+111,6*0,1*1,3+46,92*1,3	m3	92,91
10	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km do 5 km	m3	92,91
11	KNR 4-01 354-8 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 3*2,5+2,6*2+2,6*2+1,4*1,5	m2	20,00
3	Rozebranie posadzki i fundamentów		

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
12	KNR 4-04 301-4 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.ponad 15cm $(9*5,9+6,5*9)*0,25$	m3	27,90
13	KNR 2-01 217-1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3, kat.gruntu I-II $1*(6,29+9+5,95+1,52+6,5+9+6,16+1,58)*2$	m3	92,00
14	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm $0,34*(6,29+9+5,95+1,52+6,5+9+6,16+1,58)*1,3$	m3	20,33
15	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km $27,9*1,3+20,33*1,3$	m3	62,70
16	KNR 4-04 1103-5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km do 5 km	m3	92,70
17	KNR 2-01 230-2 Zasypywanie wykopów spycharkami przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m, kat.gruntu IV $1*(6,29+9+5,95+1,52+6,5+9+6,16+1,58)*2$	m3	92,00

STAROSTWO POWIATOWE
w ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

15. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU HANDLOWEGO W M. GŁUCHÓW NA DZIAŁCE O NR EWID.
809/9**

Rozbiórka budynku handlowego, Głuchów 90 (Nr ewid. działki 809/9)	
Identyfikator kosztorysu: 2.41 Rozbiórka budynku handlowego, Głuchów 90 (Nr ewid. działki 809-9)	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	Rozbiórka konstrukcji dachu i stropów		
1	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie 5,9*14,16*2 167,09	m2	167,09
2	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 14,1*2 28,20	m	28,20
3	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 4,2*4 16,80	m	16,80
4	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m2	167,09
5	KNR 4-04 403-4 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych o konstrukcji prostej 6,07*14,16 85,95	m2	85,95
6	KNR 4-04 406-1 Zgarnięcie zasypki stropowej 6,8*12,8 87,04	m2	87,04
7	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu	m2	87,04
8	KNR 4-04 406-4 Podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 6,47*11,6 75,05	m2	75,05
9	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 6,87*16 109,92	m	109,92
2	Rozbiórka ścian		
10	KNR 4-01 426-4 Rozebranie obicia ścian zewnętrznych z blachy 13,46*2,8*2+7,17*2,8*2+3,5*4,4*2 146,33	m2	146,33
11	KNR 4-04 404-2 Rozebranie ścian zewnętrznych z bali 13,46*2,8*2+6,46*2,8*2 111,55	m2	111,55
12	KNR 4-04 404-4 Rozebranie ścian wewnętrznych z bali 4,48*2,7+2,02*2,7*2+6,47*2,7+4,3*2,5 51,22	m2	51,22
13	KNR 4-04 109-4 Rozebranie kominów wolnostojących ręcznie przy użyciu klinów i młotów 0,43*0,42*7,2 1,30	m3	1,30
14	KNR 4-01 426-4 Rozebranie obicia ścian z płyt gipsowych 73,34+2*(4,48+2,82)*2,5+(4,48+3,45+6,7+3,45+2,7)*2,5+2*(2,07+2,45)*2,5+2*(1,85+2,02)*2,5+2*(5,71+6,47)*2,5 264,64	m2	264,64

STACJA WODOPRAWNA
w ŁANCUCIE

37-100 Łancut, ul. Mickiewicza 2

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3	Rozbiórka podłóg i posadzek		
15	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na półwypust 12,63+19,14*0,5	m2	22,20
			22,20
16	KNR 4-04 405-4 Rozebranie legarów 4,48*4+3,45*4	m	31,72
			31,72
17	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 36,94+5,07+3,56	m2	45,57
			45,57
18	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 36,94+5,07+3,56+19,14*0,5	m2	55,14
			55,14
4	Rozbiórka fundamentów		
19	KNR 4-04 302-2 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) do 100cm 13,46*0,35*0,9*2+6,47*0,35*0,9*2	m3	12,56
			12,56
20	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl. 1 km 12,556*1,3+55,14*0,1*1,3+264,64*0,02*1,3	m3	30,37
			30,37

mgr inż. JAROSŁAW RZEWUSKI
37-530 Sieniawa, ul. Kosciuszki 38B/2
Uprawnienia w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
wykonawczo-projektowej
Nr UAN/II/7342/96/94

STAROSTWO POWIATOWE
w ŁAŃCUCIE
37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza 2

Prosimy o uwzględnienie w w.w. przedmiarze poz. jak niżej.

KNR 4-01 511-3 Rozebranie pokrycia z blachodachówki	m2	186,00
---	----	---------------

16. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W M. ŁAŃCUT UL. KOŚCIUSZKI 46
NA DZIAŁCE O NR EWID. 5057/11**

Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Kościuszki 46 (Ne ewid. działki 5057/11)	
Identyfikator kosztorysu: 2.31 Rozbiórka budynku mieszkalnego, Łańcut, ul. Kościuszki 46 (Ne ewid. działki 5057-11)	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Rozebrane konstrukcji dachu i stropów			
1	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - pokrycie 6,7*15,2*2+2,5*5,1*2	m2	229,18
2	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 15,2*2+5,1*2	m	40,60
3	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rury 8,2*4+5,2*2	m	43,20
4	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m2	229,18
5	KNR 4-04 406-2 Rozebranie ślepego pułapu 12,48+12,22	m2	24,70
6	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami 11,1*12,7	m2	140,97
7	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 3*5+2,8*6	m	31,80
8	KNR 4-04 305-2 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, zebra, wieńce) przy gr. płyty do 15cm 0,15*(114,87+104,860)	m3	32,96
2 Rozebranie podłóg i ścian			
9	KNR 4-04 504-3 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4,22+12,56+5,74+14,09+5,27	m2	41,88
10	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych	m2	41,88
11	KNR 4-04 504-9 Rozebranie posadzek z kostek drewnianych układanych na asfalcie 7,94+8,17+5,69+4,41+14,42+20,91+8,63+18,2+12,23+2,44+12,48+12,22	m2	127,74
12	KNR 4-04 301-2 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr.do 10cm 0,1*(5,03+13,97+3,67+14,81+13,9+8,45+13,9+2,93)	m3	7,67
13	KNR 4-01 426-3 Rozebranie obicia ścian /rodzaj obicia/ deski nieotynkowane na wpust lub półwpust (2,08*2+2,76*2+3,3*2+4,37*2+5,1*2+4,1*2+4,37*2+2,57+4,4*2+4,1*2+3,3*2+4,05*2+4,4*2+2,8*2+3,8*2+3,04*2)*2,6	m2	297,73

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 07-01-23 str. 2

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
14	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w budynkach o wys.do 9m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	309,15
15	KNR 4-04 101-4 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu mury i słupy z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,5*10*2,3+0,3*(4,1*2+4,37*2+2,3+4,1)*2,3	m3	27,60
3	Rozebrane fundamentów		
16	KNR 4-04 302-3 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fundamentów betonowych o gr.(wys.) ponad 100cm 0,6*(12,23*2+14,98*2+9+6+2,5+8,5)*2,63	m3	126,90
17	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku transport gruzu samochodem samowyladowczym na odl.1 km 32,959*1,3+41,88*0,01*1,3+41,88*0,05*1,3+7,666*1,3+309,15 *1,3+27,605*1,3+126,903*1,3	m3	658,83

17. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE OGRODZENIA Z PREFABRYKOWANYCH
ELEMENTÓW, ŁAŃCUT ul. Armii Krajowej nr 48**

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1		Obiekt: Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych i siatki stalowej zwykłej na słupkach żelbetowych w miejscowości Łańcut ul. Armii Krajowej nr 48 dla potrzeb związanych z rozbudową drogi krajowej nr 4 Jędrzychowice - Korczowa, odcinek Łańcut-Głuchów od km 613+767,30 do km 619+589,86 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami;	
1.1.	Element: ŁANCUT :		
1.1.1.	KNR 04-01-0212-0300	Ogrodzenie z prefabrykowanych elementów żelbetowych - rozebranie, wraz z rozebraniem reklam, od strony wjazdu do hurtowni [(6*2.20)*0.1]	1.32
		jw. lecz od strony ulicy Armii Krajowej [(26*2.20)*0.1 + (2*2.20)*0.1 + (23*2.20)*0.1]	11.22
		jw lecz od strony zabudowań ul. Armii Krajowej nr 52 i nr54 [(11*2.20)*0.1]	2.42
		Jm. m3	Razem: 14,96
1.1.2.	KNR 04-04-0901-0400	Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej zwykłej wys. 1.50 m, na słupkach żelbetowych, rozebranie reklam, rozebranie elementów frefabrykowanych wys. 50 cm, stanowiące dolną część ogrodzenia z siatki [1*40.00]	40.00
		Rozebranie bramy z siatki wys. 2.50 m., szer. 5.50 m. [1*5.50]	5.50
		Jm. m	Razem: 45,5
1.1.3.	KNR 04-04-1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km [14.96]	14,96
		Jm. m3	Razem: 14,96
1.1.4.	KNR 04-04-1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch. samowył. - dod.za każdy nast.rozp. 1 km [14.96]	14,96
		Jm. m3	Razem: 14,96

Opracowanie : inż. Józef Walczak

Z-ca KIEROWNIKA REJONU

inż. Józef WALCZAK

18. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO I BUD.
GOSPODARCZYCH W MIEJSCOWOŚCI, ŁAŃCUT ul.
Piłsudskiego 59, NA DZIAŁCE O NR EWID. 3702/2**

**ODC. ŁAŃCUT – GŁUCHÓW
KM 613+767,30 – 619+589,86**

Rozbiórka budynku mieszkalnego i gospodarczych w Łańcut, ul.
Piłsudskiego 56³ (Nr. ewid. działki 3702/2)

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny

Nr	Nazwa	jed. miary	ilość
1. Zabezpieczenie placu budowy			
1	KNR 4-04 901-3 Ustawianie ogrodzenia drewnianego	m	85
2	KNR 4-04 901-4 Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m	85
3	KNR 4-04 901-5 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m	4,5
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie rynien drewnianych do gruzu	m	4,5
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie rynien drewnianych do gruzu	m	4,5
2. Rozebranie pokrycia dachowego			
6	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- blachy trapezowe 11*6,95*2*1,4+4,9*2,7*1,4	m ²	232,58
7	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 4,7*24+2,2*6	m	126,00
8	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -rury 5,5*4	m	22,00
3. Rozebranie konstrukcji dachowej, stropów i podłóg			
9	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m ²	232,58
10	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	232,58
11	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 18,69+19,8+20,45+19,2+11,34+3,68+7,02+7,56+17,48+5,19+25,48+10,53+13,09	m ²	179,51
12	KNR 4-04 406-3 Rozebranie ślepego pułapu 101,59+106,27	m ²	207,86
13	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 107,92+64,91	m ²	172,83
14	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój	m	114

15	KNR 4-04 305-1 Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy gr. płyty do 10 cm. (10*12,9+2,2*4,9+2,9*1,65)*0,1	m ³	14,45
16	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 19,35+5,2+6,92+5,06+20,42+7,02	m ²	36,97
4. Rozebranie schodów, ścian i fundamentów			
17	KNR 4-04 604-1 Burzenie ścian, ław, stóp fund. i filarów przy użyciu młotów pneumatycznych zrobionych normalnie o gr. do 20 cm – rozbiórka schodów 0,18*(2,8*1,3+2,5*0,8+1,6*1,2*2+1,8*1,2)	m ³	2,09
18	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w bud. o wys. do 9 m (do dwóch kondygnacji) na zaprawie cem.-wap. 0,5*(10*2+12*2+2,2*2+4,1+4,15+1,9*2)*2,5-1,8*1,5*4-1*1,5*3-0,9*2*2 0,4*(10*2+12,1*2)*1,5-1,8*1,5*3-0,9*2-1*1,5	m ³	82,73
19	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cem.-wap. 0,3*(9+3,1*2+3,6*2)*2,5 0,2*(8+3+2,4+4,8+4,1+3,5+3+2,5+1,8)*2,0	m ³	60,49
20	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fund. cegły cem.-wap. 0,4*(10*2*2+12,9*2*2+4,9*2+2,2*2+2,9*1,65	m ³	44,23
21	KNR 4-04 302-1 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fund. betonowych o gr. (wys.) do 70 cm 0,3*(10*2+11,9*2+2,2*2+1,65*2+1,9+3,9)*1,3	m ³	22,34
5. Transport i wywóz gruzu			
22	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km 36,97*0,15*1,3+82,73*1,3+60,49*1,3+44,23*1,39+22,34*1,3	m ³	283,91
23	KNR 4-04 1103-1 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze	m ³	283,91

Budynki gospodarcze t₁ i g₂

Nr	Nazwa	jed. miary	ilość
1. Zabezpieczenie placu budowy			
1	KNR 4-04 901-3 Ustawianie ogrodzenia drewnianego	m	55
2	KNR 4-04 901-4 Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m	55
2. Rozebranie pokrycia dachowego			

3	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z papy 20,33*23,40	m ²	43,73
4	KNR 4-04 506-5 Rozebranie pokrycia dachowego z papy – rynny 6,2*2+6,4*2	m ²	25,2
5	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych 20,33*23,40	m ²	43,73
6	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr. do 15 cm 20,33*23,40	m ²	43,73
3. Rozebranie, ścian i fundamentów			
7	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w bud. o wys. do 9 m (do dwóch kondygnacji) na zaprawie cem.-wap. 0,23*(6,4*2+3,94*2)*2,5-2*0,85*0,65-2,6*2 0,26*(6,2*2+3,58*2)*2,5-2*2*1,55-2,5*2,1	m ³	6,88
8	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fund. z cegły cem.-wap. 0,4*(6,4*2+3,94*2)+4,1*2+5,68	m ³	13,82
4. Transport – wywóz gruzu			
9	KNR 4-04 1103-1 Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyładowcze 43,73*0,15*1,3+43,73*1,3+13,82*1,3+6,88*1,3	m ³	92,28
10	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km	m ³	92,28

19. PRZEDMIAR ROBÓT

**ROZEBRANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO W
MIEJSCOWOŚCI ŁAŃCUT ul. Piłsudskiego 61, NA DZIAŁCE
O NR EWID. 3701/2**

**ODC. ŁAŃCUT – GŁUCHÓW
KM 613+767,30 – 619+589,86**

Rozbiórka budynku mieszkalnego w Łańcut, ul. Piłsudskiego 61
(Nr. ewid. działki 3701/2)

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny

Nr	Nazwa	jed. miary	ilość
1. Zabezpieczenie placu budowy			
1	KNR 4-04 901-3 Ustawianie ogrodzenia drewnianego	m	80
2	KNR 4-04 901-4 Rozebranie ogrodzenia drewnianego	m	80
3	KNR 4-04 901-5 Wykonanie rynien drewnianych do gruzu	m	5,0
4	KNR 4-04 901-6 Ustawienie rynien drewnianych do gruzu	m	5,0
5	KNR 4-04 901-7 Rozebranie rynien drewnianych do gruzu	m	5,0
2. Rozebranie pokrycia dachowego			
6	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku- blachy trapezowe 6,4*13,3*2+3,8*3,7*2+2,5*5,3*4	m ²	251,36
7	KNR 4-04 506-4 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - rynny 4,7*24+2,2*6	m	126,00
8	KNR 4-04 506-6 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku -rury 5,5*4	m	22,00
9	KNR 4-01 426-3 Rozebranie pokrycia ścian sidingiem - analogia 12,2*3,1*2+2*1,8+3,2*2+8,1*3,1*2+4,1*3,6*2+2+3,1*2+2*3,1*2	m ²	185,98
3. Rozebranie konstrukcji dachowej, stropów i podłóg			
10	KNR 4-04 403-1 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych deskowania dachu w odstępach	m ²	251,36
11	KNR 4-04 403-5 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	251,36
12	KNR 4-04 405-2 Rozebranie podłóg drewnianych białych na wpust 14+1,4+14,2+13,8+19,4+5,3+8,6+14,7+15,1+8,6+2,7+15,3	m ²	133,10
13	KNR 4-04 406-3 Rozebranie ślepego pułapu 133,1+24,5	m ²	157,60
14	KNR 4-04 406-3 Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²	161,60

	157,6+2+2		
15	KNR 4-04 406-5 Rozebranie belek stropowych bez względu na przekrój 7,8*12*2	m	187,20
16	KNR 4-04 107-1 Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o gr. ½ cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 5,9+1,6+3,8+9,3+13,3+23,2+20,2+5,3	m ³	82,60
17	KNR 4-04 107-5 Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wys. do 200 mm 11,7*4	m	46,80
18	KNR 4-04 504-1 Rozebranie posadzek jednorodnych cementowych lastrykowych 2+2+4,8+5,9+1,6+3,8+9,3+13,3+23,2+20,2+5,3+6	m ²	97,40
19	KNR 4-04 301-3 Rozebranie podłoża z betonu żwirowego gr. do 15 cm 4,8+5,9+1,6+3,8+9,3+13,3+23,2+20,2+5,3+6	m ³	93,40
4. Rozebranie schodów, ścian i fundamentów			
20	KNR 4-04 604-1 Burzenie ścian, ław, stóp fund. i filarów przy użyciu młotów pneumatycznych zrobionych normalnie o gr. do 20 cm – rozbiórka schodów 0,18*(2,5*1,3+2,8*0,8+0,8*2,2)	m ³	1,31
21	KNR 4-04 102-2 Rozebranie murów z cegły powyżej terenu mury i słupy w bud. o wys. do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cem.-wap. 0,3*(12,1*2+2*2+3,6)*2,5+0,00,2*3,9*2,5 0,3*(8*4+11,6*2+4,1+1,9*2+3,3+1,6*2)*2,5 0,3*(2,8+7,8+3+4,3+3,9*2,3	m ³	93,04
22	KNR 4-04 105-4 Rozebranie ścianek pełnych z cegły na zaprawie cem.-wap. 2,5*(7,9+3,8+1,9+4,2+1,8*2+4,5) 3,3*(4+2,9*2+3,9+4) 2,3*(3,5+5,7)	m ²	144,32
23	KNR 4-04 101-1 Rozebranie murów z cegły i bloczków poniżej terenu fund. cegły cem.-wap. 0,4*(7,2*2+12,1*2)	m ³	15,44
24	KNR 4-04 302-1 Rozebranie pod maszyny ław stóp oraz fund. betonowych o gr. (wys.) do 70 cm 2,3*(3,2+1,7*2+3,1+1,6+0,95+3,1+3,1+4,2+1,8*2)*0,3	m ³	15,97
5. Transport i wywóz gruzu			
22	KNR 4-04 1103-1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze za zmianę roboczą 3 samochody 82,6*0,15*1,3+97,4*0,05*1,3+93,4*1,3+1,305*1,3+93,042*1,3+144,32*0,15*1,3 +15,44*1,39+15,973*1,3	m ³	336,88

23	KNR 4-04 1103-4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu transportu gruzu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km	m ³	336,88
----	--	----------------	--------