



**GDDKiA**

**Leszek Sekulski**

**Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Zarządzania Drogami i Mostami**

Warszawa, 06.06.2018

O.WA.D-3.241.27.2018.BM.332.2018

**Wszyscy Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
Sprawa Nr GDDKiA.O.WA.D-3.241.27.2018**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:**

**Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Zwoleniu:**

- DK 79 Przejście przez Lipsko

**Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ostrowi Mazowieckiej:**

- S-8a Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej

**Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Siedlcach:**

- DK 62 Skrzyszew – Frankopol;

- DK 62 Bachorza – Repki odc. 1

**Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:**

- DK 48 Przejście przez Dobieszyn

**Szanowni Państwo,**

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z wyjaśnieniami:

**W zakresie Zadania nr 1**

**Pytanie 1**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.08 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-05.03.08.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 1.

**Pytanie 2**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.15 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-05.03.15.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 2.

### **Pytanie 3**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-04.03.01a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-04.03.01a.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 3.

### **Pytanie 4**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.23a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-05.03.23a.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 4.

### **Pytanie 5**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-08.01.02a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-08.01.02a.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz.5.

### **Pytanie 6**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-08.02.01 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje robót w zakresie przedmiotowej SSTWiORB. W przypadku wystąpienia tych robót przy robotach towarzyszących, Zamawiający uzupełnia załącznik o specyfikacje D-08.02.01a.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz.6.

### **Pytanie 7**

Proszę o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

#### **Odpowiedź:**

Należy przyjąć kategorię ruchu i rodzaje mieszanek mineralno – asfaltowych zgodnie z zapisami w OPZ tj. dla kategorii ruchu KR.

### **Pytanie 8**

Zgodnie z zapisami SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) definiującymi zakres wykonania Zadania nr 1: warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (poz. nr 4 przedmiaru robót) powinna być wykonana z mieszanki asfaltowej AC16W lub AC22W (KR5-7). Nie jest możliwe zastosowanie tego typu mieszanek przy założeniu dozowania mieszanki na warstwę wyrównawczą w ilości 50kg/m<sup>2</sup> lub 75kg/m<sup>2</sup>. Przy tym założeniu grubość wyżej opisanej warstwy będzie oscylować w granicach 2cm lub 3cm, przez co nie jest możliwe zastosowanie granulatu frakcji 16 czy 22 mm, ze względu na brak możliwości zagęszczenia takiego kruszywa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podana ilość 50kg/m<sup>2</sup> lub 75kg/m<sup>2</sup> (ok. 2 cm lub 3 cm grubości) warstwy wyrównawczej jest wartością średnią, a rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrównawczej należy przyjąć zgodnie ze sztuka budowlaną oraz SSTWiORB D-05.03.05b.

**Pytanie 9**

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w przypadku mogących wystąpić rozbieżności o ważności dokumentów i ich hierarchii mówi § 1 pkt. 2 załączonego wzoru umowy.

**Pytanie 10**

Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że data zakończenia robót to data zgłoszenia robót do odbioru ostatecznego z jednoczesnym potwierdzeniem wykonanych robót przez Inspektora Nadzoru.

**Pytanie 11**

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy materiał wskazany w przedmiarach robót drogowych jako przewidziany do rozbiórki jest przewidziany do odwozu na wysypisko wraz z utylizacją i staje się własnością Wykonawcy, czy stanowi własność Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Materiał pochodzący z rozbiórki elementów drogi (poza materiałem pochodzącym z frezowania nawierzchni asfaltowej, który zgodnie z przedmiarami jak i OPZ zostaje własnością Zamawiającego) pozostaje własnością Wykonawcy i powinien być usunięty z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

**Pytanie 12**

Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z OPZ destrukcja pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej należy odwieźć na odległość do 27 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Pozostałe elementy powstałe z rozbiórki należą do Wykonawcy.

**Pytanie 13**

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków ze wskazanymi wymiarami ław dla krawężników, oporników, obrzeży.

**Odpowiedź:**

Elementy do wykonania oraz sposób ich wbudowania należy przyjąć zgodnie z następującymi SSTWIORB:

D-08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)

D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe

**Pytanie 14**

Proszę o wyodrębnienie powierzchni wykonywania płyt dotykowych chodnikowych w rejonie przejść dla pieszych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla zadania 1 płyty dotykowe, ostrzegawcze z wypustkami grubości 6 cm należy wymienić na powierzchni ok 70 m<sup>2</sup> w rejonie 21 przejść dla pieszych. Powierzchnia ta jest uwzględniona w powierzchni chodnika do regulacji według kosztorysu ofertowego.

**Pytanie 15**

Proszę o zamieszczanie na stronie internetowej orientacyjnego szkicu terenowego wskazującego lokalizację planowanej budowy trasy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest remontem istniejącego odcinka drogi krajowej nr 79. Zamawiający dołącza szkic planu orientacyjnego wskazującego lokalizację planowanej inwestycji.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 7.

## **W zakresie Zadania nr 2**

### **Pytanie 1**

Po dokonanej wizji lokalnej Wykonawca pragnie zauważyć, iż szerokość istniejącej jezdni lewej i prawej drogi S-8a w ciągu drogi krajowej nr S-8a Obwodnica Ostrowi Mazowieckiej na odcinku Węzeł Brok – Węzeł Ostrów Maz. Północ od km 0+282 do km 5+122 wynosi dużo więcej niż szerokość wskazana w przedmiarze robót oraz kosztorysach ofertowych. Prosimy o wskazanie, czy warstwę ścierną należy wykonać jedynie na szerokości 7,8 mb (o czy mówi przedmiar robót, kosztorys ofertowy oraz opis przedmiotu zamówienia) czy na całej szerokości istniejącej jezdni. Należy zauważyć, iż wskazanie właściwego zakresu robót (szerokości układania mieszanki mineralno – asfaltowej) ma znaczący wpływ przy kalkulowaniu kosztów robót bitumicznych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza wykonanie remontu nawierzchni na szerokości 7,80 m tak jak zostało to określone w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym oraz opisie przedmiotu zamówienia.

## **W zakresie Zadania nr 4**

### **Pytanie 1**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.08 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 1 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 2**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.15 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 2 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 3**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-04.03.01a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 3 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 4**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-05.03.23a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 4 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 5**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-08.01.02a do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 5 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 6**

W załącznikach dotyczących zamówienia brak SST o numerze D-08.02.01 do którego odwołują się inne pozycje SST. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 6 w zakresie Zadania nr 1.

### **Pytanie 7**

Proszę o wskazanie kategorii ruchu dla przedmiotowego odcinka drogi.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kategorię ruchu i rodzaje mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z zapisami w OPZ tj. dla kategorii ruchu KR5.

**Pytanie 8**

Zgodnie z zapisami SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) definiującymi zakres wykonania Zadania nr 4: warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (poz. nr 3 przedmiaru robót) powinna zostać wykonana z mieszanki asfaltowej AC16W lub AC22W (KR5-7). Nie jest możliwe zastosowanie tego typu mieszanek przy założeniu dozowania mieszanki na warstwę wyrównawczą w ilości 50kg/m<sup>2</sup>. Przy tym założeniu grubość wyżej opisanej warstwy będzie oscylować w granicach 2cm, przez co nie jest możliwe zastosowanie granulatu frakcji 16 czy 22 mm, ze względu na brak możliwości zagęszczenia takiego kruszywa. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że podana ilość 50kg/m<sup>2</sup> (ok. 2 cm grubości) warstwy wyrównawczej jest wartością średnią, a rodzaj mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wyrównawczej należy przyjąć zgodnie ze sztuką budowlaną oraz SSTWiORB D-05.03.05b. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wyrównawczej wraz z warstwą wiążącą jako jedną warstwę z tego samego rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej.

**Pytanie 9**

Zgodnie z zapisami SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) definiującymi zakres wykonania Zadania nr 4: warstwa ścierna z betonu asfaltowego (poz. nr 5 przedmiaru robót) powinna zostać wykonana z mieszanki asfaltowej AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-7, podczas gdy SST definiuje inny rodzaj mieszanki na warstwę ścierną (AC8S lub AC11S). Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia w zakresie zadania nr 4 pkt. II ppkt. 5. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 8.

**Pytanie 10**

Proszę o wskazanie w poz. nr 14 przedmiaru robót drogowych wytrzymałości oraz uziarnienia mieszanki CBGM oraz rodzaju podbudowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy przyjąć klasę wytrzymałości mieszanki (CMGB) na poziomie C<sub>3/4</sub>. Kruszywo o uziarnieniu 0/31,5.

**Pytanie 11**

Proszę o podanie hierarchii ważności dokumentów w przypadku występowania niejasności podczas kalkulacji.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 9 w zakresie Zadania nr 1.

**Pytanie 12**

Czy data zakończenia robót to data końcowego odbioru robót bez uwag, czy data zgłoszenia robót do odbioru końcowego?

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 10 w zakresie Zadania nr 1.

**Pytanie 13**

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy materiał wskazany w przedmiarach robót drogowych jako przewidziany do rozbiórki jest przewidziany do odwozu na wysypisko wraz z utylizacją i staje się własnością Wykonawcy, czy stanowi własność Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 11 w zakresie Zadania nr 1.

**Pytanie 14**

Proszę o wskazanie miejsca odwozu materiałów pochodzących z rozbiórki do Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z OPZ destrukcja pochodzący z frezowania nawierzchni asfaltowej należy odwieźć na odległość do 40 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. Pozostałe elementy powstałe z rozbiórki należą do Wykonawcy

**Pytanie 15**

Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków ze wskazanymi wymiarami ław dla krawężników, oporników, obrzeży.

**Odpowiedź:**

Patrz odpowiedź na pytanie 13 w zakresie Zadania nr 1.

**Pytanie 16**

Proszę o wyodrębnienie powierzchni wykonywania płyt dotykowych chodnikowych w rejonie przejść dla pieszych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zadaniu nr 4 płyty dotykowe, ostrzegawcze z wypustkami grubości 6 cm nie występują.

**Pytanie 17**

Proszę o zamieszczanie na stronie internetowej orientacyjnego szkicu terenowego wskazującego lokalizację planowanej budowy trasy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przedmiotowa inwestycja jest remontem istniejącego odcinka drogi krajowej nr 48. Zamawiający dołącza szkic planu orientacyjnego wskazującego lokalizację planowanej inwestycji.

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ w tym zakresie. Patrz zmiana SIWZ nr 2 poz. 9.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o dokonaniu następujących zmian treści SIWZ:

**Zmiana SIWZ nr 2****Poz. 1.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-05.03.08.** (w załączeniu).

**Poz. 2.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-05.03.15.** (w załączeniu).

**Poz. 3.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-04.03.01a.** (w załączeniu).

**Poz. 4.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-05.03.23a.** (w załączeniu).

**Poz. 5.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-08.01.02a** (w załączeniu).

**Poz. 6.**

**Zmiana dotyczy TOM III Rozdział 3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - STWiORB** i polega na dodaniu **STWiORB D-08.02.01a.** (w załączeniu).

**Poz. 7.**

**Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadanie nr 1** i polega na dodaniu szkicu planu orientacyjnego DK 79. wskazującego lokalizację planowanej inwestycji.( w załączeniu)

**Poz. 8.**

**Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadania nr 4** i polega na zmianie zapisu pkt. II ppkt. 5.

**Istniejący zapis:**

„Wykonanie warstwy ścieralnej – warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 KR 5-7 należy wykonać na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów – ilość wg przedmiaru robót, z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm.”

**Zastępuje się następującym:**

„Wykonanie warstwy ścieralnej – warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-55 KR 5-7 należy wykonać na całej powierzchni jezdni, skrzyżowań, zjazdów – ilość wg przedmiaru robót, z betonu asfaltowego, grubość warstwy 4 cm.”

**Poz. 9.**

**Zmiana dotyczy TOM III Opis przedmiotu zamówienia w zakresie Zadanie nr 4.** i polega na dodaniu szkicu planu orientacyjnego wskazującego lokalizację planowanej inwestycji (w załączeniu).

Zamawiający informuje, że w związku z przekazaną odpowiedzią na pytania oraz dokonana zmianą treści SIWZ działając w trybie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, **przedłuża termin na składanie i otwarcie ofert do dnia 13.06.2018r.**

**Godziny i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Zastępca Dyrektora Oddziału  
ds. Zarządzania Drogiami i Mostami

inż. inż. Leszek Sekulski

Sprawę prowadzi: Beata Misiewicz  
tel. +48 22 209 23 61, fax: +48 22 209 24 74  
[bmisiewicz@gddkia.gov.pl](mailto:bmisiewicz@gddkia.gov.pl)

Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Warszawie

ul. Młocze 20  
02-060 Warszawa  
tel. (022) 696 60 00  
tel. (022) 696 60 05

[www.gddkia.gov.pl](http://www.gddkia.gov.pl)  
[kontakt@pki.gddkia.gov.pl](mailto:kontakt@pki.gddkia.gov.pl)